แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ**		**รวม**					**35,002.00**	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**520,187.26**	
3	**ป้ายโครงการ**		**รวม**					**4,800.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**559,989.26**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 559,989.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

28 กันยายน 2567 17:08:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ**								
	- ค่าทดสอบดิน	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	1.00	1.00	20,001.00	
	- สำรวจสภาพดินและวางผังบริเวณ	1.000	งาน	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00	15,001.00	
	รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	20,001.00	20,001.00	15,001.00	15,001.00	35,002.00	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานอาคารโรงคลุมเครื่องกรองน้ำ								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.4 มม.	12.500	ตร.ม.	260.00	3,250.00	70.00	875.00	4,125.00	
	- เข็มเหล็ก 68x1000 มม.	6.000	ตัว	2,500.00	15,000.00	200.00	1,200.00	16,200.00	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป ST 240	2.000	ลบ.ม.	1,960.00	3,920.00	532.00	1,064.00	4,984.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire mash	11.000	ตร.ม.	27.50	302.50	5.00	55.00	357.50	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม กัลวาไนซ์ 4x4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	3.000	ท่อน	1,512.00	4,536.00	12.00	36.00	4,572.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี 75x45x15	3.000	ท่อน	595.33	1,785.99	12.00	36.00	1,821.99	
	- เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (wt. 20.07kg/ท่อน)	4.000	ท่อน	516.36	2,065.44	12.00	48.00	2,113.44	
	- รั้วลวดเหล็กชุปกัลวาไนซ์ ขนาด 250x203 ซม.	5.000	แผ่น	1,780.00	8,900.00	12.00	60.00	8,960.00	
	- แผ่นเพลท 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 9 มม.	6.000	แผ่น	80.00	480.00	60.00	360.00	840.00	
	- แผ่นวีว่าบอร์ด	1.000	แผ่น	500.00	500.00	69.00	69.00	569.00	
	- ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	
	งานฐานราก ถังแชมเปญ 15 ลบ.ม. สูง 20 ม. (ฐานเข็ม)								
	- งานเสาเข็ม 0.22x0.22x6 เมตร	9.000	ต้น	1,485.98	13,373.82	548.00	4,932.00	18,305.82	
	- เหล็ก DB 20 มม. (บลส.หรือเทียบเท่า)	.445	ตัน	20,110.28	8,949.07	3,100.00	1,379.50	10,328.57	
	- Anchor Bolts M25	12.000	ชุด	350.00	4,200.00	90.00	1,080.00	5,280.00	
	- เหล็กเส้นกลม DB12	.910	ตัน	19,152.52	17,428.79	3,600.00	3,276.00	20,704.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	21.000	ตร.ม.	460.00	9,660.00	139.00	2,919.00	12,579.00	
	- ตะปู	5.000	กก.	44.00	220.00	1.00	5.00	225.00	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป ST 280	7.000	ลบ.ม.	2,000.00	14,000.00	419.00	2,933.00	16,933.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	1,645.00	1,645.00	426.00	426.00	2,071.00	
	- ทรายหยาบ	3.000	ลบ.ม.	390.00	1,170.00	112.00	336.00	1,506.00	
	- ดินขุด กลบกลับ	23.000	ลบ.ม.	1.00	23.00	142.00	3,266.00	3,289.00	
	งานฐานราก ถังเก็บน้ำ 1,000 ลบ.ม. (ฐานวงแหวน)								
	- งานปรับพื้นที่	1.000	งาน	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	25,001.00	
	- งานบดอัดดินเดิม	380.000	ตร.ม.	1.00	380.00	35.00	13,300.00	13,680.00	
	- ทรายหยาบ	18.000	ลบ.ม.	390.00	7,020.00	112.00	2,016.00	9,036.00	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป ST 280	6.000	ลบ.ม.	2,000.00	12,000.00	532.00	3,192.00	15,192.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB9	.060	ตัน	24,765.17	1,485.91	4,400.00	264.00	1,749.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม DB16	.370	ตัน	19,494.02	7,212.78	3,600.00	1,332.00	8,544.78	
	- ท่อเหล็กชุปกัลวาไนซ์ 2.1/2	2.000	ท่อน	1,436.67	2,873.34	10.00	20.00	2,893.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.000	กก.	52.02	624.24	1.00	12.00	636.24	
	- ไม้แบบ	45.000	ตร.ม.	460.00	20,700.00	139.00	6,255.00	26,955.00	
	งานโครงสร้างแผงโซล่าเซลล์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 7,000 วัตต์								
	- งานโครงสร้างแผงโซล่าเซลล์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 7,000 วัตต์	1.000	งาน	35,000.00	35,000.00	14,000.00	14,000.00	49,000.00	
	งานท่อและอุปกรณ์ประกอบ								
	- ท่อประปา พีวีซี 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	29.000	ท่อน	162.02	4,698.58	40.00	1,160.00	5,858.58	
	- ท่อ HDPE PE80 PN10 ขนาด 110 มม.	400.000	เมตร	335.00	134,000.00	120.00	48,000.00	182,000.00	
	- ชุดอุปกรณ์ประกอบท่อ (คิดประมาณ 20% ของค่าวัสดุ)	1.000	เหมารวม	19,600.00	19,600.00	1.00	1.00	19,601.00	
	งานสายไฟและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 3x4 Sq.mm.	4.000	เมตร	125.00	500.00	20.00	80.00	580.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 32 มม.	41.000	เมตร	47.30	1,939.30	19.00	779.00	2,718.30	
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 2x10 Sq.mm.	100.000	เมตร	124.76	12,476.00	25.00	2,500.00	14,976.00	
	- สายไฟ PV เบอร์ 4	50.000	เมตร	30.00	1,500.00	20.00	1,000.00	2,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	161,393.93	375,420.76	59,135.00	144,766.50	520,187.26	
3	**ป้ายโครงการ**								
	- ป้ายโครงการพร้อมติดตั้ง	1.000	แห่ง	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	
	รวมค่าป้ายโครงการ	-	-	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**559,989.26**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V**		**รวม**					**52,000.00**	
2	**แผงโซล่าเซลล์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 7000 วัตต์**		**รวม**					**126,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,918,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

28 กันยายน 2567 17:08:48

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**ปั๊มน้ำดูดน้ำ ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V**		**รวม**					**31,200.00**	
4	**ชุดตู้ควบคุมการทำงานของปั๊มดูดน้ำ ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V**		**รวม**					**18,000.00**	
5	**ถังตกตะกอน ขนาด 15,000 ลิตร พร้อมฐาน**		**รวม**					**350,000.00**	
6	**เครื่องกรองน้ำเหล็ก พร้อมสารกรอง**		**รวม**					**181,000.00**	
7	**ถังเก็บน้ำแบบหอสูง (แชมเปญ) 15 ลบ.ม. สูง 20 ม.**		**รวม**					**420,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,918,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

28 กันยายน 2567 17:08:48

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**ถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.**		**รวม**					**5,740,000.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**6,918,200.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,918,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

28 กันยายน 2567 17:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V**								
	1.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าInverterขนาด3แรงม้า(2.2k	2.000	ชุด	26,000.00		0.00	0.00	52,000.00	
	รวมค่าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V	-	-	26,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
2	**แผงโซล่าเซลล์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 7000 วัตต์**								
	2.1 แผงโซล่าเซลล์ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า7000วัตต์	1.000	ชุด	126,000.00		0.00	0.00	126,000.00	
	รวมค่าแผงโซล่าเซลล์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 7000 วัตต์	-	-	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
3	**ปั๊มน้ำดูดน้ำ ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 ปั๊มน้ำดูดน้ำขนาด3แรงม้า(2.2kW)220V	2.000	ชุด	15,600.00		0.00	0.00	31,200.00	
	รวมค่าปั๊มน้ำดูดน้ำ ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V	-	-	15,600.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
4	**ชุดตู้ควบคุมการทำงานของปั๊มดูดน้ำ ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V**								
	4.1 ชุดตู้ควบคุมการทำงานของปั๊มดูดน้ำขนาด3แรงม้า(2.2kW)220V	2.000	ชุด	9,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่าชุดตู้ควบคุมการทำงานของปั๊มดูดน้ำ ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V	-	-	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
5	**ถังตกตะกอน ขนาด 15,000 ลิตร พร้อมฐาน**								
	5.1 ถังตกตะกอนขนาด15,000ลิตรพร้อมฐาน	1.000	ชุด	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
	รวมค่าถังตกตะกอน ขนาด 15,000 ลิตร พร้อมฐาน	-	-	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**เครื่องกรองน้ำเหล็ก พร้อมสารกรอง**								
	6.1 เครื่องกรองน้ำเหล็กพร้อมสารกรอง	2.000	ชุด	90,500.00		0.00	0.00	181,000.00	
	รวมค่าเครื่องกรองน้ำเหล็ก พร้อมสารกรอง	-	-	90,500.00	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	
7	**ถังเก็บน้ำแบบหอสูง (แชมเปญ) 15 ลบ.ม. สูง 20 ม.**								
	7.1 ถังเก็บน้ำแบบหอสูง(แชมเปญ)15ลบ.ม.สูง20ม.	1.000	ชุด	420,000.00		0.00	0.00	420,000.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำแบบหอสูง (แชมเปญ) 15 ลบ.ม. สูง 20 ม.	-	-	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
8	**ถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.**								
	8.1 ถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า1,000ลบ.ม.	1.000	ชุด	5,740,000.00		0.00	0.00	5,740,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.	-	-	5,740,000.00	5,740,000.00	0.00	0.00	5,740,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

28 กันยายน 2567 17:08:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม.**	**559,989.26**	**1.3088**	**732,913.94**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**732,913.94**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 732,913.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**732,913.94**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 732,913.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

28 กันยายน 2567 17:10:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

จินตนา เสาวรส
(จินตนา เสาวรส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิราวรรณ พลดร
(จิราวรรณ พลดร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทิน มะโนรมย์
(สุทิน มะโนรมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จินตนา เสาวรส
28 กันยายน 2567 17:10:06

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V	52,000.00	3,640.00	55,640.00	
2	แผงโซล่าเซลล์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 7000 วัตต์	126,000.00	8,820.00	134,820.00	
3	ปั๊มน้ำดูดน้ำ ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V	31,200.00	2,184.00	33,384.00	
4	ชุดตู้ควบคุมการทำงานของปั๊มดูดน้ำ ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 220V	18,000.00	1,260.00	19,260.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	243,104.00	

จินตนา เสาวรส

28 กันยายน 2567 17:08:48

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ถังตกตะกอน ขนาด 15,000 ลิตร พร้อมฐาน	350,000.00	24,500.00	374,500.00	
6	เครื่องกรองน้ำเหล็ก พร้อมสารกรอง	181,000.00	12,670.00	193,670.00	
7	ถังเก็บน้ำแบบหอสูง (แชมเปญ) 15 ลบ.ม. สูง 20 ม.	420,000.00	29,400.00	449,400.00	
8	ถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.	5,740,000.00	401,800.00	6,141,800.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	7,402,474.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

จินตนา เสาวรส

(จินตนา เสาวรส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิราวรรณ พลดร

(จิราวรรณ พลดร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทิน มะโนรมย์

(สุทิน มะโนรมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จินตนา เสาวรส

28 กันยายน 2567 17:10:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม. จำนวน 1 หลังละ 732,913.94 บาท**	**732,913.94**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**7,402,474.00**	
สรุป	**ราคากลาง**	**8,135,387.94**	
	ราคากลาง (..... แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์ .....)		

จินตนา เสาวรส

28 กันยายน 2567 17:10:09

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่1- 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

จินตนา เสาวรส

(จินตนา เสาวรส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิราวรรณ พลดร

(จิราวรรณ พลดร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทิน มะโนรมย์

(สุทิน มะโนรมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง