

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนหินคลุกขอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.มะขามเตี้ย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ดังนี้

- งานทางป่าชุดต่อขนาดหนัก งานขุดรื้อยกระดับคันทางแล้วบดทับ งานลงวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก.๑๒๘/๒๕๖๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน พร้อมกับยาแนวเรียบร้อย ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (ชั้นพื้นทางหินคลุก) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามข้อกำหนดและตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย เลขที่ ๗๑๙/๐๐๗/๒๕๖๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๓๖,๘๐๕.๑๑ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัด

๕.๒ ราคามาตรฐานกรมบัญชีกลาง

๕.๓ ราคาท้องตลาด

๕.๔ ราคากกรมทางหลวงชนบท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จำสืบทรี นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุรสิทธิ์ สืบเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นางสาวนันท์ธิดา หยุต้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

จำสืบทรี..... ประธานกรรมการ

(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ สืบเสน)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนันท์ธิดา หยุต้ง)

แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

แบบเลขที่ 719/007/2569 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 7

ประมาณราคาตามรายละเอียดประมาณราคา จำนวน 1 แผน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	836,805.11	Factor F 1.3624
	เงื่อนไข		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %		
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %		
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	836,805.11	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นราคากลาง	836,805.11	90 วัน
	แปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์		

จำสิบตรี.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรสิทธิ์ สืบเสน)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนันท์ธิดา หยูตุ้ง)

ระยะเวลา สิงหาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพาณิชย์

๒๒/๑๒/๖๙

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 15 กันยายน 2569 13:36:28น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	สิงหาคม	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 180	ลบ.ม.	2,285.05	แนบ
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 210	ลบ.ม.	2,317.76	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 240	ลบ.ม.	2,392.52	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 280	ลบ.ม.	2,425.23	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 320	ลบ.ม.	2,546.73	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 350	ลบ.ม.	2,616.82	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 380	ลบ.ม.	2,672.90	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 400	ลบ.ม.	2,747.66	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 180	ลบ.ม.	2,345.79	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 210	ลบ.ม.	2,429.91	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 240	ลบ.ม.	2,523.36	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 280	ลบ.ม.	2,616.82	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 320	ลบ.ม.	2,710.28	
01	วัสดุเทหล่อกับที่	00	รูปลูกบาศก์ 350	ลบ.ม.	2,794.39	
02	วัสดุก่อ	00	ผนัง ชนิดธรรมดา	ก้อน	6.87	
02	วัสดุก่อ	00	4 รู ขนาด 6 x 6.5	ก้อน	3.43	
03	สำเร็จรูป	00	แรง รูปสี่เหลี่ยมตัน	ท่อน	1,522.90	
03	สำเร็จรูป	00	แรง รูปสี่เหลี่ยมตัน	ท่อน	2,310.00	
03	สำเร็จรูป	00	แรง รูปสี่เหลี่ยมตัน	ท่อน	2,782.50	
03	สำเร็จรูป	00	แรง รูปสี่เหลี่ยมตัน	ท่อน	2,940.00	
03	สำเร็จรูป	00	แรง รูปสี่เหลี่ยมตัน	ท่อน	5,355.00	
03	สำเร็จรูป	00	แรง รูปสี่เหลี่ยมตัน	ท่อน	2,785.05	
03	สำเร็จรูป	00	แรง รูปตัวไอ ขนาด	ท่อน	1,785.00	
04	รูปต่างๆ	00	เรียบ SR.24 มอก.	ตัน	21,680.56	
04	รูปต่างๆ	00	เรียบ SR.24 มอก.	ตัน	20,882.89	
04	รูปต่างๆ	00	เรียบ SR.24 มอก.	ตัน	22,285.72	
04	รูปต่างๆ	00	เรียบ SR.24 มอก.	ตัน	20,342.68	
04	รูปต่างๆ	00	เรียบ SR.24 มอก.	ตัน	21,054.91	
04	รูปต่างๆ	00	เรียบ SR.24 มอก.	ตัน	21,177.70	
04	รูปต่างๆ	00	อ้อย SD.40 มอก.	ตัน	18,137.30	
04	รูปต่างๆ	00	อ้อย SD.40 มอก.	ตัน	18,656.04	
04	รูปต่างๆ	00	อ้อย SD.40 มอก.	ตัน	18,987.20	
04	รูปต่างๆ	00	อ้อย SD.40 มอก.	ตัน	19,065.13	
04	รูปต่างๆ	00	1.25 มม. (เบอร์ 18) กก.		32.24	
04	รูปต่างๆ	00	มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	313.55	
04	รูปต่างๆ	00	Lip Channel	ท่อน	569.63	

04	รูปต่างๆ	00	Lip Channel	ท่อน	671.26
04	รูปต่างๆ	00	Lip Channel	ท่อน	448.29
04	รูปต่างๆ	00	Lip Channel	ท่อน	962.15
05	วัสดุท่อ	00	สี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า	ท่อน	100.00
05	วัสดุท่อ	00	สี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า	ท่อน	136.45
05	วัสดุท่อ	00	เคลือบสังกะสี ศก.	อัน	13.08
05	วัสดุท่อ	00	เคลือบสังกะสี ศก.	อัน	22.43
05	วัสดุท่อ	00	เคลือบสังกะสี 90	อัน	14.95
05	วัสดุท่อ	00	เคลือบสังกะสี 90	อัน	23.36
05	วัสดุท่อ	00	เคลือบสังกะสี 90	อัน	41.12
05	วัสดุท่อ	00	เหล็กเคลือบสังกะสี	อัน	17.76
05	วัสดุท่อ	00	เหล็กเคลือบสังกะสี	อัน	25.23
05	วัสดุท่อ	00	เหล็กเคลือบสังกะสี	อัน	32.71
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	65.42
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	79.44
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	125.23
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	163.55
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	210.28
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	321.50
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	530.84
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	740.19
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	1,192.52
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	2,528.97
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	68.46
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	78.97
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	127.80
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	1,192.52
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	2,456.70
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	165.89
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	207.48
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	292.29
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	495.64
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	693.69
05	วัสดุท่อ	00	ประปา ชนิดปลาย	ท่อน	1,100.62
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	4.67
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	5.61
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	8.41
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	13.08
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	15.89
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	25.23
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	41.12
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	67.29
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	121.50

05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	4.21
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	5.14
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	8.10
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	12.77
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	14.95
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	23.67
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	41.12
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	67.91
05	วัสดุท่อ	00	สำหรับใช้กับท่อรับ	อัน	115.58
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	5.61
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	6.54
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	12.15
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	19.63
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	25.23
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	37.38
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	79.44
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	111.21
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	215.89
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	5.06
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	6.23
05	วัสดุท่อ	00	จอ 90 องศา สำหรับ	อัน	11.53
05	วัสดุท่อ	00	90 องศา สำหรับ	อัน	19.94
05	วัสดุท่อ	00	90 องศา สำหรับ	อัน	23.67
05	วัสดุท่อ	00	90 องศา สำหรับ	อัน	36.76
05	วัสดุท่อ	00	90 องศา สำหรับ	อัน	79.44
05	วัสดุท่อ	00	90 องศา สำหรับ	อัน	111.52
05	วัสดุท่อ	00	90 องศา สำหรับ	อัน	205.30
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	ชิ้น	7.48
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	ชิ้น	9.35
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	ชิ้น	16.82
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	ชิ้น	24.30
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	ชิ้น	34.58
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	ชิ้น	54.21
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	ชิ้น	118.69
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	ชิ้น	212.15
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	ชิ้น	457.94
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	อัน	6.62
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	อัน	8.71
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	อัน	15.89
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	อัน	24.61
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	อัน	33.02
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	อัน	51.71
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	อัน	119.32

05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	อัน	213.71
05	วัสดุท่อ	00	ทาง 90 องศา	อัน	435.82
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตไม่เสริม	ท่อน	205.61
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตไม่เสริม	ท่อน	327.10
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตไม่เสริม	ท่อน	514.02
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตไม่เสริม	ท่อน	542.06
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตไม่เสริม	ท่อน	794.39
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตไม่เสริม	ท่อน	1,121.50
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตไม่เสริม	ท่อน	1,728.97
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	327.10
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	448.60
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	635.51
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	1,196.26
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	2,056.07
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	2,990.65
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	4,672.90
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	392.52
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	532.71
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	700.93
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	1,728.97
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	2,102.80
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	2,803.74
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	4,205.61
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	5,140.19
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	383.18
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	523.36
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	1,121.50
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	2,112.15
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	3,065.42
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	4,878.50
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	7,233.64
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	355.14
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	504.67
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	953.27
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	1,551.40
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	2,504.67
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	3,757.01
05	วัสดุท่อ	00	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	5,439.25
06	ลวด ลวดหนาม	00	ขนาดกว้าง 90 ซม	ม้วน	1,800.00
06	ลวด ลวดหนาม	00	สังกะสี เบอร์ 14	กก.	42.06
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	00	เทาซีเมนต์ ขนาด	แผ่น	62.62
09	วัสดุแผ่นแข็ง	00	ใช้ภายใน เกรด A	แผ่น	231.31
09	วัสดุแผ่นแข็ง	00	ใช้ภายใน เกรด A	แผ่น	287.38

ท่อ คลด. $\phi 0.60$

09	วัสดุแผ่นแข็ง	00	ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์	แผ่น	137.85
09	วัสดุแผ่นแข็ง	00	มีอลูมิเนียมฟอยล์	แผ่น	196.27
09	วัสดุแผ่นแข็ง	00	มีอลูมิเนียมฟอยล์	แผ่น	200.93
09	วัสดุแผ่นแข็ง	00	มม.	ตร.ฟุต	30.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	00	มม.	ตร.ฟุต	35.00
12	วัสดุฉาบผิว	00	เงา ขนาด 3.785	แกลลอน	672.90
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายใน ชนิดด้าน	ถัง	1,738.32
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายใน ชนิดด้าน	แกลลอน	420.56
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายใน ชนิดด้าน	แกลลอน	1,850.47
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายใน ขนาด	แกลลอน	420.56
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายใน ขนาด	แกลลอน	224.30
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ชนิดด้าน	ถัง	1,738.32
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ชนิดด้าน	แกลลอน	542.06
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ชนิดด้าน	ถัง	2,476.64
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ขนาด	แกลลอน	542.06
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ขนาด	แกลลอน	271.03
12	วัสดุฉาบผิว	00	ขนาด 3.785 ลิตร	แกลลอน	504.67
12	วัสดุฉาบผิว	00	ขนาด 3.785 ลิตร	แกลลอน	308.41
12	วัสดุฉาบผิว	00	สะท้อนแสง ขนาด	แกลลอน	551.40
12	วัสดุฉาบผิว	00	สะท้อนแสง ขนาด	แกลลอน	551.40
12	วัสดุฉาบผิว	00	สะท้อนแสง ขนาด	แกลลอน	551.40
12	วัสดุฉาบผิว	00	สะท้อนแสง ขนาด	แกลลอน	551.40
12	วัสดุฉาบผิว	00	สะท้อนแสง สีดำ	แกลลอน	644.86
12	วัสดุฉาบผิว	00	สะท้อนแสง สีขาว	แกลลอน	644.86
12	วัสดุฉาบผิว	00	สะท้อนแสง สี	แกลลอน	644.86
12	วัสดุฉาบผิว	00	สะท้อนแสง สีแดง	แกลลอน	644.86
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายใน ขนาด	แกลลอน	934.58
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ขนาด	แกลลอน	1,233.64
12	วัสดุฉาบผิว	00	ขนาด 3.785 ลิตร	แกลลอน	626.17
12	วัสดุฉาบผิว	00	OCT30 ขนาด	แกลลอน	457.94
12	วัสดุฉาบผิว	00	2K #OCT40	แกลลอน	457.94
12	วัสดุฉาบผิว	00	ขนาด 2.21 ลิตร	แกลลอน	289.72
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก พาราซิลด์	ถัง	2,990.65
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก พาราซิลด์	ถัง	3,168.22
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ชนิดกึ่งเงา	ถัง	2,785.05
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ชนิดกึ่งเงา	ถัง	2,000.00
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ชนิดด้าน	ถัง	925.23
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ชนิดกึ่งเงา	ถัง	1,476.64
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายนอก ชนิดด้าน	แกลลอน	542.06
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายใน ชนิดด้าน	ถัง	1,635.51
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายใน ชนิดด้าน	ถัง	700.93
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายใน-ภายนอก	แกลลอน	607.48
12	วัสดุฉาบผิว	00	ภายใน-ภายนอก	แกลลอน	607.48

12	วัสดุฉาบผิว	00	ผ้า 4 SEASONS	แกลลอน	420.56
12	วัสดุฉาบผิว	00	พื้นปูนใหม่กันต่าง	ถึง	2,289.72
12	วัสดุฉาบผิว	00	พื้นปูนเอนกประสงค์	ถึง	2,420.56
12	วัสดุฉาบผิว	00	พื้นปูนใหม่ฉนวนกัน	ถึง	2,000.00
12	วัสดุฉาบผิว	00	พื้นปูนใหม่ มาร์ค	ถึง	1,112.15
12	วัสดุฉาบผิว	00	พื้นปูนใหม่ โลโอเนล	ถึง	878.50
12	วัสดุฉาบผิว	00	ต่าง รุ่น 4	ถึง	2,280.37
12	วัสดุฉาบผิว	00	เก่า (อะคริลิก)	ถึง	2,308.41
12	วัสดุฉาบผิว	00	ความชื้น ขนาด 5	แกลลอน	644.86
12	วัสดุฉาบผิว	00	กันซึม ขนาด	แกลลอน	467.29
12	วัสดุฉาบผิว	00	เลอร์ ขนาด 3.785	แกลลอน	336.45
12	วัสดุฉาบผิว	00	อะคริลิก ซีลแลนท์	กระป๋อง	261.68
13	วัสดุขัดผิว	00	เบอร์ 0 ขนาด 9 x	โหล	102.05
13	วัสดุขัดผิว	00	เบอร์ 3 ขนาด 9 x	โหล	104.30
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	00	ชนิดใช้ภายใน หนา	บาน	769.47
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	00	ชนิดใช้ภายใน หนา	บาน	1,105.92
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	00	ชนิดใช้ภายนอก	บาน	1,046.73
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	00	บานทึบ ขนาด	บาน	2,049.84
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	00	แข็ง ไม่มีช่องแสง	ชุด	1,074.77
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	00	ผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.73
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	00	ขนาด 3" - 4"	กก.	63.55
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	00	สำหรับงาน	ตัน	3,158.88
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	00	สำหรับงาน	ตัน	2,841.12
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	00	สำหรับงาน	ตัน	3,504.67
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	00	สำหรับงานก่อ ฉาบ	ตัน	3,102.80
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	00	สำหรับงานก่อ ฉาบ	ตัน	3,196.27
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	00	ขนาด 3.5 กก.	กระป๋อง	485.98
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	00	ท่อพีวีซี ชนิด	กระป๋อง	134.77
19	สุขาภิบาล	00	กลวง สูง 33 ซม.	อัน	149.54
20	ไฟฟ้า	00	แบนแกนคู่ แรงดัน	ม้วน	3,280.37
20	ไฟฟ้า	00	แบนแกนคู่ แรงดัน	ม้วน	5,040.19
20	ไฟฟ้า	00	แรงดัน 300/500	ม้วน	1,847.66
20	ไฟฟ้า	00	แรงดัน 300/500	ม้วน	2,838.32
20	ไฟฟ้า	00	สายแบนแกนคู่	ม้วน	1,355.14
20	ไฟฟ้า	00	สายแบนแกนคู่	ม้วน	1,836.45
20	ไฟฟ้า	00	สายกลมแกนเดี่ยว	ม้วน	1,775.70
20	ไฟฟ้า	00	สายกลมแกนเดี่ยว	ม้วน	2,691.59
20	ไฟฟ้า	00	IEC01 THW	ม้วน	898.13
20	ไฟฟ้า	00	IEC01 THW	ม้วน	1,368.22
20	ไฟฟ้า	00	วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	154.21
20	ไฟฟ้า	00	4-65 วัตต์	อัน	20.56
20	ไฟฟ้า	00	เรสเซนส์ แบบยาว	หลอด	46.73
20	ไฟฟ้า	00	เกลียว ขนาด 60	ดวง	23.36

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

อัตราเงินประกันผลงาน

0 %

อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

อบต.มะขามเตี้ย

วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกขอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ อบต.มะขามเตี้ย

สายทาง ชื่อสายทาง ขอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 7

ระยะทางตลอดสายทาง 0.785 กม.

สถานที่ตั้ง ม.7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางดำเนินการ 0.785 กม.

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1	อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	หินคลุก	429.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
2	อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	หินปูน	338.98	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
3	อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	หิน3/4"	462.24	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
4	อ.ศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี	หิน1/2"	346.68	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	50	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
5	อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	หิน3/8"	288.90	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
6	อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	หินผสมแอสฟัลต์	363.05	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
7	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดินถม	35.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	5	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
8	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ลูกรัง	40.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	5	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
9	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	วัสดุคัดเลือก	38.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	5	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
#	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ซีเมนต์	2,943.93	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	10	=	FALSE	บาท/ตัน
#	อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี	ยาง CSS-1	21,802.67	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	753	=	0.00	บาท/ตัน
#	อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี	ยาง PARA AC	32,750.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	753	=	0.00	บาท/ตัน
#	อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี	ยาง CRS-2	21,322.67	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	753	=	0.00	บาท/ตัน
#	อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี	ยาง AC 60-70	17,316.67	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	753	=	0.00	บาท/ตัน

รายการราคาคำนวณต่อหน่วย

1. งานวัสดุดินถม (จากการขนส่ง)

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	35.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดดัก	=	FALSE	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	0.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	35.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราการยุบตัว 1.4	=	49.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาคบดทับ	=	FALSE	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	49.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

2. งานวัสดุคัดเลือก

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	38.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดดัก	=	35.13	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	24.21	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	97.34	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราการยุบตัว 1.6	=	155.74	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาคบดทับ	=	60.53	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	216.27	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

3. งานลูกรัง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	40.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดดัก	=	FALSE	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	0.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	40.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราการยุบตัว 1.6	=	64.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาคบดทับ	=	FALSE	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	64.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

4. งานพื้นทาง

- ค่าวัสดุ	=	429.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	61.77 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุ	=	490.77 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราการใช้วัสดุ	=	1.5
- ค่าผสม	=	736.16 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเชื่อมราคาบดทับ	=	26.14 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	95.10 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
	=	857.40 บาท/ลบ.ม.(แน่น)

5. งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)

- ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคางานซ่อมผิวทางเดิมแล้วบดทับ		
ผิวทาง (ชนทั้ง)	=	FALSE บาท/ตร.ม.
ชุดรื้อหินคลุก	0.20 ม.)	= 0.00 บาท/ตร.ม.
ชุดรองพื้นทาง(ลูกรัง)	0.20 ม.)	= 0.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าวัสดุหินคลุก	0.25 ม.)	= 184.04 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ,ค่าเชื่อมราคาผสมและบดทับ (หินคลุกใหม่)	0.20 ม.)	= 0.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ,ค่าเชื่อมราคาผสมและบดทับรองพื้นทาง(หินคลุกเดิม+หินคลุก	0.20 ม.)	= 0.00 บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	184.04 บาท/ตร.ม.

6. งานพื้นทาง (หินคลุกปรับระดับ)

- ค่าวัสดุ	=	429.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	0.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุ	=	429.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

7. งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)

- Tack Coat	=	4.26 บาท/ตร.ม.
- Hot Mix	ความหนา 3 ซม. 13.889 ตร.ม./ตัน)	= 16.69 บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุ	=	20.95 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคางาน Tack Coat ปูลาดและบดทับ	=	0.00 บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	20.95 บาท/ตร.ม.

8. งานโพรมีคัท

- ราคาจากโรงงาน	=	21,802.67 บาท/ตัน
- ค่าขนส่ง	=	0.00 บาท/ตัน
รวมค่าจ้าง	=	21,802.67 บาท/ตัน
อัตราการใช้ยาง	1.0 ลิตร/ตร.ม.	= 21.80 บาท/ตร.ม.

9. งานเทคโธ

- ราคาจากโรงงาน	=	21,322.67 บาท/ตัน
- ค่าขนส่ง	=	0.00 บาท/ตัน
รวมค่าจ้าง	=	21,322.67 บาท/ตัน
อัตราการใช้ยาง	0.2 ลิตร/ตร.ม.	= 4.26 บาท/ตร.ม.

10. งาน Pavement In-Place Recycling

10.1 สูตรคำนวณ Pavement In-Place Recycling

N = [Operating Cost + AY + SC]	
N = ค่างาน Pavement In-Place Recyclin	บาท/ตร.ม.
A = ปริมาณยางแอสฟัลต์	ตัน/ตร.ม.
Y = ราคาจากโรงงาน	บาท/ตัน
S = ปริมาณปูนซีเมนต์	ตัน/ตร.ม.
C = ราคาปริมาณปูนซีเมนต์จากค่าขนส่ง	บาท/ตัน

10.2 ข้อมูลประกอบการคิดงาน

Operating Cost	=	FALSE บาท/ตร.ม.
ความเสี่ยงในการซุกกัก	=	0.20 ม.
ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ (โดยน้ำหนัก)	=	3.50 %
หน่วยน้ำหนักของวัสดุพื้นทางที่ซุกกัก	=	2,200 กก./ลบ.ม.

คำนวณต้นทุนวางท่อระบายน้ำ

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๗

งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร

ค่าน้ำมัน ๔๐.๙๙ บาท

ขุดดิน ๒.๓๖ ลบ.ม. @ ๒๔.๑๑ บาท

ค่าท่อ คสล. ชั้น ๓ มอก. ๑๒๘/๒๕๖๐ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร

ค่าขนส่ง

ค่าวางและกลบกลับ

ราคาต่อหน่วย/ปริมาณ

ทรายหยาบ หนา ๐.๐๕ เมตร = ๐.๐๘ ลบ.ม. @ ๕๖๐.๗๕ บ./ลบ.ม.

คอนกรีตหยาบ หนา ๐.๐๕ เมตร = ๐.๐๘ ลบ.ม. @ ๒,๒๘๕.๐๕ บ./ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

คำนวณต้นทุน (ค่าไฟฟ้า)

= ๕๖.๙๐ บาท/เมตร ,
= ๖๓๕.๕๑ บาท/เมตร /
= ๒๔.๒๑ บาท/เมตร ,
= ๓๔๕.๐๐ บาท/เมตร /
= ๔๔.๘๖ บาท/เมตร ,
= ๑๘๒.๘๐ บาท/เมตร
= ๑,๒๘๙.๒๘ บาท/เมตร
= ๑,๒๕๐.๐๐ บาท/เมตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (ปริมาณน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	8.50	11.91	41	118.44	165.82	81	232.82	325.94
2	10.70	14.98	42	121.30	169.83	82	235.58	329.81
3	12.90	18.06	43	124.15	173.81	83	238.46	333.84
4	15.10	21.13	44	127.02	177.82	84	241.36	337.90
5	17.29	24.21	45	129.87	181.81	85	244.26	341.97
6	19.49	27.29	46	132.73	185.83	86	247.06	345.88
7	21.69	30.36	47	135.58	189.81	87	249.86	349.80
8	24.12	33.77	48	138.44	193.82	88	252.80	353.92
9	26.98	37.77	49	141.29	197.80	89	255.62	357.87
10	29.84	41.77	50	144.14	201.80	90	258.45	361.83
11	32.69	45.77	51	147.02	205.82	91	261.43	366.00
12	35.55	49.77	52	149.86	209.80	92	264.27	369.98
13	38.41	53.77	53	152.72	213.81	93	267.13	373.98
14	41.27	57.78	54	155.59	217.83	94	270.00	377.99
15	44.12	61.77	55	158.43	221.81	95	272.72	381.80
16	46.98	65.78	56	161.29	225.80	96	275.60	385.84
17	49.84	69.78	57	164.16	229.82	97	278.49	389.89
18	52.70	73.77	58	167.04	233.86	98	281.39	393.95
19	55.56	77.78	59	169.88	237.83	99	284.31	398.03
20	58.42	81.78	60	172.74	241.83	100	287.06	401.89
21	61.27	85.78	61	175.60	245.85	101	289.99	405.99
22	64.13	89.79	62	178.49	249.88	102	292.76	409.87
23	66.98	93.78	63	181.32	253.84	103	295.71	414.00
24	69.85	97.79	64	184.16	257.82	104	298.50	417.89
25	72.71	101.79	65	187.01	261.81	105	301.47	422.06
26	75.56	105.79	66	189.88	265.83	106	304.26	425.97
27	78.42	109.79	67	192.76	269.86	107	307.07	429.89
28	81.28	113.80	68	195.57	273.80	108	309.87	433.82
29	84.13	117.78	69	198.48	277.87	109	312.89	438.04
30	87.00	121.80	70	201.32	281.84	110	315.71	442.00
31	89.84	125.78	71	204.17	285.83	111	318.54	445.96
32	92.71	129.80	72	207.03	289.84	112	321.38	449.93
33	95.57	133.80	73	209.90	293.86	113	324.23	453.92
34	98.44	137.81	74	212.78	297.90	114	327.08	457.91
35	101.28	141.79	75	215.59	301.82	115	329.94	461.91
36	104.14	145.80	76	218.50	305.89	116	332.80	465.93
37	107.01	149.81	77	221.32	309.84	117	335.68	469.95
38	109.87	153.82	78	224.15	313.81	118	338.56	473.99
39	112.73	157.82	79	227.10	317.94	119	341.45	478.03
40	115.57	161.80	80	229.95	321.93	120	344.35	482.09

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.64	0.22	0.28	1.86	1.92
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.44	0.55	0.69	3.99	4.13
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.25	0.78	0.98	6.03	6.23
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.41	3.51	4.39	23.92	24.80
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.64	10.80	13.50	50.44	53.14
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.28	3.06	3.83	23.34	24.11
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.70	2.13	9.09	9.52
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.20	3.34	4.18	36.54	37.38
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.67	5.18	6.48	44.85	46.15
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	67.23	4.66	5.83	71.89	73.06
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	67.16	19.00	23.75	86.16	90.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.59	6.52	8.15	35.11	36.74
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.12	1.46	1.83	10.58	10.95
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.57	12.96	16.20	60.53	63.77
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.17	2.75	3.44	19.92	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.47	20.90	26.13	77.37	82.60
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.94	4.20	5.25	26.14	27.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	69.39	25.71	32.14	95.10	101.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.19	1.66	2.08	8.85	9.27
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.83	2.11	2.64	11.94	12.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.01	3.38	4.23	15.39	16.24
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.59	1.75	2.19	12.34	12.78
9	งานราดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	7.95	0.62	0.78	8.57	8.73
10	งานราดยางแอสคโค้ด	ตร.ม.	7.37	0.88	1.10	8.25	8.47
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.02	2.21	2.76	19.23	19.78
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	23.52	3.05	3.81	26.57	27.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	34.97	4.54	5.68	39.51	40.65
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	51.21	6.64	8.30	57.85	59.51
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.99	0.49	0.61	2.48	2.60
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.75	0.68	0.85	3.43	3.60
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.09	1.00	1.25	5.09	5.34
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.98	1.47	1.84	7.45	7.82

หมายเหตุ : แนวทางการกำหนดจำนวน/เที่ยว ค่าวางและกลบกลับ ปริมาตรท่อ และ Bedding คอนกรีตหยาบ มีดังนี้

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	635	2.545	1.45

หมายเหตุ : แนวทางการกำหนดจำนวน/เที่ยว ค่าวางและกลบกลับ ปริมาตรท่อ และ Bedding คอนกรีตหยาบ มีดังนี้

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	635	2.545	1.45