

# บัญชีปริมาณงานและราคาค่าวัสดุ

กลุ่มงาน/งาน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 ลักษณะงาน/ปริมาณงาน

บุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน  
 บุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน สายบ่อแฉกาเชิง พร้อมวางท่อ คสล.  
 (ระยะที่ 1) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร ยกระดับบนเฉลี่ย 0.50 เมตร  
 (ระยะที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ยกระดับบนเฉลี่ย 0.70 เมตร  
 (ระยะที่ 3) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ยกระดับบนเฉลี่ย 0.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ

หมู่ที่ 2 ตำบลโบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	ปริมาณ จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
			หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	งานไค้ต้นไม้ใหญ่	150 ต้น	0	0	90	13,500	13,500	
	งานกรุยทางพร้อมขุดเปิดหน้าดินพร้อมขนทิ้ง	378 ลบ.ม.	0	0	60.00	22,680	22,680	
	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	2,515 ตร.ม.	0	0	5.97	15,014	15,014	
	งานดินถม/พร้อมปรับเกรดพื้นที่	1,597 ลบ.ม.	412	657,964	0	0	657,964	
	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.พร้อมยาแนวท่อ	6 ม.	750	4,500	0	0	4,500	รวมค่าแรง
	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.พร้อมยาแนวท่อ	6 ม.	1,000	6,000	0	0	6,000	รวมค่าแรง
	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.พร้อมยาแนวท่อ	22 ม.	1,500	33,000	0	0	33,000	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง						752,658	
	ค่าเฟดเดอร์เอฟ 1.4054						1,057,785	
	ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร	1 ป้าย	3,000	3,000	0	0	3,000	รวมค่าแรง
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						1,060,785	



