

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านเสื่ออีด่าง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้ม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..... ทำการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านเสื่ออีด่าง) ดังต่อไปนี้

- งานลงดินปรับระดับด้านหลัง หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานปรับปรุงแนวกำแพงด้านหลัง โดยทำการรื้อถอนรั้วเดิมขนาดกว้าง ๓ เมตร สูง ๒ เมตร จำนวน ๑ ช่อง และการก่อสร้างเพิ่มขนาด กว้าง ๓ เมตร สูง ๒ เมตร จำนวน ๑ ช่อง
- ทำการก่ออิฐบล็อกพร้อมฉาบ ขนาดกว้าง ๓ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๙ ช่อง
- งานปูกระเบื้องเซรามิกกันลื่น จำนวน ๔๔๗.๐๐ ตารางเมตร
- งานต่อเติมโครงหลังคาอาคาร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานฝ้าเพดานภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร
- งานตะแกรงกันนกใต้ชายอาคาร ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานติดตั้งรางน้ำ กว้าง ๐.๒๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
- งานปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน จำนวน ๑ จุด ตามแบบ อบต.สระสั้ม กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ..... เป็นเงิน ๕๕๖,๘๒๙.๖๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ..... จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปก่อสร้างทาง แบบ ปร.๕ (ก) ..... จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิชาญ สุรพล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาววิลาวัณย์ นิยมญาติ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๗.๓ นายสุรียัน เจือบุญ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

## สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้มุม ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีต้าง

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีต้าง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาโดย นายสุรียัน เจือบุญ เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	425,353.05	1.3091	556,829.68	
	สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			556,829.68	
	ขอคิดเป็นเงินตามงบประมาณที่ตั้งไว้			556,829.68	
ตัวอักษร	(ห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)				

..... ประธานกรรมการฯ

นายพิชาญ สุรพล

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

นางสาววิลาวัณย์ นิยมญาติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

..... กรรมการและเลขานุการ

นายสุรียัน เจือบุญ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสื่อต่าง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสื่อต่าง  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมู  
 ประมาณราคาโดย นายสุริยัน เจือบุญ


เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลงดินปรับระดับ								
1.1	ถมดิน	ลบ.ม.	105.75	80.00	8,460.00	99.00	10,469.25	18,929.25	
2	งานปรับปรุงแนวกำแพง								
2.1	งานก่อผนังอิฐบล็อก	ตร.ม.	40.50	100.00	4,050.00	80.00	3,240.00	7,290.00	
2.2	งานฉาบผนัง	ตร.ม.	81.00	70.00	5,670.00	82.00	6,642.00	12,312.00	
2.3	งานฉาบเรียบ	เมตร	54.00	10.00	540.00	30.00	1,620.00	2,160.00	
2.4	งานเทพื้นทับหลัง	เมตร	27.00	231.00	6,237.00	44.00	1,188.00	7,425.00	
2.5	งานรื้อถอนกำแพงเก่า	งาน	1.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	งานปูกระเบื้องเซรามิก								
3.1	งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x16"	ตร.ม.	447.00	249.00	111,303.00	158.00	70,626.00	181,929.00	
4.	งานฝ้าเพดานสกร๊ตบอร์ดโครงคร่าวอลูมิเนียมภายนอก								
4.1	งานฝ้าเพดานสกร๊ตบอร์ดโครงคร่าวอลูมิเนียมภายนอก	ตร.ม.	184.00	385.00	70,840.00	95.00	17,480.00	88,320.00	
5.	งานตะแกรงกันนก								
5.1	เหล็กกล่อง 1 นิ้ว X 1 นิ้ว	เส้น	9.00	375.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	
5.2	ตะขวยเหล็ก	ตร.ม.	20.00	20.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
6.	งานรางน้ำฝน								
6.1	งานรางน้ำฝน ขนาด 0.20 X 0.3 OX20 เมตร	เมตร	20.00	1,200.00	24,000.00	100.00	2,000.00	26,000.00	
7.	งานต่อโครงหลังคา								
7.1	ด้านหน้า + ด้านข้าง								
7.1.1	ฉันทัน เหล็กซี หน้า 4 นิ้ว หน้า 3.2	ท่อน	6	876.17	5,257.02	0	0.00	5,257.02	
7.1.2	แปเหล็กซี 3 นิ้ว หน้า 2.3	ท่อน	10	528.51	5,285.10	0	0.00	5,285.10	
7.1.3	หลังคา mettel sheet หน้า 0.35 มม.	ตร.ม.	60	120.00	7,200.00	70	4,200.00	11,400.00	
7.1.4	ค่าแรงโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	60	0.00	0.00	140	8,400.00	8,400.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสื่อต่าง  
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสื่อต่าง  
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  
ประมาณราคาโดย นายสุริยัน เจือบุญ

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.1.5	งานย้ายกินสาดเดิม	งาน	1.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
7.2	ด้านหลัง								
7.2.1	ฉันทัน เหล็กซี่ หน้า 5 นิ้ว หน้า 3.2	ท่อน	8	959.82	7,678.56	0	0.00	7,678.56	
7.2.2	แปเหล็กซี่ 3 นิ้ว หน้า 2.3	ท่อน	12	528.51	6,342.12	0	0.00	6,342.12	
7.2.3	เสาเหล็กกล่อ่ง 4 นิ้ว หน้า 2.3	ท่อน	1	1200.00	1,200.00	0	0.00	1,200.00	
7.2.4	หลังคา mettel sheet	ตร.ม.	80	120.00	9,600.00	70	5,600.00	15,200.00	
7.2.5	ค่าแรงโครงสร้างหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	80	0.00	0.00	140	11,200.00	11,200.00	
8.	งานหื่อน้ำ								
8.2	โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์(สำหรับเด็ก)	ชุด	1.00	800.00	800.00	450.00	450.00	1,250.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								425,353.05	



ประมาณการ

นายสุริยัน เจือบุญ

นายช่างโยธาชำนาญงาน