แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๐๑-๐๑ บ้านอ้วน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดแพง/เทศบาลตำบลหาดแพง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	12,000.000	1.80	21,600.00	1.4052	2.52	30,352.32
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	156.000	75.93	11,845.08	1.4052	106.69	16,644.70
	1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	600.000	420.65	252,390.00	1.4052	591.09	354,658.42
	1.2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๐๑-๐๑ บ้านอ้วน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดแพง/เทศบาลตำบลหาดแพง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	480.000	75.93	36,446.40	1.4052	106.69	51,214.48
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..... 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	12,000.000	371.71	4,460,520.00	1.4052	522.32	6,267,922.70
6	1.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	120.000	169.27	20,312.40	1.4052	237.85	28,542.98
7	1.3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,080.000	59.62	64,389.60	1.4052	83.77	90,480.26
8	1.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,400.000	56.86	136,464.00	1.4052	79.89	191,759.21
	2. งานอื่นๆ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๐๑-๐๑ บ้านอ้วน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดแพง/เทศบาลตำบลหาดแพง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.000	500.00	500.00	1.4052	702.60	702.60
10	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ชุด	2.000	3,000.00	6,000.00	1.4052	4,215.60	8,431.20
							รวมราคากลาง	7,040,708.87

สุวิทย์ บุตรบุรี

25 ธันวาคม 2568 10:09:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๐๑-๐๑ บ้านอ้วน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดแพง/เทศบาลตำบลหาดแพง

สุวิทย์ บุตรบุรี
(สุวิทย์ บุตรบุรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐรภา เกษมสินธิ์
(ณัฐรภา เกษมสินธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนพงษ์ ทากิระ
(พัฒนพงษ์ ทากิระ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิทย์ บุตรบุรี
25 ธันวาคม 2568