

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารพัสดุ คสล. 2 ชั้น							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุดังกล่าวโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศาลายา	งานก่อสร้างอาคารพัสดุดังกล่าว	อำเภอ	พุทธมณฑล	จังหวัด	นครปฐม	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	09 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,933,727.74	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					861,238.39	
3	สุขภัณฑ์		รวม					55,322.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					61,480.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,010,139.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรกรณ์ เกตุเหม

09 สิงหาคม 2566 11:33:37

กลุ่มงาน/งาน อาคารพัสดุ คสล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาया ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศาลาया งานก่อสร้างอาคารพัสดุดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาया อำเภอ พุทธิมนต์ จังหวัด นครปฐม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาया / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาया

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					72,392.51	
6	อื่นๆ		รวม					25,978.51	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,010,139.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,010,139.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปกรณ์ เกตุเหม

09 สิงหาคม 2566 11:33:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	14.870	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,665.44	1,665.44	
	- ทราดยาบรองพื้น ฐานราก ท้องพื้น	1.400	ลบ.ม.	420.56	588.78	0.00	0.00	588.78	
	- งานเสาเข็ม Pile 0.30 x 0.30 x L ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น	27.000	ท่อน	6,915.89	186,729.03	1,925.00	51,975.00	238,704.03	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	512.120	ลบ.ฟ.	523.36	268,023.12	139.00	71,184.68	339,207.80	
	- ไม้คร่าว ยึดแบบ	153.640	ลบ.ฟ.	350.00	53,774.00	0.00	0.00	53,774.00	
	- ไม้ยูค้ายัน Ø 3"	110.000	ต้น	55.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	
	- ตะปู	148.030	กก.	55.00	8,141.65	0.00	0.00	8,141.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	483.960	กก.	26.43	12,791.06	4.40	2,129.42	14,920.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	54.890	กก.	24.72	1,356.88	4.40	241.52	1,598.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	8,311.680	กก.	22.28	185,184.23	3.60	29,922.05	215,106.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	1,011.200	กก.	22.09	22,337.40	3.60	3,640.32	25,977.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	3,378.200	กก.	22.09	74,624.43	3.10	10,472.42	85,096.86	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม	68.730	ตร.ม.	36.45	2,505.20	5.00	343.65	2,848.86	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	383.090	กก.	65.42	25,061.74	0.00	0.00	25,061.75	
	- กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม	94.150	ลบ.ม.	2,252.34	212,057.81	519.00	48,863.85	260,921.66	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.700	ลบ.ม.	1,625.13	1,137.59	426.00	298.20	1,435.79	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง รับนน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	68.730	ตร.ม.	215.89	14,838.11	25.00	1,718.25	16,556.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม	7,560.000	กก.	31.51	238,215.60	12.00	90,720.00	328,935.60	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	7,812.000	กก.	25.62	200,143.44	10.00	78,120.00	278,263.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. Tie Rod	151.680	กก.	22.09	3,350.61	3.60	546.05	3,896.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. Sag Rod	35.000	กก.	24.72	865.20	4.40	154.00	1,019.20	
	- PL 10 มม. Base Plate ขนาด 0.20x0.30x10 มม	24.000	แผ่น	200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- J Bolt M16 มม. ยึด Base Plate (20 ซม.)	48.000	ชุด	85.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก	163.880	ตร.ม.	57.00	9,341.16	35.00	5,735.80	15,076.96	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	13,078.59	1,535,997.04	3,235.10	397,730.65	1,933,727.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคาเหล็กม้วนลอน (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	368.870	ตร.ม.	165.00	60,863.55	70.00	25,820.90	86,684.45	
	- ครอบสันหลังคาเมทัลชีท	25.000	เมตร	250.00	6,250.00	50.00	1,250.00	7,500.00	
	- ครอบข้างหลังคาเมทัลชีท	29.600	เมตร	77.17	2,284.23	50.00	1,480.00	3,764.23	
	- รางน้ำสแตนเลส หนา 1.00 มม.	50.000	เมตร	800.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- ผ้าทอโครงสร้าง (ท้องแผ่นพื้น) คสล.ฉาบเรียบทาสี	33.400	ตร.ม.	200.00	6,680.00	87.00	2,905.80	9,585.80	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น	24.020	ตร.ม.	220.80	5,303.61	97.00	2,329.94	7,633.56	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังกรุกระเบื้อง โทนสีเทาขนาด 30x30 ซม. ผิวเงา	80.450	ตร.ม.	300.00	24,135.00	0.00	0.00	24,135.00	
	- ผนังฉาบเรียบผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	76.690	ตร.ม.	120.00	9,202.80	87.00	6,672.03	15,874.83	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	128.100	ตร.ม.	265.62	34,025.92	94.00	12,041.40	46,067.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	538.710	ตร.ม.	59.16	31,870.08	87.00	46,867.77	78,737.85	
	- งานติดตั้ง ซี-ชาแนล SCG ตามแบบ	108.800	เมตร	192.00	20,889.60	40.00	4,352.00	25,241.60	
	- งานติดตั้งบัวโฟม POLYFOAM ทำสีพื้น	72.360	เมตร	250.00	18,090.00	40.00	2,894.40	20,984.40	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	56.440	ตร.ม.	225.00	12,699.00	56.00	3,160.64	15,859.64	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น	354.170	ตร.ม.	450.00	159,376.50	68.00	24,083.56	183,460.06	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	88.470	ม.	67.91	6,007.99	46.00	4,069.62	10,077.62	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อเต็มแผ่น)	88.540	ม.	98.39	8,711.45	64.00	5,666.56	14,378.01	
	- พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ	114.760	ตร.ม.	225.23	25,847.39	64.00	7,344.64	33,192.03	
	- พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ	264.070	ตร.ม.	225.23	59,476.48	64.00	16,900.48	76,376.97	
	- พื้น คสล.ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 12"x 12"	24.020	ตร.ม.	344.25	8,268.88	158.00	3,795.16	12,064.05	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุกระเบื้อง	402.850	ตร.ม.	96.66	38,939.48	0.00	0.00	38,939.48	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	522.750	ตร.ม.	49.01	25,619.97	34.00	17,773.50	43,393.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก เทาเข้ม (ซี-ชาแนล-บัวตงแดง)	120.000	ตร.ม.	49.01	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	348.270	ตร.ม.	49.01	17,068.71	30.00	10,448.10	27,516.81	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- FD 1 วงกบ+บาน+ช่องบานเกร็ด UPVC 1.00x2.05 เมตร	2.000	ชุด	2,730.00	5,460.00	75.00	150.00	5,610.00	
	- FD 2 วงกบ+บาน+ช่องบานเกร็ด UPVC 0.80x2.15 เมตร	5.000	ชุด	2,680.00	13,400.00	75.00	375.00	13,775.00	
	- WV1 วงกบ+บาน อลูมิเนียม	5.000	ชุด	2,661.00	13,305.00	240.00	1,200.00	14,505.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	12,850.45	659,656.84	1,676.00	201,581.50	861,238.39	
	สุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าฝักเคาเตอร์+ท่อน้ำทิ้งใต้อ่าง	3.000	ชุด	2,710.00	8,130.00	450.00	1,350.00	9,480.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า+สายน้ำดี(สแตนเลส)	3.000	ชุด	718.00	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- โถสุกภัณฑ์ขึ้นเดียว	5.000	ชุด	4,550.00	22,750.00	450.00	2,250.00	25,000.00	
	- สายฉีดชำระ สายอ่อน สแตนเลส	5.000	ชุด	348.00	1,740.00	70.00	350.00	2,090.00	
	- โถปัสสาวะชาย ฟลิชวาล์วพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,380.00	2,760.00	450.00	900.00	3,660.00	
	- กระจกเงา ขนาดไม่เล็กกว่า 60x100 ซม. กรอบโลหะหรือบานเปลือย	3.000	ชุด	1,590.00	4,770.00	70.00	210.00	4,980.00	
	- ตะขอหรือที่แขวนผ้า	5.000	ชุด	88.00	440.00	70.00	350.00	790.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	5.000	ชุด	398.00	1,990.00	70.00	350.00	2,340.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ สแตนเลส	2.000	ชุด	720.00	1,440.00	70.00	140.00	1,580.00	
	- รุระบายน้ำทิ้งที่พื้น	7.000	ชุด	389.00	2,723.00	75.00	525.00	3,248.00	
	พร้อมตะแกรงดักขยะและถ้วยดักกลิ่น Ø 4" สแตนเลส 304	-	-	12,891.00	48,897.00	1,775.00	6,425.00	55,322.00	
	รวมค่าสุกภัณฑ์	-	-	12,891.00	48,897.00	1,775.00	6,425.00	55,322.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

ปกรณ์ เกตุเหม

09 สิงหาคม 2566 11:33:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานท่อระบายน้ำทิ้ง,น้ำฝน PVC Ø 2" (8.5)	37.000	ท่อน	157.94	5,843.78	40.00	1,480.00	7,323.78	
	- งานเดินท่อประปา PVC Ø 1/2" (13.5)	7.000	ท่อน	46.73	327.11	30.00	210.00	537.11	
	- ติดตั้งก๊อกล้างน้ำ Ø 1/2"	2.000	ตัว	116.82	233.64	50.00	100.00	333.64	
	- งานเดินท่อระบายอากาศ PVC Ø 2" (5)	3.000	ท่อน	149.53	448.59	40.00	120.00	568.59	
	- งานเดินท่อโสโครก PVC Ø 4" (8.5)	3.000	ท่อน	531.78	1,595.34	100.00	300.00	1,895.34	
	- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ DOS	1.000	ชุด	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00	
	- ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ขนาด 25 ซม.	83.000	ท่อน	420.00	34,860.00	0.00	0.00	34,860.00	
	- บ่อพักน้ำพร้อมฝา	11.000	ชุด	220.00	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	
	สำหรับท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ขนาด 25 ซม.								
	- ถังดับเพลิงขนาด 20 ปอนด์	4.000	ชุด	1,688.00	6,752.00	200.00	800.00	7,552.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	9,320.80	58,470.46	460.00	3,010.00	61,480.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ขนาด 1 เฟส 2 สาย ขนาด 14 ช่องพร้อมลูกเซอร์กิต	1.000	ชุด	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	23.000	ท่อน	108.00	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม.	100.000	เมตร	11.30	1,130.00	7.00	700.00	1,830.00	
	- สายไฟฟ้า THW 4 ตร.มม.	200.000	เมตร	17.70	3,540.00	10.00	2,000.00	5,540.00	
	- สวิตช์เดี่ยว ชั้น 1 ชั้น 2	3.000	ชุด	26.17	78.51	80.00	240.00	318.51	
	- สวิตช์เดี่ยว 2 ทาง	2.000	ชุด	107.00	214.00	90.00	180.00	394.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 3 ตัว	1.000	ชุด	137.00	137.00	100.00	100.00	237.00	
	- เต้ารับกราวด์คู่ 2 ตัว	4.000	ชุด	27.00	108.00	90.00	360.00	468.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้า พร้อมหลอด LED ขนาด 4"	5.000	ชุด	118.00	590.00	115.00	575.00	1,165.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้า พร้อมหลอด LED ขนาด 6"	4.000	ชุด	159.00	636.00	115.00	460.00	1,096.00	

ปกรณ เกตุเหม

09 สิงหาคม 2566 11:33:37

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- โคมตะแกรง ชนิดติดลอย 12W DAY LIGHT	8.000	ชุด	549.00	4,392.00	135.00	1,080.00	5,472.00	
	- โคมตะแกรง ชนิดติดแขวน 12W DAY LIGHT	8.000	ชุด	898.00	7,184.00	135.00	1,080.00	8,264.00	
	- โคม High Bay LED 150 W	12.000	ชุด	2,588.00	31,056.00	650.00	7,800.00	38,856.00	
	- โคมไฟกิ่ง (รวมหลอด LED 12 W)	2.000	ชุด	179.00	358.00	165.00	330.00	688.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,505.17	57,487.51	1,692.00	14,905.00	72,392.51	
	อื่นๆ								
	- ราวจับกันตกเหล็กกล่อง 50x100x2.3 มม. (บันได, ราวกันตก)	22.880	เมตร	169.00	3,866.72	60.00	1,372.80	5,239.52	
	- เหล็กแบน 25 มม. หนา 3 มม. (บันได)	20.600	เมตร	31.66	652.19	12.00	247.20	899.40	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมกว้าง 2 นิ้ว	33.150	เมตร	248.50	8,237.77	42.00	1,392.30	9,630.08	
	- เหล็กกล่อง/ขาเหล็กกล่อง 25x25x3.2 มม. (ราวกันตก)	39.000	เมตร	50.83	1,982.37	12.00	468.00	2,450.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งาน ร่องผนัง PVC 20 มม. (สีเทาเข้ม)	103.300	เมตร	19.00	1,962.70	30.00	3,099.00	5,061.70	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	29.320	ตร.ม.	57.00	1,671.24	35.00	1,026.20	2,697.44	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	575.99	18,372.99	191.00	7,605.50	25,978.51	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,010,139.61	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศาลายา	งานก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	อำเภอ	พุทธมณฑล	จังหวัด	นครปฐม	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	09 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัดลมเพดาน Big Fan ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จำนวน 1 ตัว		รวม					128,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								128,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 128,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรกรณ์ เกตุเหม

09 สิงหาคม 2566 11:33:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<p>พัฒลมพัดาน Big Fan</p> <p>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร</p> <p>จำนวน 1 ตัว</p> <p>1.1</p> <p>พัฒลมพัดานBigFanขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า6.00เมตร</p> <p>รวมค่าพัฒลมพัดาน Big Fan</p> <p>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร</p> <p>จำนวน 1 ตัว</p>	1.000	ตัว	128,500.00		0.00	0.00	128,500.00	
		-	-	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00	128,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศาลายา	งานก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา		อำเภอ	พุทธมณฑล	จังหวัด	นครปฐม	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	09 สิงหาคม 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรกรณ์ เกตุเหม

09 สิงหาคม 2566 11:33:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารพัสดุ คสล. 2 ชั้น					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุดังกล่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารพัสดุดังกล่าว					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศาลายา	อำเภอ	พุทธมณฑล	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารพัสดุ คสล. 2 ชั้น เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3,010,139.61	1.3032	3,922,813.93	
รวมค่าก่อสร้าง				3,922,813.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 390.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,058.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,922,813.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรกรณ์ เกตุเหม

09 สิงหาคม 2566 11:34:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ศาลายา	อำเภอ	พุทธมณฑล	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	09 สิงหาคม 2566				

ปกรณ์ เกตุเหม
(ปกรณ์ เกตุเหม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยาฐ สีสตไล
(สุริยาฐ สีสตไล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุรนนท์ จันทรเชื้อแถว
(ยุรนนท์ จันทรเชื้อแถว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัดลมเพดาน Big Fan ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จำนวน 1 ตัว	128,500.00	0.00	128,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				128,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ศาลายา	อำเภอ	พุทธมณฑล	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	09 สิงหาคม 2566				

ปกรณ์ เกตุเหม
(ปกรณ์ เกตุเหม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยาวิฐ สีสตไส
(สุริยาวิฐ สีสตไส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุรนนท์ จันทรเชื้อแถว
(ยุรนนท์ จันทรเชื้อแถว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารพัสดุ คสล. 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 3,922,813.93 บาท	3,922,813.93	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	128,500.00	
สรุป	ราคากลาง	4,051,313.93	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาया ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาया				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศาลาया	อำเภอ	พทุมณฑล	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาया / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาया				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566				

ปกรณ์ เกตุเหม
(ปกรณ์ เกตุเหม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยาธ สีสดใส
(สุริยาธ สีสดใส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุรนนท์ จันท์เชื้อแถว
(ยุรนนท์ จันท์เชื้อแถว)
กรรมการกำหนดราคากลาง