

สรุปปริมาณงานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งาน โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
บ้านบุยาว หมู่ที่ 2 ไปบ้านขามน้อยหมู่ที่ 10 โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย 48 ต้น
แผนงานโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ รายการที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่เป้าหมาย บ้านบุยาว หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการราคา ณ วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง	33,729.85	
2	ค่าโคมไฟถนนแอลอีดี โซล่าเซลล์ รุ่น B Lighting B -150/19 วัตต์	17,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งหมด		50,729.85	
ปรับราคางบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น		50,000.00	
จำนวนการติดตั้งไฟฟ้าครั้งนี้ จำนวน 48 ต้น		2,400,000.00	
สองล้านสี่แสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพุทธชาติ โนนกอง)

ปลัด อบต.สำโรง

วิศวกรโยธา (ภย.65266)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสายันต์ ดวงนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง

ชื่อโครงการ/งาน

สรุปปริมาณงานค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 5

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะหลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านบุยาว หมู่ที่ 2 ไปบ้านขนนน้อยหมู่ที่ 10 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย รายการที่ 3 จำนวน 48 ต้น ค่าบิลค่าจ้างช่าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงานประมาณ รายการที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลกัลยาณิวัฒนา อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ บ้านบุยาว หมู่ที่ 2 ตำบลกัลยาณิวัฒนา อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ แบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 หน้า แบบไฟฟ้าพร้อมสเปค จำนวน 1 หน้า แบบ เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ , แบบ ฐานปูนติดตั้งเสาไฟถนน จำนวน 1 หน้า

ประมาณการราคา ณ วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง	24,725.00	1.3642	33,729.85	
2	ค่าโคมโพนเมนต์ล่อติ โซลาร์เซลล์ รุ่น B Lighting B -150/19 วัดตัด	17,000.00	-	17,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งหมด				50,729.85	
ปรับราคางบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น				50,000.00	
จำนวนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะหลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในครั้งนี้ จำนวน 48 ต้น				2,400,000.00	
สองล้านสี่แสนบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

นายพุทธิชาติ โนนทอง

ปลัด อบต.ลำโรง

วิศวกรรมโยธา (อย.65266)

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายสายัณต์ ดวงนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกัลยาณิวัฒนา

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

ชื่อโครงการ/งาน

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะหลังอาศิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านบวยว หมู่ที่ 2 ไปบ้านขามน้อยหมู่ที่ 10

โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 48 ต้น ต้นละยกยักว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานโครงการ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงานงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยกยักว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

พื้นที่เป้าหมาย

บ้านบวยว หมู่ที่ 2 ตำบลยกยักว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการราคา ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	โคมไฟถนนแอลอีดี โซล่าเซลล์ รุ่น B Lighting B -150/19 วัดต์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานแสงอาทิตย์ ขนาด 19 วัดต์ โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 19 วัดต์ ตัวโคมอลูมิเนียม ขนาดมิติ 100X32X4.76 ซม. แผงโซล่าเซลล์ Monocrystalline ขนาด 6 โวลต์ 40 วัดต์ แบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ ขนาด 3.2V/60AH เสาไฟถนนเหล็กชุบสังกะสี ขนาดความสูง 6 เมตร แขนยื่น 2.00 เมตร มาตรฐาน มอก.2316-2549 ฐานปูนเสาไฟกิ่งถนนขนาด (กxขxล) 40 x 80 x 80 ซม. ค่าการติดตั้งเสาไฟถนน ค่าขนส่งจากโรงงานจังหวัดน่านถึงสำนักงาน	1	ต้น	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
2		1	ต้น	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
3		1	ตัว	5,790.00	5,790.00			5,790.00	
4		1	จุด			7,650.00	7,650.00	7,650.00	
		1	ต้น			285.00	285.00	285.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า				16,790.00		7,935.00	24,725.00	
	รวมค่างานโคมไฟถนนแอลอีดี โซล่าเซลล์ รุ่น B Lighting B -150/19 วัดต์							17,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							41,725.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพุทธชาติ โนนทอง)

ปลัด อบต.สำโรง

วิศวกรโยธา (ทย.65266)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสำเณต์ ดวงนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกยักว้าง