

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด-บ้านผู้ช่วยประสิทธิ์ หมู่ที่ 3
ตำบลกะปาง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 736,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 28 กันยายน 2569 เป็นเงิน 736,000 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
- แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายกำพล ณ พัทลุง	ประธานกรรมการ
7.2 นายสมชาย ลวณะมาลย์	กรรมการ
7.3 นายธนภัทร รักษ์กำเนิด	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายมัลลิด - บ้านผู้ช่วยประสิทธิ์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวจราจรดินคลุกชำรุด ปรับปรุงโดยการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซล 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดหรือพื้นทางดินคลุกเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,200.00	18.24	19,488.00	1.4018	22.77	27,318.28
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	60.00	380.52	22,831.20	1.4018	533.41	32,004.78
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	1,200.00	385.84	463,008.00	1.4018	540.87	649,044.61
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	245.28	2,943.36	1.4018	343.83	4,126.00
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	108.00	126.97	13,712.76	1.4018	177.99	19,222.65
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ตร.ม.	62.00	461.80	28,631.60	1.4018	647.35	40,135.78
4.2	จุดติดตั้งไหล่ทางใช้แมคโคเล็ก	เทศา	1.00	4,000.00	4,000.00	1.4018	5,607.20	5,607.20

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 777,459.20

ราคาประมาณ 777,000.00

ราคาประมาณ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

พื้นที่ทาง	1,200.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	647.50	บาท/ตร.ม.

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

554,614.92
-
1.4018
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

นายช่างโยธาชำนาญการ



กรรมการ

(นายสมชาย ลวงะมาลย์)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ



กรรมการ

(นายฉัตร รัชแก้วเน็ด)

ช่างก่อสร้าง