

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เปลี่ยนฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) สถานที่ ซอย ๑ บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณ ๕๐๑,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕๗,๓๖๒.๗๒ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๖.๒ ราคาท้องถิ่น (สืบราคาจากท้องตลาด)

๖.๓ ราคาจากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๔ หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาตัวคูณรวมต่อหน่วย

๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐพล	สุทธศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรัฐ	เมฆคนอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายธนบัตร	ปวงคำคง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพล สุทธศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรัฐ เมฆคนอง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เปลี่ยนฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 0.35 เมตร ยาว 275.00 เมตร

เจ้าขอโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แบบเลขที่ ตามแบบ ทวด.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ผู้บันทึกข้อมูล นายธนบัตร ปวงคำคง

วันที่ประมาณราคา 4 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. งานวางระบายน้ำ	2.75	ลบ.ม.	600.00	1,650.00	1.3642	818.52	2,250.93
1	ขอปรางระบายน้ำ	275.00	เมตร	413.60	113,740.00	1.3642	564.23	155,164.11
2	ฝารางระบายน้ำ	275.00	เมตร	799.53	219,870.75	1.3642	1,090.72	299,947.68
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				335,260.75			457,362.72

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เปลี่ยนฟารงระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 0.35 เมตร ยาว 275.00 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แบบเลขที่ ตามแบบ ทวต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ราคารับเหม่อเหิล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ผู้บันทึกข้อมูล นายธนบัตร ปวงคำคง

วันที่ประมาณราคา 4 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 335,260.75 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = - บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ราคากลางสำหรับโครงการดังกล่าวข้างต้น
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 457,362.72 บาท
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น - บาท
457,362.72 บาท

ขนาดหรือเนื้อที่ (ตัวอักษร) สีสันห้ามเขียนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์
275.00 ม.

เฉลี่ยราคา (จำนวนเต็ม)

1,663.14 บาท/ตร.ม.

(นายณัฐพล สุทธิศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าพัสดุ

เห็นชอบ

(นางณณมณี เนียมศิริโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรัฐ เมฆคนอง)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ดนเชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ เปลี่ยนฟารงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 0.35 เมตร ยาว 275.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ ทวต.กำหนด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง								
	- รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	2.75	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,650.00	1,650.00	
	รวมงานดิน				-		1,650.00	1,650.00	
2	งานวางระบายน้ำ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	4.13	ลบ.ม.	1,934.58	7,989.82	327.00	1,350.51	9,340.33	
	- ไม้แบบ-ไม้คร่าว	55.00	ตร.ม.	184.00	10,120.00	139.00	7,645.00	17,765.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	641.03	กก.	21.12	13,538.55	4.40	2,820.53	16,359.09	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	514.28	กก.	20.54	10,563.31	4.40	2,262.83	12,826.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	34.65	กก.	35.05	1,214.48	-	-	1,214.48	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 3.06 กก./เมตร	550.00	ม.	71.65	39,407.50	30.60	16,830.00	56,237.50	
	รวมงานวางระบายน้ำ				82,833.66		30,908.87	113,742.54	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ข้อโครงการ เปลี่ยนฟารังระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฟาคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 0.35 เมตร ยาว 275.00 เมตร

สถานพักก่อสร้าง ขอย 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลทางตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ ทวต.กำหนด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568

บท:๓๔

[illegible]

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา