

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประมาณการ เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

แบบ ป.ร.4

หน้า 1 / 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์เพิ่ม จำนวน 21 โรง								
	1.1 ฐานราก								
	- ฐาน ค.ส.ล.	110.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,700.00	7,700.00	ร้อยละ
	- ฐานดิน	99.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	14,058.00	14,058.00	
	- คอนกรีตหยาบ	5.25	ลบ.ม.	1,691.00	8,877.75	327.00	1,716.75	10,594.50	
	- ทรายหยาบ	10.50	ลบ.ม.	623.06	6,542.13	112.00	1,176.00	7,718.13	
	- เสาค้ำขึ้นเปลี่ยนค้ำขนาด 0.15 ม. ยาว 4.00 ม.	294.00	ค้ำ	453.00	133,182.00	186.00	54,684.00	187,866.00	
	1.2 งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ( cube )	31.50	ลบ.ม.	1,962.00	61,803	327.00	10,300.50	72,103.50	
	- งานไม้แบบ	78.00	ตร.ม.	-	-	139.00	10,842.00	10,842.00	
	- ไม้แบบ	39.00	ลบ.พ.	250.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
	- ไม้โครงเสา	15.00	ลบ.พ.	200.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ตะปู	30.00	กิโล	49.54	1,486.20	-	-	1,486.20	

วันที่

วันที่

# รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน้าที 2 / 4

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1050/2567 ลง ณ วันที่ 4 เมษายน 2567  
 ประมาณการ เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
	1.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	114.00	กก.	23.99	2,734.86	4.40	501.60	3,236.46	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	2,855.00	กก.	20.84	59,498.20	3.60	10,278.00	69,776.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	39.87	3,388.95	-	-	3,388.95	
	1.4 งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กกลม ขนาด O 4" (114.5 มม.) หน้า 4.5 มม.	130.00	เส้น	2,100.00	273,000.00	733.00	95,290.00	368,290.00	
	- เหล็กกลม ขนาด O 3.5" (90 มม.) หน้า 3.2 มม.	296.00	เส้น	1,150.00	340,400.00	466.00	137,936.00	478,336.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 มม. หน้า 3.2 มม.	453.00	เส้น	950.00	430,350.00	420.00	190,260.00	620,610.00	
	- แปเหล็กกล่อง 100 x 50 มม. หน้า 2.3 มม.	420.00	เส้น	849.00	356,580.00	308.00	129,360.00	485,940.00	
	- METAL SHEET เคลือบสี หน้า 0.47 มม.	3,465.00	ตร.ม.	229.00	793,485.00	70.00	242,550.00	1,036,035.00	
	- ครอบมุม METAL SHEET เคลือบสี หน้า 0.47 มม.	288.00	ม.	120.00	34,560.00	50.00	14,400.00	48,960.00	
	- เพอทเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 10 มม.	220.00	ชุด	60.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	- BOLT & NUT 16 มม.	880.00	ตัว	25.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- คานหินกันลื่น	126.00	ท่อน	123.00	15,498.00	25.00	3,150.00	18,648.00	

0266

# รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ค่าบิลไม้เค็ด อ่างเก็บน้ำประปาปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง  
 หน้าที่ 3 / 4  
 แบบ ปร.4  
 หน่วยงานราชการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1050/2567 ลง ๓ วันที่ 4 เมษายน 2567  
 ประมวลการ เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.5 งานทาสี	- สีรองพื้นมันนิม	2,580.00	ตร.ม.	45.00	116,100.00	30.00	77,400.00	193,500.00	โรงจอดรถทั้งหมุด
	- สีน้ำมัน	2,580.00	ตร.ม.	40.00	103,200.00	35.00	90,300.00	193,500.00	โรงจอดรถทั้งหมุด
	1.6 งานทั่วไป								
	- โคมไฟโซล่าเซลล์ 300 w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	42.00	ชุด	2,500.00	105,000.00	-	-	105,000.00	- รวมค่าติดตั้ง
	- งานติดตั้งจอร์จ	110.00	ตร.ม.	90.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	งานอื่นๆ								
	- เจาะสำรวจชั้นดิน	3.00	จุด	-	-	-	-	45,000.00	
	รวม 1							4,040,438.94	
2	ซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ จำนวน 27 โรง								
	2.1 งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กกลม ขนาด ๐ 3.5" (90 มม.) ทน 3.2 มม.	85.00	เส้น	1,150.00	97,750.00	466.00	39,610.00	137,360.00	
	- เหล็กกลม ขนาด ๐ 3.5" (101 มม.) ทน 5 มม.	208.00	เส้น	2,050.00	426,400.00	715.00	148,720.00	575,120.00	
	- METAL SHEET เหล็กอบสี ทน 0.47 มม.	2,439.00	ตร.ม.	229.00	558,531.00	70.00	170,730.00	729,261.00	
	- ครอนม METAL SHEET เหล็กอบสี ทน 0.47 มม.	198.00	ม.	120.00	23,760.00	50.00	9,900.00	33,660.00	

ผู้จัดทำ  
 ผู้ตรวจ  
 ผู้รับทราบ

# รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน้า 4 / 4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ตําบลแม่เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลแม่เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  
 ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1050/2567 ลง ณ วันที่ 4 เมษายน 2567  
 ประมาณการ เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.2 งานทาสี	- สีรองพื้นกันสนิม	350.00	ตร.ม.	45.00	15,750.00	30.00	10,500.00	26,250.00	โรงจอดรถทั้งหมด
	- สีน้ำมัน	350.00	ตร.ม.	40.00	14,000.00	35.00	12,250.00	26,250.00	โรงจอดรถทั้งหมด
	2.3 งานทั่วไป								
	- โคมไฟโซ่ล่าม 300 w พร้อมอุปกรณ์ชุด	38.00	ชุด	2,500.00	95,000.00	-	-	95,000.00	- รวมค่าติดตั้ง
	- งานติดตั้งจราจร	90.00	ตร.ม.	90.00	8,100.00	34.00	3,060.00	11,160.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างโรงจอดรถเดิม	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
	จำนวน 8 หลัง								
	รวม 2							1,646,061.00	
	รวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทั้งหมด							5,686,499.94	

๑๕๕

๑๕๕

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1050/2567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567

- ☐ ประเภท โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด  
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
- ☐ เจ้าของอาคาร จังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ แบบเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 4 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	5,686,499.94	1.2944	7,360,606.00	
	เงินไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,360,606.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( เจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหกกร้อยหกบาทถ้วน)				

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ ไทยแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

กรรมการ

(นายธนีสร์ ศรียะพันธุ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายธนากร ผาธา)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นายสมชาย เอี่ยมขุ)


นายช่างโยธาชำนานงาน


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1050/2567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567


<input type="checkbox"/> ประเภท	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด		
	ตำบลไม้เค็ด อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	จังหวัดปราจีนบุรี		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี		
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่			
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.5	จำนวน	1 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	29 พฤษภาคม	พ.ศ.2567	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ตำบลไม้เค็ด อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	7,360,606.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	7,360,606.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( เจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหกร้อยหกบาทถ้วน)		
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร	
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร	

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายพิทักษ์ ไทยแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

  
 กรรมการ  
 (นายณิศร ศรียะพันธุ์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  
 กรรมการ  
 (นายธนากร ผาพา)  
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  
 กรรมการ  
 (นายสมชาย เอี่ยมชู)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน