แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.131-22 สายทางไปวัดป่าช้า-บ้านนามั่ง หมู่ที่ 3 บ้านนามงคล ตำบลบ้านยวด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,520 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโคก/เทศบาลตำบลบานยวด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	684.000	25.18	17,223.12	1.3600	34.24	23,423.44
2	1.2 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	10,836.000	1.77	19,179.72	1.3600	2.40	26,084.41
	2. งานผิวทาง							
3	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	576.000	378.21	217,848.96	1.3600	514.36	296,274.58
4	2.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	432.000	72.31	31,237.92	1.3600	98.34	42,483.57
5	2.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	11,520.000	408.03	4,700,505.60	1.3600	554.92	6,392,687.61
6	2.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	เมตร	228.000	200.45	45,702.60	1.3600	272.61	62,155.53
7	2.5 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	เมตร	2,076.000	73.36	152,295.36	1.3600	99.76	207,121.68
8	2.6 รอยต่อตามยาว	เมตร	2,880.000	63.36	182,476.80	1.3600	86.16	248,168.44
	3. หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							
9	3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นคุณภาพ3 ขนาด 0.40 ม.	ม.	60.000	621.61	37,296.60	1.3600	845.38	50,723.37

เจษฎา สุระคาย

13 กุมภาพันธ์ 2568 08:36:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.131-22 สายทางไปวัดป่าช้า-บ้านนามั่ง หมู่ที่ 3 บ้านนามงคล ตำบลบ้านยวด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,520 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโคก/เทศบาลตำบลบานยวด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานเบ็ดเตล็ด							
10	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ตร.ม.	1.000	4,000.00	4,000.00	1.3600	5,440.00	5,440.00
							รวมราคากลาง	7,354,562.63



เจษฎา สุระคาย

13 กุมภาพันธ์ 2568 08:36:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.131-22 สายทางไปวัดป่าช้า-บ้านนามั่ง หมู่ที่ 3 บ้านนามงคล ตำบลบ้านยวด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,520 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านยวด

เจษฎา สุระคาย
(เจษฎา สุระคาย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีรชน รอดชมภู
(วีรชน รอดชมภู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา ทิพย์พระ
(วิทยา ทิพย์พระ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เจษฎา สุระคาย
13 กุมภาพันธ์ 2568