

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง (ครั้งที่ ๒)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ผูกพัน ๒ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙,๑๕๒,๔๐๐ บาท
 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๑,๘๖๓,๖๐๐ บาท
 งบประมาณรวม จำนวน ๖๑,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ๔.๑ งานทาง
 - ๔.๒ งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
 เป็นเงิน ๓๗,๘๖๕,๖๖๔.๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นหกกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ งานทาง จำนวน ๓๕,๓๙๔,๑๕๗ บาท
 - ๖.๒ งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง จำนวน ๒,๔๗๑,๕๐๗ บาท
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกชัย ประเสริฐสังข์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่	
๗.๒ นายวิฑูรย์ นบหนอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่	
๗.๓ นายปรามิทธิ์ แซ่ตัน	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่	
๗.๔ นายสรศักดิ์ ภัทรธร	พนักงานโยธา	กรรมการ
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่	
๗.๕ นายไพรัช สิงหาคม	พนักงานผังเมือง	กรรมการ
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่	

E. ๓๒. ✓ ๑๖๐๐/๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่		
แบบเลขที่	ยผจ.กบ. 9/2566 , ยผจ.กบ. 9/2566-1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	8	แผ่น	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	35,394,157.00	
2	งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง	2,471,507.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	37,865,664.00	
	ราคากลาง	37,865,664.00	
	ราคากลาง (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหกกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)		

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกระบี่
บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 1379 / 2567 ลง วันที่ 26 มีนาคม 2567

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ประเสริฐสังข์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธวิทย์ นบมอบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปราโมทย์ แซ่ตัน)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสรศักดิ์ ภัทรธร)

พนักงานโยธา

(ลงชื่อ)..... ลายออก..... กรรมการ

(นายไพรัช สิงหาคม)

พนักงานผังเมือง

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
 โครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 สรุปประมาณราคาคตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	28,559,797.42	1.2393	35,394,157.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - เงินประกันผลงานหัก - ราคามันดีเซลล์ B7 (ณ จังหวัดที่ตั้งโครงการ) - Factor F งานทาง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			35,394,157.00	15%
				35,394,157.00	7%
ตัวอักษร	(สามสิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)				7%
					0%
					33.37
					ฝนตกชุก 1

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.781 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 45,319,023.00 บาท
 คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกระบี่ บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่
 ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 1379 / 2567 ลง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567
 (.....) (นายพรโมทย์ แซ่ตัน) กรรมการ
 (นายเอกชัย ประเสริฐสังข์) ประธานกรรมการ (นายวิฑูรย์ นบหนอง) กรรมการ
 นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรโยธาชำนาญการ (.....) (.....ลาออก.....)
 (นายสรศักดิ์ ภาทร) กรรมการ (นายไพรัช สิงหาคม) กรรมการ
 พนักงานโยธา พนักงานผังเมือง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ป.ร.4 หน้าที่ 1 จาก 4

โครงการก่อสร้าง จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ. 9/2566 , ยผจ.กบ. 9/2566-1

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายละเอียดรายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	18,780.00	5.87	110,238.60	1.2393	7.27	136,618.70
	1.2 งานขุดลอกหน้าดิน	ลบ.ม. (แน่น)	6,115.00	34.00	207,910.00	1.2393	42.13	257,662.86
	1.3 งานตัดดิน			-				
	1.3.1 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม. (แน่น)	7,376.00	34.00	250,784.00	1.2393	42.13	310,796.61
	1.4 งานถมคันทาง			-				
	1.4.1 งานปรับเกลี่ยแต่งดินเดิม และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY	ตร.ม.	15,624.00	11.77	183,894.48	1.2393	14.58	227,900.43
	1.4.2 งานดินถม (วัสดุจากนอกโครงการ) C.B.R. >=25% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY	ลบ.ม. (แน่น)	19,359.00	174.70	3,382,017.30	1.2393	216.50	4,191,334.04
	1.4.3 งานดินถมบริเวณเกาะกลาง บดอัดด้วยเครื่องจักรเบา	ลบ.ม. (แน่น)	396.00	154.10	61,023.60	1.2393	190.97	75,626.55
2	งานพื้นที่ทางและทรายรองพื้นทางได้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.		-		-	-	-
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทาง บดอัดแน่นหนา 25 ซม. C.B.R. >=25% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % MODIFIED PROCTOR DENSITY	ลบ.ม.(แน่น)	3,066.00	203.00	622,398.00	1.2393	251.57	771,337.84
	3.2 งานวัสดุรองได้ผิวทางคอนกรีต							
3	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 20 ซม.	ตร.ม.	9,762.00	547.86	5,348,209.32	1.2393	678.96	6,628,035.81
	4.1.2 งานผิวทางแยก - ทางเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 20 ซม.	ตร.ม.	471.00	547.86	258,042.06	1.2393	678.96	319,791.52

E. J. Sae-phan

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้าง จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ. 9/2566 , ยผจ.กบ. 9/2566-1

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นท่อน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	4.1.3 งานรื้อต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint) ทุกระยะ 100 เมตร	ม.	91.00	85.31	7,763.21	1.2393	105.72	9,620.95
	4.1.4 งานรื้อต่อเชื่อมหดตัวตามขวาง (Contraction Joint) ทุกระยะ 10 เมตร	ม.	988.00	71.97	71,106.36	1.2393	89.19	88,122.11
	4.1.5 งานรื้อต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	1,562.00	67.64	105,653.68	1.2393	83.82	130,936.61
	4.2 งานระบบระบายน้ำ							
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS)							
	4.1.1 ท่อกลมกลบ คลส. ขนาด Ø 0.80 เมตร ชั้น 3 (วางใต้ทางเท้า)	เมตร	1,396.00	3,516.00	4,908,336.00	1.2393	4,357.37	6,082,900.80
	4.1.2 ท่อกลมกลบ คลส. ขนาด Ø 0.80 เมตร ชั้น 3 (ลอดถนน)	เมตร	32.00	3,516.00	112,512.00	1.2393	4,357.37	139,436.12
	4.1.3 กั้นขวางปากท่อ สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.80 เมตร	แห่ง	2.00	19,207.00	38,414.00	1.2393	23,803.23	47,606.47
	4.2 งานบ่อพัก							
	4.2.1 งานบ่อพักใต้ทางเท้าสำหรับท่อกลมขนาด Ø 0.80 เมตร	แห่ง	120.00	13,440.00	1,612,800.00	1.2393	16,656.19	1,998,743.04
	4.2.2 งานบ่อพักใต้ผิวจราจรสำหรับท่อกลมขนาด Ø 0.80 เมตร	แห่ง	13.00	21,295.00	276,835.00	1.2393	26,390.89	343,081.62
	4.2.3 งานรับน้ำข้างทางสู่บ่อพักสำหรับท่อกลมขนาด Ø 0.80 เมตร	แห่ง	120.00	2,909.00	349,080.00	1.2393	3,605.12	432,614.84
	4.3 งานขุดดินหินวางต้นคอนกรีต							
	4.3.1 งานขุดดินหินวางต้นบ่อได้	เมตร	1,350.00	431.00	581,850.00	1.2393	534.13	721,086.71
	4.3.2 งานขุดดินหินด้านนอกทางเท้า	เมตร	1,420.00	330.00	468,600.00	1.2393	408.96	580,735.98
	4.3.3 งานขุดดินหินเกาะกลางถนน	เมตร	1,457.00	544.00	792,608.00	1.2393	674.17	982,279.09
	4.3.4 งานพื้นทางแผ่นคอนกรีตขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.	เมตร	2,493.00	1,166.40	2,907,835.20	1.2393	1,445.51	3,603,680.16
	4.3.5 งานปลูกหญ้า	เมตร	788.00	60.00	47,280.00	1.2393	74.35	58,594.10
4.4 งานเครื่องทุมยางจราจร								
	4.4.1 งานป้ายจราจร	ชุด	2.00	8,000.00	16,000.00	1.2393	9,914.40	19,828.80
	- ขยาย บ.1	ชุด	2.00	3,820.00	7,640.00	1.2393	4,734.12	9,468.25
	- ขยาย บ.33							

(Handwritten signatures and initials)

สถาบันที่ก่อสร้าง ตำบลกระบุรีใหญ่ อำเภอเมืองกระบุรี จังหวัดกระบี่

เจ้าอาวาสวัดรางบัว

แบบเลขที่ ยผจ.กบ. 9/2566 , ยผจ.กบ. 9/2566-1

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
5	- ป้าย ต.13	ชุด	1.00	4,150.00	4,150.00	1.2393	5,143.09	5,143.10	
	- ป้าย ต.14	ชุด	1.00	4,150.00	4,150.00	1.2393	5,143.09	5,143.10	
	4.4.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง					-			
	4.4.2(1) งานตีเส้นแบ่งทิศทาง สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	ตร.ม.	156.00	290.00	45,240.00	1.2393	359.39	56,065.93	
	4.4.2(2) งานตีเส้นแบ่งช่องทาง สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	ตร.ม.	145.00	290.00	42,050.00	1.2393	359.39	52,112.57	
	4.4.2(3) งานตีเส้นขอบทาง สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	ตร.ม.	135.00	290.00	39,150.00	1.2393	359.39	48,518.60	
	4.4.2(4) งานทาสีขอบคันหินรางต้นรถป็นได้	ตร.ม.	857.00	290.00	248,530.00	1.2393	359.39	308,003.23	
	4.4.2(5) งานทาสีขอบคันหินเกาะกลาง	ตร.ม.	508.00	290.00	147,320.00	1.2393	359.39	182,573.68	
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	5.1 เสไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมคู่ และอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	ต้น	33.00	12,330.00	406,890.00	1.2393	15,280.56	504,258.78	
	5.1.1 เสไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ครบชุด	โคม	66.00	5,990.00	395,340.00	1.2393	7,423.40	489,944.86	
	5.1.2 โคมไฟแสงสว่างถนน หลอดโซเดียมความดันไอสูง ขนาด 250 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ฐาน	33.00	3,807.00	125,631.00	1.2393	4,718.01	155,694.50	
	5.1.3 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	เมตร	721.00	340.74	245,673.54	1.2393	422.27	304,463.22	
	5.1.4 สายไฟฟ้า สาย NYF 2C x 35 มม. ²					-			
	5.1.5 สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา (ความยาวช่วงเสา + ระยะขึ้นเสาถึงปลั๊กอิเล็ค)	เมตร	495.00	45.23	22,388.85	1.2393	56.05	27,746.50	
	5.1.6 สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น	ชุด	33.00	200.00	6,600.00	1.2393	247.86	8,179.38	
	5.1.7 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	เมตร	721.00	1,095.00	789,495.00	1.2393	1,357.03	978,421.15	
	5.1.8 ขูดางสายไฟฟ้า พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	ชุด	33.00	726.00	23,958.00	1.2393	899.73	29,691.15	
	5.2 เสไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมเดี่ยว และอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	ต้น	59.00	10,930.00	644,870.00	1.2393	13,545.54	799,187.39	
5.2.1 เสไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ครบชุด									





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ป.ร.4 หน้าที่ 4 จาก 4

โครงการก่อสร้าง จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผ.กบ. 9/2566 , ยผ.กบ. 9/2566-1

กำหนดราคามาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.2.2	โคมไฟแสงสว่างถนน หลอดโซเดียมความดันไม่สูง ขนาด 250 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	โคม	59.00	5,990.00	353,410.00	1.2393	7,423.40	437,981.01
5.2.3	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	ฐาน	59.00	3,807.00	224,613.00	1.2393	4,718.01	278,362.89
5.2.4	สายไฟฟ้า สาย NYY 2C x 35 มม. ²	เมตร	1,650.00	340.74	562,221.00	1.2393	422.27	696,760.49
5.2.5	สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา (ความยาวช่วงเสา + ระยะขึ้นเสาถึงปลั๊กอิเล็ค)	เมตร	737.50	45.23	33,357.12	-	56.05	41,339.48
	สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น					1.2393		
5.2.6	คำพาอีและติดตั้งแนบสะท้อนแสง Prismatic Grade แบบที่ 9	ชุด	59.00	200.00	11,800.00	1.2393	247.86	14,623.74
5.2.7	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	เมตร	1,560.00	112.00	174,720.00	1.2393	138.80	216,530.50
5.2.8	Ground Rod เหล็กกลมตัน หนาผนังแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 2.4 ม.	ชุด	59.00	726.00	42,834.00	1.2393	899.73	53,084.18
5.3	คำอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน					-		
5.3.1	ตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสสตีล พร้อมโมโตเชลและรีเลย์ 60 A 220 V	ชุด	6.00	14,462.00	86,772.00	1.2393	17,922.75	107,536.54
5.3.2	สายไฟฟ้า THW 1x35 มม. ² (สายไฟฟ้าชุดบรรจุไฟจากมิเตอร์ถึงตู้ควบคุม)	เมตร	180.00	119.47	21,504.60	1.2393	148.05	26,650.65
5.3.3	สายต่อพีสวีแรงต่ำของ กฟภ NYY 3 x 10 มม. ²	เมตร	180.00	160.00	28,800.00	1.2393	198.28	35,691.84
5.3.4	สายไฟฟ้า NYY 3C x 10 มม. ² (จากตู้ควบคุมถึงเสาไฟฟ้า)	เมตร	180.00	160.00	28,800.00	1.2393	198.28	35,691.84
5.3.5	Ground rod เหล็กกลมตัน หนาผนังแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 2.4 ม.	ชุด	6.00	726.00	4,356.00	1.2393	899.73	5,398.39
5.3.6	คำติดตั้งโครงพร้อมอุปกรณ์ประจําเสาไฟฟ้า	ต้น	125.00	430.00	53,750.00	1.2393	532.89	66,612.38
5.3.7	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างานต่อต้น	ต้น	92.00	200.00	18,400.00	1.2393	247.86	22,803.12
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				28,559,797.42			35,394,156.91



แบบฟอร์มสรุปผลงานโครงการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)

ประเภทงาน งานขยายเขตไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง	2,309,820.00	1.0700	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ราคาน้ำมันดีเซล B7 (ณ จังหวัดที่ตั้งโครงการ) 33.37 - Factor F งานทาง กรณีพื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		2,471,507.40	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง		2,471,507.00	
ตัวอักษร	(ส่งสำเนาสำเนาเงินหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)			

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกระบี่ บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่

ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 1379 / 2567 ลง วันที่ 26 มีนาคม 2567

(.....) (นายเอกชัย ประเสริฐสังข์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(.....) (นายอิทธิ นนบอบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(.....) (นายปราโมทย์ แซ่ตัน)

สถาบันปฏิบัติการ

(.....) (.....ลาออก.....)

(นายสุรศักดิ์ ภาวรรณ) กรรมการ

(นายไพรัช สิงห์คม) กรรมการ

พนักงานผังเมือง

แบบสรุปราคากลางงานขยายเขตไฟฟ้า

โครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		VAT 7%	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลง งานรื้อถอนแรงต่ำ 1.1 รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9.00 เมตร 8 ต้น 1.2 รื้อถอนสายอลูมิเนียมขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ปริมาณ 200 เมตร รวมค่างาน รื้อถอนแรงต่ำ 1.1 + 1.2	งาน	1	11,312.00	11,312.00	1.070	12,103.84	12,103.84
2	งานแรงต่ำภายนอก 2.1 ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 52 ต้น 2.2 พาดสายอลูมิเนียมขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ปริมาณ 2,050 เมตร รวมค่างาน งานแรงต่ำภายนอก 2.1 + 2.2	งาน	1	1,106,531.00	1,106,531.00	1.070	1,183,988.17	1,183,988.17
3	งานแรงสูงภายนอก 3.1 ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 19 ต้น 3.2 ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น 3.3 พาดสายลวดดีเกลียว , สายเคเบิลอากาศ ขนาด 25 , 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 , 4 เส้น ปริมาณ 500 เมตร , 500 เมตร รวมค่างาน งานแรงสูงภายนอก 3.1 + 3.2 + 3.3	งาน	1	414,126.00	414,126.00	1.070	443,114.82	443,114.82

Signature

