

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ จุดบ้านนายมนัส ไปเชิง เขื่อนตม ม.๗ บ้านน้ำหัก อ.ศรีรัตนคม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ถนนซอยบ้านนายมนัส ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. (รัศมีวงเลี้ยว ๓.๐๐ ตารางเมตร) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๑.๐๐ ตร.ม.
 วางท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานดินทุนงานทาง	๖๑๓,๘๓๒.๐๘	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	๖๑๓,๘๓๒.๐๘	
	คิดเป็นราคากลาง (หักส่วนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)	๖๑๓,๐๐๐.๐๐	

ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๒๗ กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ ๒,๗๐๐,๔๔๐.๕๓ บาท

พื้นที่ทั้งหมด	๙๑๑.๐๐	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	๖๗๒.๘๔	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

สืบเอก.....

ตะวัน เตชะพรหมพิทักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

กรรมการ

Dont

นายสุริยันต์ จันทร์ทอง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

กรรมการ/เลขา

Luit

นายอ.อภิสิทธิ์ วรรณะ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ

[Signature]

นายไพโรจน์ พิกุลทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ จุดบ้านนายมนัส ไปเชิง เชื่อมต่อ ม.๗ บ้านน้ำหัก อ.ศรีรัตนนิคม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ถนนซอยบ้านนายมนัส ต.บางจอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจอน
แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายอ.อภิสิทธิ์ วรรณะ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑ งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา ๑๐ ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	๑,๑๓๘.๐๐	๑๑.๒๔	๑๒,๗๙๑.๑๒	๑.๓๖๔๒	๑๕.๓๓	๑๗,๔๔๙.๖๕
	๑.๒ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๔๕.๕๕	๕๓๒.๒๐	๒๔,๒๔๑.๗๑	๑.๓๖๔๒	๗๒๖.๐๓	๓๓,๐๗๐.๕๔
	๑.๓ งานหินคลุกรองพื้นทาง หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๔๕.๕๕	๔๑๙.๗๐	๑๙,๑๑๗.๓๔	๑.๓๖๔๒	๕๗๒.๕๕	๒๖,๐๗๙.๘๗
๒	งานผิวทาง							
	๒.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๙๑๑.๐๐	๓๖๗.๕๖	๓๓๔,๘๔๗.๑๖	๑.๓๖๔๒	๕๐๑.๔๓	๔๕๖,๗๙๘.๕๐
	๒.๒ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	๑๖.๐๐	๑๕๘.๗๓	๒,๕๓๙.๖๘	๑.๓๖๔๒	๒๑๖.๕๔	๓,๔๖๔.๖๓
	๒.๓ งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	๗๒.๐๐	๑๓๗.๓๘	๙,๘๙๑.๓๖	๑.๓๖๔๒	๑๓๗.๔๑	๑๓,๔๙๓.๗๙
	๒.๔ งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	๒๒๗.๐๐	๘๔.๔๓	๑๙,๑๖๕.๖๑	๑.๓๖๔๒	๑๑๕.๑๘	๒๖,๑๔๕.๗๓
๓	งานไหล่ทาง							
	๓.๑ งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๔๕.๔๐	๔๑๙.๗๐	๑๙,๐๕๔.๓๘	๑.๓๖๔๒	๕๗๒.๕๕	๒๕,๙๙๓.๙๙
๔	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	๔.๑ วางท่อ คสล.ขนาด ๑๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓	ม.	๗.๐๐	๗๓๘.๘๓	๕,๑๗๒.๘๑	๑.๓๖๔๒	๑,๐๐๗.๙๑	๗,๐๕๕.๓๘
๕	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	๑.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๔,๒๘๐.๐๐	๔,๒๘๐.๐๐
รวมค่าก่อสร้าง								๖๑๓,๘๓๒.๐๘


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๔๕๖,๘๒๐.๑๗
#REF!
๑.๓๖๔๒

พื้นที่ทั้งหมด	๙๑๑.๐๐	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	๖๗๓.๘๐	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ


สิบเอก..... 

ตะวัน เดชาพรหมพิทักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจอน


กรรมการ

กรรมการ/เลขา



นายสุริยันต์ จันทวงศ์


นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ



นายอ.อภิสิทธิ์ วรรณะ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ



นายไพโรจน์ พิกุลทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจอน