

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองศาลา-โคกสาร หมู่ที่ 7 บ้านเมืองเก่า
 สถานที่ก่อสร้าง สายหนองศาลา-โคกสาร หมู่ที่ 7 บ้านเมืองเก่า ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 แบบเลขที่ ท1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 266.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,332.50 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	915,854.73	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 5% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	915,854.73	
	คิดเป็นราคากลาง (แก้แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)	915,800.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.267 กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,436,397.75 บาท


พื้นที่ทั้งหมด	1,332.50	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	687.28	บาท / ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วและพิจารณาแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชำนาญ หมายมัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอัศรพล ทิพย์มณี)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเสกสรรค์ พันธะ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  สสำรวจ /ประมาณราคา
 (นายเสกสรรค์ พันธะ)
 ผู้ช่วย นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  สสำรวจ /ประมาณราคา/ตรวจ
 (นายชำนาญ หมายมัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน. รักษาราชการแทน
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายสุรศักดิ์ พันธะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายไพรี ทศบุตร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองศาลา-โคกสาร หมู่ที่ 7 บ้านเมืองเก่า
 สถานที่ก่อสร้าง สายหนองศาลา-โคกสาร หมู่ที่ 7 บ้านเมืองเก่า ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 แบบเลขที่ ท1-01
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3630	2.40	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,599.00	1.76	2,814.24	1.3630	2.40	3,835.81
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.39	-	1.3630	44.15	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	136.54	-	1.3630	186.10	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	66.63	689.78	45,960.04	1.3630	940.17	62,643.53
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,332.50	435.06	579,717.45	1.3630	592.99	790,154.88
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	40.00	176.83	7,073.20	1.3630	241.02	9,640.77
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	90.00	84.81	7,632.90	1.3630	115.60	10,403.64
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	266.50	86.17	22,964.31	1.3630	117.45	31,300.35
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	53.30	108.41	5,778.25	1.3630	147.76	7,875.75
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.				1.3607		
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม.	ม.				1.3607		
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.				1.3607		
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								915,854.73

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

671,940.39	พื้นที่ทั้งหมด	1,332.50
0.00	ราคาเฉลี่ย	687.32

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3630
1.2788

(ลงชื่อ)

สำรวจ/ประมาณราคา

(นายเสกฐิติ พันโ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

สำรวจ/ประมาณราคา

(นายชำนาญ หมายวัน)

นายช่างโยธาชำนานงาน