

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 ม. จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ยาว 80.00 ม.

ช่วงที่ 2 ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ยาว 152.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ช. 6 บ.ช้างค้ำ ม. 11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ ทวต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำ ช่วงที่1	151,083.91	1.3642	206,108.68	
2	รางระบายน้ำ ช่วงที่2	308,643.63	1.3642	421,051.64	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				627,160.31	

ตัวอักษร (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

รางระบายน้ำ ช่วงที่1 ขนาด

80.00 เมตร

เฉลี่ยราคา (จำนวนเต็ม)

2,576.00 บาท/เมตร

รางระบายน้ำ ช่วงที่2 ขนาด

152.00 เมตร

เฉลี่ยราคา (จำนวนเต็ม)

2,770.00 บาท/เมตร

(นางสาววราพร ธาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุพงศ์ วรรณธง)

วิศวกรโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกันต์ศักดิ์ มาหล้า)

นิติกร

กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าพัสดุ

(นางนฤมล เนียมศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

(นายภาณุภูมิ เชื้อสวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

อนุมัติ

(นางวิมลรัก ดนเชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 80.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 152.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายภาณุพงศ์ วรรณธง

แบบเลขที่ ทวต.กำหนด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรางระบายน้ำ ช่วงที่ 1	80.00	เมตร						
	-ดินขุด	21.60	ลบ.ม.	-	-	21.77	470.23	470.23	
	-ทรายหยาบรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	514.02	925.24	112.00	201.60	1,126.84	พาณิชย์เชียงใหม่
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม. (รูปลูกบาศก์)	1.80	ลบ.ม.	1,827.10	3,288.78	327.00	588.60	3,877.38	พาณิชย์เชียงใหม่
	-คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. (รูปลูกบาศก์)	9.60	ลบ.ม.	1,934.58	18,571.97	327.00	3,139.20	21,711.17	พาณิชย์เชียงใหม่
	-ไม้แบบ	12.80	ลบ.ฟ.	448.60	5,742.08	-	-	5,742.08	พาณิชย์เชียงใหม่
	-ไม้คร่าว	3.84	ลบ.ฟ.	614.30	2,358.91	-	-	2,358.91	พาณิชย์เชียงใหม่
	-ค่าแรงไม้แบบ	64.00	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	8,896.00	8,896.00	
	-ตะปู	16.00	กก.	58.88	942.08	-	-	942.08	พาณิชย์เชียงใหม่
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm.	737.59	กก.	20.78	15,327.12	4.40	3,245.40	18,572.52	พาณิชย์เชียงใหม่
	-ลวดผูกเหล็ก	22.12	กก.	34.42	761.37	-	-	761.37	พาณิชย์เชียงใหม่
	-เหล็กฉาก หนา 4 มม. ขนาด 50*50 มม.	160.00	เมตร	70.09	11,214.40	30.00	4,800.00	16,014.40	พาณิชย์เชียงใหม่
	น้ำหนัก 3.06 กก./เมตร								
	รวมยอดยกไป				59,131.95		21,341.03	80,472.97	



(นายภาณุพงศ์ วรรณธง)

วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 80.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 152.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสรรค จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล


ประมาณราคาโดย นายภาณุพงศ์ วรรณธง

แบบเลขที่ ทวค.กำหนด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				59,131.95		21,341.03	80,472.97	
2	งานฝารางเหล็ก								
	-เหล็กแบน ขนาด 38x6 มม. 1.88 กก./เมตร	796.00	เมตร	- 46.10	36,695.60	18.00	14,328.00	51,023.60	ราคาสืบ
	-เหล็กแผ่นลายหนา 2 มม. 17.36 กก./ ตร.ม.	16.00	ตร.ม.	816.13	13,058.08	173.00	2,768.00	15,826.08	ราคาสืบ
	-ค่าแรงทาสีกันสนิม	76.49	ตร.ม.	-	-	35.00	2,677.15	2,677.15	
	-สีกันสนิม	3.00	แกลลอน	257.01	771.03	-	-	771.03	ราคาสืบ
	-ทินเนอร์	1.00	กระป๋อง	313.08	313.08	-	-	313.08	พาณิชย์เชียงใหม่
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น				109,969.74				
	รวมค่าแรงทั้งสิ้น						41,114.18		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							151,083.91	


 (นายภาณุพงศ์ วรรณธง)
 วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 80.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 152.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายภาณุพงศ์ วรรณธง

แบบเลขที่ ทวต.กำหนด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรางระบายน้ำ ช่วงที่ 2	152.00	เมตร						
	-คินซุด	47.88	ลบ.ม.	-	-	21.77	1,042.35	1,042.35	
	-ทรายหยาบรองพื้น	3.42	ลบ.ม.	514.02	1,757.95	112.00	383.04	2,140.99	พาณิชย์เชียงใหม่
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม. (รูปทรงกระบอก)	3.42	ลบ.ม.	1,827.10	6,248.68	327.00	1,118.34	7,367.02	พาณิชย์เชียงใหม่
	-คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. (รูปทรงกระบอก)	21.28	ลบ.ม.	1,934.58	41,167.86	327.00	6,958.56	48,126.42	พาณิชย์เชียงใหม่
	-ไม้แบบ	30.40	ลบ.ฟ.	448.60	13,637.44	-	-	13,637.44	พาณิชย์เชียงใหม่
	-ไม้คร่าว	9.12	ลบ.ฟ.	614.30	5,602.42	-	-	5,602.42	พาณิชย์เชียงใหม่
	-ค่าแรงไม้แบบ	152.00	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	21,128.00	21,128.00	
	-ตะปู	38.00	กก.	58.88	2,237.44	-	-	2,237.44	พาณิชย์เชียงใหม่
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm.	1,644.31	กก.	20.78	34,168.76	4.40	7,234.96	41,403.73	พาณิชย์เชียงใหม่
	-ลวดผูกเหล็ก	49.32	กก.	34.42	1,697.59	-	-	1,697.59	พาณิชย์เชียงใหม่
	-เหล็กฉากหนา 4 มม. ขนาด 50*50 มม.	304.00	เมตร	70.09	21,307.36	30.00	9,120.00	30,427.36	พาณิชย์เชียงใหม่
	น้ำหนัก 3.06 กก./เมตร								
	รวมยอดยกไป				127,825.51		46,985.25	174,810.76	



(นายภาณุพงศ์ วรรณธง)

วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 80.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 152.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล


ประมาณราคาโดย นายภาณุพงศ์ วรรณธง

แบบเลขที่ ทวต.กำหนด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				127,825.51		46,985.25	174,810.76	
2	งานฝารางหลัก								
	-เหล็กแบน ขนาด 38x6 มม. 1.88 กก./เมตร	1,514.40	เมตร	46.10	69,813.84	18.00	27,259.20	97,073.04	ราคาสืบ
	-เหล็กแผ่นลายหนา 2 มม. 17.36 กก./ ตร.ม.	30.40	ตร.ม.	816.13	24,810.35	173.00	5,259.20	30,069.55	ราคาสืบ
	-ค่าแรงทาสีกันสนิม	145.49	ตร.ม.	-	-	35.00	5,092.15	5,092.15	
	-สีกันสนิม	5.00	แกลลอน	257.01	1,285.05	-	-	1,285.05	ราคาสืบ
	-ทินเนอร์	1.00	กระป๋อง	313.08	313.08	-	-	313.08	พาณิชย์เชียงใหม่
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น				224,047.83				
	รวมค่าแรงทั้งสิ้น						84,595.80		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							308,643.63	



(นายภาณุพงศ์ วรรณธง)

วิศวกรโยธา