

## สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษออก อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ : ก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธง และปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมะนอก หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษออก อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษออก อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลาเมะนอก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสะเกษออก อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	554,173.92	1.3091	725,469.08	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0%
บวกเพิ่ม 5 % (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้)				36,273.45	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				761,742.53	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				761,742.53	
(จัดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภาณุ ลาเต๊ะ)

รองปลัด รก.ปลัด อบต.ศรีสะเกษออก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิศิยะห์ เจ๊ะสะเม็ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชวลิตี พลี ค้อมมานิ)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคาากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ จังหวัดนราธิวาส  
 โครงการ : ก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธง และปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานะนอก หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ จังหวัดนราธิวาส  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านลานะนอก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ จังหวัดนราธิวาส  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ			ค่าวัสดุของ(บาท)			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)					
1	พื้นที่ส.ล. ขนาดกว้าง 5.80x 8.90 ม. (2 คําน)	103.24	ตร.ม.									
	- พื้นคอนกรีต	10.32	ถ.บ.ม.	2,679.44	27,651.82	350.00	3,612.00	31,263.82				
	- เหล็กตะแกรง	103.24	ตร.ม.	35.00	3,613.40	6.00	619.44	4,232.84				
	- ปูกระเบื้อง 24" x 24"	103.24	ตร.ม.	380	39,231.20	120.00	12,388.80	51,620.00				
	- กั้นเสาต.ม.ท.ล.ขนาดกว้าง 4.00x 9.00 ม. (2 คําน)	72.00	ตร.ม.	2,500	180,000.00	70	5,040.00	185,040.00				
2	ลานค.ส.ล. ขนาดกว้าง 20.00x 20.00 ม.	400.00	ตร.ม.									
	- พื้นคอนกรีต	60.00	ถ.บ.ม.	2,679.44	160,766.40	350.00	21,000.00	181,766.40				
	- เหล็กตะแกรง	400.00	ตร.ม.	35.00	14,000.00	6.00	2,400.00	16,400.00				
	- กั้นเสาต.ม.ท.ล.ขนาดกว้าง 2.00x 8.00 ม.	16.00	ตร.ม.	2,500.00	40,000.00	70.00	1,120.00	41,120.00				
3	เสาธง											
	- เสาธง ความสูง 6.00 ม.พร้อมฐานราก	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00			35,000.00				
4	งานไม้แบบ											
	- ไม้แบบทํารูปอาคารชั้นเดียว+ไม้คร่า (คิด 100%)	13.74	ตร.ม.	400.00	5,496.00			5,496.00				
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100 %)	13.74	ตร.ม.	-	0.00	139.00	1,909.86	1,909.86				
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	5.00	ก.ก.	65.00	325.00			325.00				
<b>รวม</b>										<b>554,173.92</b>		

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุชาติพลี ต้อมmani)  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวพิศธิยะห์ สีระเม็ง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
  
 (นายภาณุ ลาตะ)  
 รองปลัด รก.ปลัด อบต.ศรีสะเกษ