แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๕-๐๐๐๘ สายทาง ซอย ๑๕ บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก/เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	2,700.000	15.50	41,850.00	1.3642	21.14	57,091.77
	1.2 งานรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ หนา 10 cm							
2	1.2.1 งานรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ 10 ซม.	ตร.ม.	3,600.000	10.94	39,384.00	1.3642	14.92	53,727.65
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	180.000	467.29	84,112.20	1.3642	637.47	114,745.86
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ธวัชชัย ฉิมพาลี

08 ธันวาคม 2568 10:34:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๕-๐๐๐๘ สายทาง ซอย ๑๕ บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก/เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,600.000	470.82	1,694,952.00	1.3642	642.29	2,312,253.51
5	2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	84.000	298.53	25,076.52	1.3642	407.25	34,209.38
6	2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	270.000	179.21	48,386.70	1.3642	244.47	66,009.13
7	2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	600.000	57.66	34,596.00	1.3642	78.65	47,195.86
	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
8	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	135.000	275.00	37,125.00	1.3642	375.15	50,645.92

ธวัชชัย ฉิมพาลี

08 ธันวาคม 2568 10:34:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๕-๐๐๐๘ สายทาง ซอย ๑๕ บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก/เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.2 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							
	3.2.1 ประเภทป้ายบังคับ							
9	3.2.1.1 บ - 1	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3642	6,384.45	6,384.45
	3.2.2 ประเภทป้ายเตือน							
10	3.2.2.1 ต - 1	ชุด	1.000	2,520.00	2,520.00	1.3642	3,437.78	3,437.78
11	3.2.2.2 ต - 33 (น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 25 ตัน)	ชุด	1.000	2,520.00	2,520.00	1.3642	3,437.78	3,437.78
12	3.2.2.3 ต - 34	ชุด	1.000	2,520.00	2,520.00	1.3642	3,437.78	3,437.78
13	3.2.2.4 ต-75	ชุด	1.000	2,520.00	2,520.00	1.3642	3,437.78	3,437.78
						รวมราคากลาง		2,756,014.65

ธวัชชัย ฉิมพาลี

08 ธันวาคม 2568 10:34:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๕-๐๐๐๘ สายทาง ซอย ๑๕ บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก/เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

ธวัชชัย ฉิมพาลี

(ธวัชชัย ฉิมพาลี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรัตน์ แสงสว่าง

(สุรัตน์ แสงสว่าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สถาพร หนูเทียน

(สถาพร หนูเทียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย ฉิมพาลี

08 ธันวาคม 2568