

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ขยายคลองสี่ตะวันตก ๑๖/๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๖ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ ๗๖/๒๕๖๘ ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

คณะกรรมการกลางเมื่อวันที่ - 4 บ.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	ตัวชี้วัดและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		(บาท)			
๑.	งานทาง		๑.๓๖๔๒	๙๐๓,๐๑๕.๐๖	
		เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			
		เงินประกันผลงานหัก ๐ %			
๒.	ป้ายประกาศโครงการ ๑ ชุด	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร			๙๐๓,๐๑๕.๐๖	
				๙๐๓,๐๑๕.๐๖	

(เก็บสำเนาหนังสือใบทำบาททุกสัปดาห์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ที่ ๕๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภัทรศักดิ์ เลิศสินรัตนกุล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและความคุ้มค่าการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสีบศักดิ์ จันทช้าง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอ้อมกร ขวัญเย็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายศกุน ศรุตตานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการทดแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางอรอนงค์ สมนาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ขอยคลองสี่ตะวันตก ๑๖/๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ ๗๖/๒๕๖๘

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

- 4 ธ.ค. 2568

ลักษณะโครงการ โดยมีผิวจราจร คสล. กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.คลองสี่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F (F _N)	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน		ราคา	จำนวนเงิน	
๑	งานเคลือบพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๑.๗๓	๘๖๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒.๓๖	๑,๑๘๐.๐๓	
๒	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.แน่น	๒๕.๐๐	๗๕๓.๑๑	๑๘,๘๒๗.๗๕	๑.๓๖๔๒	๑,๐๒๗.๓๙	๒๕,๖๘๔.๘๒	
๓	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๔๙๕.๒๖	๒๔๗,๖๓๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๖๗๕.๖๓	๓๓๗,๘๑๖.๘๕	
๔	งาน EXPANSION JOINT	ม.	๔.๐๐	๒๓๒.๘๕	๙๓๑.๔๐	๑.๓๖๔๒	๓๑๗.๖๕	๑,๒๗๐.๖๒	
๕	งาน CONSTRUCTION JOINT	ม.	๔๔.๐๐	๘๕.๒๓	๓,๗๕๐.๑๒	๑.๓๖๔๒	๑๑๖.๒๗	๕,๑๑๕.๙๑	
๖	งาน LONGITUDINAL JOINT	ม.	๒๕๐.๐๐	๘๒.๒๓	๒๐,๕๕๗.๕๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๒.๑๘	๒๘,๐๔๔.๕๔	
๗	งานท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร	ม.	๑๒๕.๐๐	๘๕๓.๑๙	๑๐๖,๖๔๘.๗๕	๑.๓๖๔๒	๑,๑๖๓.๙๒	๑๔๕,๔๙๐.๒๒	
๘	งานบ่อพัก คสล.	บ่อ	๑๕.๐๐	๒,๖๐๙.๓๗	๓๙,๑๔๐.๕๕	๑.๓๖๔๒	๓,๕๕๙.๗๐	๕๓,๓๙๕.๕๔	
๙	ฝาบ่อพัก คสล. (ตามแบบ)	ฝา	๑๕.๐๐	๖๑๔.๒๔	๙,๒๑๓.๖๐	๑.๓๖๔๒	๘๓๗.๙๕	๑๒,๕๖๙.๑๙	
๑๐	งานวางระบายน้ำ รูปตัว วี คอนกรีตหนา ๒๐ ซม.	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๗๒๐.๑๑	๑๘๐,๐๒๗.๕๐	๑.๓๖๔๒	๙๘๒.๓๗	๒๔๕,๕๙๓.๕๒	
๑๑	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.แน่น	๓๐.๐๐	๗๓๗.๐๓	๒๒,๑๑๐.๙๐	๑.๓๖๔๒	๑,๐๐๕.๔๖	๓๐,๑๖๓.๖๙	
๑๒	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๔๒.๑๘๘	๒๙๐.๐๐	๑๒,๒๓๔.๓๘	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๑๖,๖๙๐.๑๓	
๑๓	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-	
	ยอดรวม				๖๖๑,๙๓๗.๔๕			๙๐๓,๐๑๕.๐๖	