

สรุปประมาณการราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.

สถานที่ตั้งโครงการ ข้างสระหน้าเทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.60X1.00 ม. จำนวน 174 ท่อน บ่อกักจำนวน 19 บ่อ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

- ประมาณการตามราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เดือน มิถุนายน

ลำดับที่		รวมราคางานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	407,758.75	1.3091	533,796.98	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษี 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			533,796.98	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			532,700.00	
	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)	ห้าแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายยุทธศักดิ์ ไกรแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุชาดา ไวยวุฒินันท์)
นักสันทนการชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายยุทธพร กล่อมจิต)
ผอ.กองการศึกษา

ประธานกรรมการ

ประมาณการราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ตั้งโครงการ ข้างสะพานเทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.60X1.00 ม. จำนวน 174 ท่อน บ่อพักจำนวน 19 บ่อ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

- ประมาณการตามราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เดือน มิถุนายน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย					
	คิดคำนวณบ่อพักต่อ 1 บ่อ+ฝาบ่อ							
1	คอนกรีต 1:2:4	1.91	ลบ.ม.	1,793.00	466.00	2,259.00	4,314.69	
2	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	25.00	เส้น	197.63	30.00	227.63	5,690.75	
3	งานท่อ PVC 2 นิ้ว	0.20	ท่อน	155.00	0.00	155.00	31.00	
4	เหล็กเหล็กฉาก L 50X50X4 มม.	0.87	ท่อน	426.17	50.00	476.17	412.84	
5	งานไม้แบบคีด 25 %	2.00	ตรม.	400.00		400.00	800.00	
6	งานติดตั้งไม้แบบ	8.00	ตรม.		115.00	115.00	920.00	
	รวม						12,169.28	
	งานบ่อพัก+ฝาบ่อ	19.00	บ่อ				231,216.31	
	งานวางท่อ							
7	งานขุดดินวางท่อพร้อมถมคืน	432.00	ลบ.ม.		142.00	142.00	61,344.00	
8	งานวางท่อคสล. ขนาด 0.60X1.00 ม.	174.00	ท่อน	542.06	120.00	662.06	115,198.44	
	พร้อมยาแนวร่องพื้นท่อ							
	รวม						407,758.75	

(ลงชื่อ)

(นายยุทธศักดิ์ ไกรแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ