

ประมาณการราคา

แบบ ปร.4

โครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ตั้งโครงการ ข้างสระหน้าเทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.60X1.00 ม. จำนวน 174 ท่อน บ่อพักจำนวน 19 บ่อ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

- ประมาณการตามราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เดือน มิถุนายน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย					
	คิดค่างานบ่อพักต่อ 1 บ่อ+ฝาบ่อ							
1	คอนกรีต 1:2:4	1.91	ลบ.ม.	1,793.00	466.00	2,259.00	4,314.69	
2	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	25.00	เส้น	197.63	30.00	227.63	5,690.75	
3	งานท่อ PVC 2 นิ้ว	0.20	ท่อน	155.00	0.00	155.00	31.00	
4	เหล็กเหล็กฉาก L 50X50X4 มม.	0.87	ท่อน	426.17	50.00	476.17	412.84	
5	งานไม้แบบคิต 25 %	2.00	ตรม.	400.00		400.00	800.00	
6	งานติดตั้งไม้แบบ	8.00	ตรม.		115.00	115.00	920.00	
	รวม						12,169.28	
	งานบ่อพัก+ฝาบ่อ	19.00	บ่อ				231,216.31	
	งานวางท่อ							
7	งานขุดดินวางท่อพร้อมถมดิน	432.00	ลบ.ม.		142.00	142.00	61,344.00	
8	งานวางท่อคสล. ขนาด 0.60X1.00 ม.	174.00	ท่อน	542.06	120.00	662.06	115,198.44	
	พร้อมยาแนวร่องพื้นท่อ							
	รวม						407,758.75	

(ลงชื่อ)

(นายยุทธศักดิ์ ไกรแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ