แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณหนองลาดใหญ่ หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดินขุด	ลบ.ม.	1,401.400	112.00	156,956.80	1.2799	143.34	200,889.00
2	2. งานคอนกรีตหยาบ Str. 180 Ksc. (CUBE)	ลบ.ม.	19.560	1,900.02	37,164.39	1.2799	2,431.83	47,566.70
3	3. งานคอนกรีตโครงสร้าง Str. 320 Ksc. (CUBE)	ลบ.ม.	209.000	2,234.33	466,974.97	1.2799	2,859.71	597,681.26
4	4. เหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	ตัน	.053	30,392.21	1,610.78	1.2799	38,898.98	2,061.63
5	5. เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	ตัน	.300	29,219.00	8,765.70	1.2799	37,397.39	11,219.21
6	6. เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	ตัน	10.550	27,698.13	292,215.27	1.2799	35,450.83	374,006.32
7	7. เหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40	ตัน	4.740	27,548.60	130,580.36	1.2799	35,259.45	167,129.80
8	8. เหล็กเสริม DB 25 มม. SD 40	ตัน	.442	26,732.09	11,815.58	1.2799	34,214.40	15,122.76
9	9. ลวดผูกเหล็ก	กก.	284.000	32.71	9,289.64	1.2799	41.86	11,889.81
10	10. ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	389.000	373.82	145,415.98	1.2799	478.45	186,117.91
11	11. ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	389.000	139.00	54,071.00	1.2799	177.90	69,205.47
12	12. ไม้ค้ำยัน	ต้น	58.000	58.00	3,364.00	1.2799	74.23	4,305.58
13	13. ตะปู	กก.	194.000	37.38	7,251.72	1.2799	47.84	9,281.47

จิรายุ เสนาวิน

18 กรกฎาคม 2568 15:20:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณหนองลาดใหญ่ หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	14. Joint Filler	ตร.ม.	12.000	156.00	1,872.00	1.2799	199.66	2,395.97
	15. งานดิน (EARTHWORK)							
	15.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
15	15.1.1 งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	417.500	473.92	197,861.60	1.2799	606.57	253,243.06
	16. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	16.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
16	16.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	216.000	266.30	57,520.80	1.2799	340.83	73,620.87
	17. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	17.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							
17	17.1.1 งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) (DWG. NO. SP-102)	ตร.ม.	630.000	360.19	226,919.70	1.2799	461.00	290,434.52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณหนองลาดใหญ่ หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	18. หินใหญ่	ลบ.ม.	1,100.000	413.01	454,311.00	1.2799	528.61	581,472.64
19	19. หลักนำโค้ง	หลัก	60.000	508.30	30,498.00	1.2799	650.57	39,034.39
20	20. งานโครงสร้าง คสล. รับบานประตูน้ำ	เมตร	8.700	9,468.06	82,372.12	1.2799	12,118.16	105,428.07
21	21. ประตูบานระบายน้ำ ขนาด 2.25 x 2.25 เมตร พร้อมเครื่องยก 6500 กก.	ชุด	3.000	202,040.30	606,120.90	1.2799	258,591.37	775,774.13
	22. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	22.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
22	22.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	350.000	429.26	150,241.00	1.2799	549.40	192,293.45
							รวมราคากลาง	4,010,174.02

จิรายุ เสนาวิน

18 กรกฎาคม 2568 15:20:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณหนองลาดใหญ่ หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน

18 กรกฎาคม 2568 15:20:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณหนองลาดใหญ่ หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน
(จิรายุ เสนาวิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน
18 กรกฎาคม 2568