

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ ๗
ปริมาณ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างห้องสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลูก ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี อำเภอสวรรคต จังหวัดหนองบัวลำภู
ประมาณราคาตามแบบ	ปจ.๕ จำนวน ๔ แผ่น
ประมาณราคา.....วันที่	๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
๑	งานห้องสูง	๒๐๓,๒๐๗.๑๕	๑.๓๐๙๑	๒๖๖,๐๑๘.๔๘	เงื่อนไข
๒	งานเดินระบบท่อจ่ายน้ำประปา	๒๔,๑๖๗.๒๐	๑.๓๐๙๑	๓๑,๖๓๗.๒๘	๐.๐๐
๓	งานติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและ พลังงานแสงอาทิตย์	-		-	๗.๐๐
	-งานก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๖๑,๐๒๙.๘๙	๑.๓๐๙๑	๗๙,๘๙๔.๒๒	๗.๐๐
	-ครุภัณฑ์	๘๕,๐๐๐	๑.๐๗๐๐	๙๐,๙๕๐.๐๐	
๔	งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	๙๙,๐๐๐		๙๙,๐๐๐	
๕	ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ	๔,๕๙๙	๑.๐๗๐๐	๔,๙๒๐.๙๓	
๖	งานค่าทดสอบ Borling Test	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	
๗	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐		๓,๐๐๐	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๐,๐๐๓		๕๘๕,๔๒๐.๙๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๘๕,๔๒๐	
	( ตัวอักษร : (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน

นับถัดจากวันที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒน์ชัย หวังพุด)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายผดุงพร ชินศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเด่น วรวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาดี

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายฤทัย สาจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

หอยิ่งสูง (ถึงแฟบอรักลาส ขนาด ๒.๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก)

ข้อโครงการ ... โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ ๗

ปริมาณ/งานก่อสร้าง....ก่อสร้างหอยิ่งสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถึงแฟบอรักลาส จำนวน ๔ ลูก

ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลนาดี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	หมวดงานฐานราก								
	๑.งานดิน								
๑.๑	ขุดดินหลุมฐานราก/ผนัง	๑๙	ลบ.ม.	-	-	๑๑๒.๐๐	๒,๑๒๘.๐๐	๒,๑๒๘.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	๑	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๐	๕๑๔.๐๐	๑๑๒.๐๐	๑๑๒.๐๐	๖๒๖.๐๐	
	๒. งานแบบหล่อ								
๒.๑	ไม้แบบ	๑๑	ตร.ม.	๔๓๒.๖๗	๔,๗๕๙.๓๗	๑๓๙.๐๐	๑,๕๒๙.๐๐	๖,๒๘๘.๓๗	
	๓. งานคอนกรีต								
๓.๑	คอนกรีต คอนกรีตหยาบ	๑	ลบ.ม.	๑,๖๙๖.๐๐	๑,๖๙๖.๐๐	๓๒๗.๐๐	๓๒๗.๐๐	๒,๐๒๓.๐๐	
๓.๒	คอนกรีตโครงสร้าง (รับ น.น. ๒๔๐ ตร.ม.)	๖	ลบ.ม.	๑,๘๓๖.๐๐	๑๑,๐๑๖.๐๐	๔๓๙.๐๐	๒,๕๑๔.๐๐	๑๓,๕๓๐.๐๐	
	๔. งานเหล็ก								
๔.๑	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	๐.๐๕๔	ตัน	๒๔,๒๐๙.๐๐	๑,๓๐๗.๒๘	๔,๔๐๐.๐๐	๒๓๗.๖๐	๑,๕๔๔.๘๘	

หลังสูง (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก)

ชื่อโครงการ ... โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสูงน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ ๗  
ปริมาณ/งานก่อสร้าง....ก่อสร้างหลังสูง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลูก

ชุดจะประกอบน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลนาดี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๔.๒	เหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ มม.	๐.๓๐	ตัน	๑๙,๗๘๓.๐๐	๕,๙๓๔.๙๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๗,๐๑๔.๙๐	
๔.๓	ลวดผูกเหล็ก No. ๑๘	๑๑	กก.	๖๒.๐๐	๖๘๒.๐๐	-	-	๖๘๒.๐๐	
	รวมฐานราก				๒๕,๙๐๙.๕๕		๗,๙๒๗.๖๐	๓๓,๘๓๗.๑๕	
	หมวดงานโครงสร้าง,สถาปัตยกรรมและระบบ								
	๕. งานโครงสร้างเหล็ก								
๕.๑	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ๖ ม. dia ๓"	๘	ท่อน	๙๘๕.๐๐	๗,๘๘๐.๐๐	-	-	๗,๘๘๐.๐๐	
๕.๒	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ๖ ม. dia ๒ ๑/๒"	๔	ท่อน	๑,๑๓๙.๐๐	๔,๕๕๖.๐๐	-	-	๔,๕๕๖.๐๐	
๕.๓	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ๖ ม. dia ๒"	๒๗	ท่อน	๕๓๘.๐๐	๑๔,๕๒๖.๐๐	-	-	๑๔,๕๒๖.๐๐	
๕.๔	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ๖ ม. dia ๑ ๑/๔"	๓๒	ท่อน	๔๔๒.๐๐	๑๔,๑๔๔.๐๐	-	-	๑๔,๑๔๔.๐๐	
๕.๕	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	๑	งาน	-	-	๓๕,๒๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	
	๖. ระบบท่อและอุปกรณ์								
๖.๑	ท่อ PVC+ข้อต่อยาว ๔ ม. dia ๒" ขึ้น ๑๓	๑๐	ท่อน	๒๔๗.๐๐	๒,๔๗๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๘๗๐.๐๐	

ห้องถึงสูง (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก)

ชื่อโครงการ .... โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ ๗

ปริมาณ/งานก่อสร้าง....ก่อสร้างห้องถึงสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลูก

ชุดจะประกอบน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลนาดี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๖.๒	ข้อต่อ ๘๐ PVC. dia. ๒"	๖	ตัว	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	-	-	๒๑๐.๐๐	
๖.๓	ข้อต่อ ๔๕ PVC. dia. ๒"	๑๒	ตัว	๓๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	-	-	๔๒๐.๐๐	
๖.๔	เหล็กกรัดท่อ dia ๒"	๑๖	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	-	-	๑,๙๒๐.๐๐	
๖.๕	ประตุน้ำ PVC. dia ๒"	๕	ชุด	๒๒๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	
๖.๖	นิปเปิ้ล PVC dia ๒"	๔	ตัว	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
๖.๗	ยูนิเยน PVC dia ๒"	๔	ตัว	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
๖.๘	Check Valve ท่อเหล็ก ขนาด ๒"	๑	ชุด	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	-	-	๘๕๐.๐๐	
๖.๙	เทปพันเกลียว	๑๒	ม้วน	๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
๗.๑	ฉ. งานปูนฉาบ. คมแต่ง								
	ฉ. งานปูกระเบื้องธรรมดา	๔	ตร.ม.	๖๒.๐๖	๒๔๘.๒๔	๑๐๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๖๖๘.๒๔	
	ฉ. งานทาสี								
๘.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๔	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๑๕๒.๐๐	๓๔.๐๐	๑๓๖.๐๐	๒๘๘.๐๐	

ห้องสูง (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก)

ชื่อโครงการ .... โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ ๗

ปริมาณ/งานก่อสร้าง....ก่อสร้างห้องสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลูก

ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ฯฯ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลนาดี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๘.๒	ทาสีน้ำมัน	๗๕	ตร.ม.	๕๖.๐๐	๓,๕๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๖๒๕.๐๐	๖,๐๗๕.๐๐	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง,สถาปัตยกรรมและระบบงานทั่วไปและอื่นๆ				๕๒,๙๕๑.๒๔	๔๐,๗๘๑.๐๐	๔๐,๗๘๑.๐๐	๙๓,๗๓๒.๒๔	
	๙. งานอื่นๆ								
๙.๑	แผ่นเหล็กรองฐานเสา ขนาด ๒๕๐ X ๒๕๐ X ๑๕ มม.	๔	แผ่น	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	
๙.๒	สลักเกลียว dia.๗/๘" ยาว ๐.๕๐ ม.	๑๖	ตัว	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	
๙.๓	เหล็กรับค้ำน้ำ เหล็ก C๑๐๐ x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๑๖	ท่อน	๗๗๓.๐๐	๑๒,๓๖๘.๐๐	๒๘๒.๐๐	๔,๕๑๒.๐๐	๑๖,๘๘๐.๐๐	
๙.๔	ถังไฟเบอร์กลาส (ทรงถั่ว)ขนาดจุ ๒.๐๐ ลบ.ม.	๔	ใบ	๙,๓๕๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๙,๔๐๐.๐๐	
๙.๕	อุปกรณ์ยึดถัง	๑๖	ชุด	๑๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	
๙.๖	บันไดเหล็ก	๑	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
๙.๗	สายไฟฟ้า THW-A ๒๕sq.mm.	๘๐	ม.	๑๕.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
๙.๘	อุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(สลัก)	๒	ชุด	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	

หอยตุง (ถึงแฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก)

ชื่อโครงการ .... โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ ๗

ปริมาณ/งานก่อสร้าง.....ก่อสร้างหอยตุงสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลูก

ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลนาดี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๔.๙	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๒	ท่อน	๕๘.๘๘	๑๑๗.๗๖	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๕๗.๗๖	
	รวมงานทั่วไปและอื่นๆ				๖๖,๘๘๕.๗๖		๘,๗๕๒.๐๐	๗๕,๖๓๗.๗๖	
	คิดเป็นเงินค่างานต้นทุน				๑๔๕,๗๔๖.๕๕		๕๗,๔๖๐.๖๐	๒๐๓,๒๐๗.๑๕	

งานติดตั้งระบบท่อจ่ายน้ำประปาในหมู่บ้าน

ชื่อโครงการ .... โครงการการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ ๗  
ปริมาณ/งานก่อสร้าง....ก่อสร้างท่อถึงสูง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลูก

ชุดจะประกอบไปด้วย วัสดุ พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลนาดี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานดินขุดและถมคืน (๐.๒๐x๐.๓๐)	๑๕.๖๐	ลบ.ม.		-	๑๑๒.๐๐	๑,๗๔๗.๒๐	๑,๗๔๗.๒๐	
๒	ท่อ PVC.ยาว ๔ ม. ขึ้น ๘.๕ ปลายเป็น dia ๒"	๖๕	ท่อน	๑๖๕.๐๐	๑๐,๗๒๕.๐๐	-	-	๑๐,๗๒๕.๐๐	
๓	ค่าแรงวางท่อ PVC.ยาว ๔ ม. ขึ้น ๘.๕ ปลายเป็น dia ๒"	๒๖๐	เมตร	-	-	๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
๔	ติดตั้งประตุน้ำ PVC. dia ๒"	๑	ชุด	๒๒๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖๒๕.๐๐	
๕	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด ๒๕๐ กรัม	๓	กระป๋อง	๑๔๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	-	-	๔๒๐.๐๐	
๖	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้องอ, ข้อโค้ง, สามทางแยก และอุปกรณ์อื่นๆ	๑	L/S	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๒๔,๑๖๗.๒๐	





ราคาประเมินวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ ๗  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคี อำเภอสุวรรมคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาคี ตำบลนาคี อำเภอสุวรรมคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  
ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์								
๑.๑	แผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๓๕๐ วัตต์ (มอก)	๑๒.๐๐	แผง	๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	ตามมาตรฐาน มอก.ไนไทย
๑.๒	ปั้มน้ำบาดาลโซลาร์เซลล์ ๑๑๐๐ w พร้อมอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า	๑.๐๐	เครื่อง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	
รวมราคาทั้งสิ้น					๘๕,๐๐๐.๐๐		-	๘๕,๐๐๐.๐๐	

๑๘ **เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

[illegible]

งานระบบไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และหลังงานแสงอาทิตย์  
ปริมาณ/งานก่อสร้าง.....ชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกก่อบ่อน้อยกว่า ๖๐ เมตร พื่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (เปอปีด)  
สถานที่ก่อสร้าง... หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....กองช่างเทศบาลตำบลนาดี

คำนวณราคากลางโดย .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	งานอาคาร (ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ)								
๑.๑	งานประสาณไฟฟ้าภายนอก								
	-ค่าอนุญาตติดตั้งมีเตอร์ของ กฟผ. ขนาด ๑๕ A. (๑ เฟส)	๑	ชุด	๗๔๔.๐๐	๗๔๔.๐๐	-	-	๗๔๔.๐๐	
๑.๒	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล จำนวน ๖ ชั่วโมง	๑	งาน	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๑.๓	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	๑	งาน	-	-	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง			-	-	-	-	๔,๕๙๔.๐๐	