

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ C-610711-11อาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 5 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ที่ 17/2567 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|---|
| 1 | งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง | 23,683,000.00 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ประเภทงานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| 2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 1,372,000.00 | |
| 3 | งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 761,000.00 | |
| 4 | งานกำแพงกันดิน | 3,935,000.00 | |
| 5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | 60,000.00 | |
| | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 29,811,000.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | 29,811,000.00 | |
| | ตัวหนังสือ (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | | |

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต คณะสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายฤกษ์ สุนันต์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภัทรสิทธิ์ จินา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพนรัตน์ แก้วเอี่ยม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิธิพัทธ์ ชัยสร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพิชิตพล ศรีสังข์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางปัทมา สังสุข)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง
แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 43 แผ่น
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ที่ 17/2567 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--|---|---------------|----------|----------------------|---|
| 1 | งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง | 19,136,817.28 | 1.2376 | 23,683,725.06 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ประเภทงานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| | รวมเป็นเงิน | | | 23,683,725.06 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 23,683,000.00 | |
| ตัวหนังสือ (ยี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) | | | | | |


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต คณะสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเกษม สุขอนันต์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภัทรสิทธิ์ จินา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพนรัตน์ แก้วเอียน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเนตรทัฬหะชัย ชัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิชิตพล ศรีสังข์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางปัทมา สังสุข)

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

[illegible]

200 A. J. S. 2-2-03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

งานโครงสร้าง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.1 | งานดิน ฐานราก และเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - ปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 1 | งาน | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | - เสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 21.0 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน ต่อ ตัน | 104 | ตัน | 21,350.33 | 2,220,434.32 | 1,525.00 | 158,600.00 | 2,379,034.32 | |
| | - เจาะสำรวจชั้นดิน | 2 | จุด | - | - | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | - สกัด - ตัดหัวเสาเข็ม | 104 | ตัน | - | - | 280.00 | 29,120.00 | 29,120.00 | |
| | - DYNAMIC LOAD TEST | 1 | ตัน | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| | - SEISMIC INTERGRITY TEST | 104 | ตัน | - | - | 300.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| | - ขุดดินฐานราก และขนออก | 280 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 31,360.00 | 31,360.00 | |
| | - ทราดยาบ - บดอัดแน่น | 18 | ลบ.ม. | 546.73 | 9,841.14 | 104.00 | 1,872.00 | 11,713.14 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 15 | ลบ.ม. | 2,018.69 | 30,280.35 | 426.00 | 6,390.00 | 36,670.35 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงกระบอก) | 50 | ลบ.ม. | 2,119.63 | 105,981.50 | 519.00 | 25,950.00 | 131,931.50 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 180 | ตร.ม. | 504.67 | 90,840.60 | 139.00 | 25,020.00 | 115,860.60 | |
| | - ตะปู | 15 | กก. | 43.61 | 654.15 | - | - | 654.15 | |
| | เหล็กเสริมเส้นกลม | | | | | | | | |
| | SR-24 Dia. 6 mm. | 50 | กก. | 24.83 | 1,241.50 | 4.40 | 220.00 | 1,461.50 | |
| | SR-24 Dia. 9 mm. | 125 | กก. | 23.61 | 2,951.25 | 4.40 | 550.00 | 3,501.25 | |

2568 11.11.2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

งานโครงสร้าง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | เหล็กเสริมข้ออ้อย | | | | | | | | |
| | SD-40 Dia. 12 mm. | 1,070 | กก. | 21.53 | 23,037.10 | 3.60 | 3,852.00 | 26,889.10 | |
| | SD-40 Dia. 16 mm. | 2,490 | กก. | 22.31 | 55,551.90 | 3.60 | 8,964.00 | 64,515.90 | |
| | SD-40 Dia. 20 mm. | 95 | กก. | 22.11 | 2,100.45 | 3.10 | 294.50 | 2,394.95 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 35 | กก. | 50.16 | 1,755.60 | - | - | 1,755.60 | |
| | น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต | 10 | กก. | 120.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | |
| | WATER STOP 8" | 7 | ม. | 300.00 | 2,100.00 | 50.00 | 350.00 | 2,450.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.1 งานดิน ฐานราก และเสาเข็ม | | | | | | | 2,931,712.36 | |

๒๒๐ น. ก. ๕ ๖-๖๖- ๒๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานโครงสร้าง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.2 | งานโครงสร้างชั้นที่ 1 | | | | | | | | |
| | - ทราหยาบ | 50 | ลบ.ม. | 546.73 | 27,336.50 | 104.00 | 5,200.00 | 32,536.50 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 40 | ลบ.ม. | 2,018.69 | 80,747.60 | 426.00 | 17,040.00 | 97,787.60 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงกระบอก) | 85 | ลบ.ม. | 2,119.63 | 180,168.55 | 519.00 | 44,115.00 | 224,283.55 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 310 | ตร.ม. | 504.67 | 156,447.70 | 139.00 | 43,090.00 | 199,537.70 | |
| | - ตะปู | 5 | กก. | 43.61 | 218.05 | - | - | 218.05 | |
| | เหล็กเสริมเส้นกลม | | | | | | | | |
| | SR-24 Dia. 6 mm. | 160 | กก. | 24.83 | 3,972.80 | 4.40 | 704.00 | 4,676.80 | |
| | SR-24 Dia. 9 mm. | 1,620 | กก. | 23.61 | 38,248.20 | 4.40 | 7,128.00 | 45,376.20 | |
| | เหล็กเสริมข้ออ้อย | | | | | | | | |
| | SD-40 Dia. 12 mm. | 4,720 | กก. | 21.53 | 101,621.60 | 3.60 | 16,992.00 | 118,613.60 | |
| | SD-40 Dia. 16 mm. | 260 | กก. | 22.31 | 5,800.60 | 3.60 | 936.00 | 6,736.60 | |
| | SD-40 Dia. 20 mm. | 2,180 | กก. | 22.11 | 48,199.80 | 3.10 | 6,758.00 | 54,957.80 | |
| | SD-40 Dia. 25 mm. | 550 | กก. | 22.00 | 12,100.00 | 3.10 | 1,705.00 | 13,805.00 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 88 | กก. | 50.16 | 4,414.08 | - | - | 4,414.08 | |
| | น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต | 100 | กก. | 120.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.2 งานโครงสร้างชั้นที่ 1 | | | | | | | 814,943.48 | |

2568 1.2 8 2568 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง



งานโครงสร้าง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 1.3 | งานโครงสร้างชั้นที่ 2 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงกระบอก) | 57 | ลบ.ม. | 2,119.63 | 120,818.91 | 519.00 | 29,583.00 | 150,401.91 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 440 | ตร.ม. | 504.67 | 222,054.80 | 139.00 | 61,160.00 | 283,214.80 | |
| | - ตะปู | 36 | กก. | 43.61 | 1,569.96 | - | - | 1,569.96 | |
| | เหล็กเสริมเส้นกลม | | | | | | | | |
| | SR-24 Dia. 6 mm. | 580 | กก. | 24.83 | 14,401.40 | 4.40 | 2,552.00 | 16,953.40 | |
| | SR-24 Dia. 9 mm. | 2,160 | กก. | 23.61 | 50,997.60 | 4.40 | 9,504.00 | 60,501.60 | |
| | เหล็กเสริมข้ออ้อย | | | | | | | | |
| | SD-40 Dia. 12 mm. | 1,620 | กก. | 21.53 | 34,878.60 | 3.60 | 5,832.00 | 40,710.60 | |
| | SD-40 Dia. 16 mm. | 360 | กก. | 22.31 | 8,031.60 | 3.60 | 1,296.00 | 9,327.60 | |
| | SD-40 Dia. 20 mm. | 2,200 | กก. | 22.11 | 48,642.00 | 3.10 | 6,820.00 | 55,462.00 | |
| | SD-40 Dia. 25 mm. | 970 | กก. | 22.00 | 21,340.00 | 3.10 | 3,007.00 | 24,347.00 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 72 | กก. | 50.16 | 3,611.52 | - | - | 3,611.52 | |
| | แผ่นพื้นคอนกรีตพื้นกลางหนา 80 มม LL+SDL > 350 กก/ตร.ม. | 220 | ตร. ม. | 350.00 | 77,000.00 | 25.00 | 5,500.00 | 82,500.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.3 งานโครงสร้างชั้นที่ 2 | | | | | | | 728,600.39 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

งานโครงสร้าง






เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 1.4 | งานโครงสร้างชั้นที่ 3 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงกระบอก) | 57 | ลบ.ม. | 2,119.63 | 120,818.91 | 519.00 | 29,583.00 | 150,401.91 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 440 | ตร.ม. | 504.67 | 222,054.80 | 139.00 | 61,160.00 | 283,214.80 | |
| | - ตะปู | 36 | กก. | 43.61 | 1,569.96 | - | - | 1,569.96 | |
| | เหล็กเสริมเส้นกลม | | | - | - | - | - | | |
| | SR-24 Dia. 6 mm. | 580 | กก. | 24.83 | 14,401.40 | 4.40 | 2,552.00 | 16,953.40 | |
| | SR-24 Dia. 9 mm. | 2,160 | กก. | 23.61 | 50,997.60 | 4.40 | 9,504.00 | 60,501.60 | |
| | เหล็กเสริมข้ออ้อย | | | - | - | - | - | | |
| | SD-40 Dia. 12 mm. | 1,620 | กก. | 21.53 | 34,878.60 | 3.60 | 5,832.00 | 40,710.60 | |
| | SD-40 Dia. 16 mm. | 360 | กก. | 22.31 | 8,031.60 | 3.60 | 1,296.00 | 9,327.60 | |
| | SD-40 Dia. 20 mm. | 2,200 | กก. | 22.11 | 48,642.00 | 3.10 | 6,820.00 | 55,462.00 | |
| | SD-40 Dia. 25 mm. | 970 | กก. | 22.00 | 21,340.00 | 3.10 | 3,007.00 | 24,347.00 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 72 | กก. | 50.16 | 3,611.52 | - | - | 3,611.52 | |
| | แผ่นพื้นคอนกรีตพื้นกลวง หนา 80 มม LL+SDL > 350 กก/ตร.ม. | 220 | ตร. ม. | 350.00 | 77,000.00 | 25.00 | 5,500.00 | 82,500.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.4 งานโครงสร้างชั้นที่ 3 | | | | | | | 728,600.39 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานโครงสร้าง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

200. A. S. S. 2-2-83

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

งานโครงสร้าง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 1.6 | งานโครงสร้างชั้นหลังคา | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงกระบอก) | 20 | ลบ.ม. | 2,119.63 | 42,392.60 | 519.00 | 10,380.00 | 52,772.60 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 220 | ตร.ม. | 504.67 | 111,027.40 | 139.00 | 30,580.00 | 141,607.40 | |
| | - ตะปู | 18 | กก. | 43.61 | 784.98 | - | - | 784.98 | |
| | เหล็กเสริมเส้นกลม | | | | | | | | |
| | SR-24 Dia. 6 mm. | 165 | กก. | 24.83 | 4,096.95 | 4.40 | 726.00 | 4,822.95 | |
| | SR-24 Dia. 9 mm. | 230 | กก. | 23.61 | 5,430.30 | 4.40 | 1,012.00 | 6,442.30 | |
| | เหล็กเสริมข้ออ้อย | | | | | | | | |
| | SD-40 Dia. 12 mm. | 1,300 | กก. | 21.53 | 27,989.00 | 3.60 | 4,680.00 | 32,669.00 | |
| | SD-40 Dia. 20 mm. | 620 | กก. | 22.11 | 13,708.20 | 3.10 | 1,922.00 | 15,630.20 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 22 | กก. | 50.16 | 1,103.52 | - | - | 1,103.52 | |
| | นํ้ายก้นซึมผสมคอนกรีต | 5 | กก. | 120.00 | 600.00 | - | - | 600.00 | |
| | เหล็กรูปพรรณ C 200x75x20 มม. | 795 | กก. | 24.40 | 19,398.00 | 10.00 | 7,950.00 | 27,348.00 | |
| | เหล็กรูปพรรณ C 125x50x20 มม. | 1,723 | กก. | 24.10 | 41,524.30 | 10.00 | 17,230.00 | 58,754.30 | |
| | สีกันสนิม | 200 | ตร.ม. | 36.00 | 7,200.00 | 35.00 | 7,000.00 | 14,200.00 | |
| | สีกันไฟ | 200 | ตร.ม. | 90.00 | 18,000.00 | 35.00 | 7,000.00 | 25,000.00 | |

2022 03 14 A.ก. 8. 2-8-81 2/ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

งานโครงสร้าง







เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| | งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคา Metal Sheet หนา 0.50 mm. แบบBOLT&CAP | 342 | ตร.ม. | 710.00 | 242,820.00 | 70.00 | 23,940.00 | 266,760.00 | |
| | +ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม PU หนา 25 มม. | | | | | | | | |
| | +ปิดทับด้วยอลูมิเนียมพอลิ 1 ด้าน | | | | | | | | |
| | - FLASHING G-400 ด้านบน | 17 | ม. | 190.00 | 3,230.00 | 50.00 | 850.00 | 4,080.00 | |
| | - FLASHING G-600 ด้านข้าง | 60 | ม. | 335.00 | 20,100.00 | 50.00 | 3,000.00 | 23,100.00 | |
| | - ปีกนก ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.30 ม. | 17 | ม. | 270.00 | 4,590.00 | - | - | 4,590.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.6 งานโครงสร้างชั้นหลังคา | | | | 563,995.25 | | 116,270.00 | 680,265.25 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสถาปัตยกรรม

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

2000 11.9.98 22.01.99 2000

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสถาปัตยกรรม

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
กำหนดราคากลาง วันที่ 14 สิงหาคม 2562

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

2020 11.9.2020 8 2-2-6-2 2-2-6-2 2-2-6-2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสถาปัตยกรรม

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มิถุนายน 2568

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

2000 11.17.81 2-2-81 2m

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
กำหนดราคากลาง วันที่ 14 กันยายน 2560

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

[illegible]

2002 A 11-11-11 2002 A 11-11-11 2002 A 11-11-11 2002 A 11-11-11 2002 A 11-11-11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่าง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสถาปัตยกรรม

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานประตู่-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | ป1 อลูมิเนียม เลื่อน 1.10x2.05 m. | 2 | ชุด | 6,700.00 | 13,400.00 | | - | 13,400.00 | |
| | ป2 อลูมิเนียม บานเปิดเกล็ดตลอดบาน 0.90x2.05 m. | 1 | ชุด | 4,400.00 | 4,400.00 | | - | 4,400.00 | |
| | ป3 อลูมิเนียม บานเปิดเกล็ดด้านล่าง ด้านบนกระจก 1.10x2.05 m. | 1 | ชุด | 5,400.00 | 5,400.00 | | - | 5,400.00 | |
| | ป4 ไม้เนื้อแข็ง 1.10x2.05 m. | 23 | ชุด | 5,500.00 | 126,500.00 | 400.00 | 9,200.00 | 135,700.00 | |
| | ป5 อลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว 1.00x2.05 m. | 1 | ชุด | 4,600.00 | 4,600.00 | | - | 4,600.00 | |
| | ป6 ไม้เนื้อแข็ง มีเกล็ดระบายอากาศด้านล่าง 0.90x2.05 m. | 13 | ชุด | 4,600.00 | 59,800.00 | 400.00 | 5,200.00 | 65,000.00 | |
| | ป7 อลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว 0.90x2.05 m. | 4 | ชุด | 4,600.00 | 18,400.00 | | - | 18,400.00 | |
| | ป8 อลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว 0.70x2.05 m. | 3 | ชุด | 3,690.00 | 11,070.00 | | - | 11,070.00 | |
| | ป9 ไม้เนื้อแข็ง บานเปิดคู่ 2x0.80x2.05 m. | 1 | ชุด | 6,500.00 | 6,500.00 | 600.00 | 600.00 | 7,100.00 | |
| | ป10 บานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม 2.00x2.05 m. | 25 | ชุด | 10,250.00 | 256,250.00 | | - | 256,250.00 | |
| | ป10-1 บานเลื่อนเดี่ยว พร้อมบานติดตาย อลูมิเนียม 2.00x2.05 m. | 1 | ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | | - | 10,000.00 | |
| | น1 บานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม 2.00x1.65 m. | 2 | ชุด | 9,900.00 | 19,800.00 | | - | 19,800.00 | |
| | น2 บานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม กระจกติดตายสองด้าน 2.00x1.15 m. | 12 | ชุด | 6,900.00 | 82,800.00 | | - | 82,800.00 | |
| | น3 บานกระทุ้ง 4x0.525x0.70 m. (1.20x1.45) m. | 7 | ชุด | 5,200.00 | 36,400.00 | | - | 36,400.00 | |
| | น4 บานกระทุ้ง 0.60x0.45 m. | 1 | ชุด | 850.00 | 850.00 | | - | 850.00 | |
| | น5 บานเปิดคู่เกล็ด 2x0.40x1.45 m. | 7 | ชุด | 2,600.00 | 18,200.00 | | - | 18,200.00 | |
| | รวมงานประตู่-หน้าต่าง | | | | | | | 689,370.00 | |

2568 11.11.8 2-2-61

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

200 11.7.8 2-2-82 200

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ช. ประจําจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง



งานสถาปัตยกรรม

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

2002  N. G. 83 2-2-02  2002

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสถาปัตยกรรม

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 7 | งานบันได | | | | | | | | |
| | 1 บันได 1 | | | | | | | | |
| | - ผิว ปูกระเบื้อง แกรนิตโต้ | 80.40 | ตรม. | 509.00 | 40,923.60 | 222.00 | 17,848.80 | 58,772.40 | |
| | - จมูกบันได อลูมิเนียม | 198.00 | ม. | 350.00 | 69,300.00 | 60.00 | 11,880.00 | 81,180.00 | |
| | - ราวบันได สแตนเลส | 20.00 | ม. | 3,500.00 | 70,000.00 | 500.00 | 10,000.00 | 80,000.00 | |
| | - ฉาบเรียบ ทาสี | 180.00 | ตรม. | 112.00 | 20,160.00 | 112.00 | 20,160.00 | 40,320.00 | |
| | 2 บันได 2 หนีไฟ | | | | | | | | |
| | - ผิวพื้นขัดมัน | 66.00 | ตรม. | 105.00 | 6,930.00 | 82.00 | 5,412.00 | 12,342.00 | |
| | - จมูกบันได อลูมิเนียม | 60.00 | ม. | 350.00 | 21,000.00 | 60.00 | 3,600.00 | 24,600.00 | |
| | - ราวบันไดเหล็ก | 13.00 | ม. | 2,000.00 | 26,000.00 | 350.00 | 4,550.00 | 30,550.00 | |
| | - ฉาบเรียบ ทาสี | 96.00 | ตรม. | 112.00 | 10,752.00 | 112.00 | 10,752.00 | 21,504.00 | |
| | บันไดลงขึ้นดาดฟ้า | 1.00 | ชุด | 8,500.00 | 8,500.00 | 500.00 | 500.00 | 9,000.00 | |
| | รวมงานบันได | | | | | | | 358,268.40 | |

๒๐๒๑ ก.ก. ๘. ๒-๒-๖๒ ๒๐๒๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

2002  2-203-  Jms

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 1 | ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ | | | | | | | | |
| 1.1 | DB1 | 1 | SET | 273,000.00 | 273,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 313,000.00 | |
| 1.2 | EDB1 | 1 | SET | 98,000.00 | 98,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 102,000.00 | |
| 1.3 | ACCESSORIES | 1 | LOT | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,500.00 | |
| | รวม งานตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ | | | | 379,000.00 | | 46,500.00 | 425,500.00 | |
| 2 | แผงไฟฟ้าย่อย และเซฟตี้สวิตช์ | | | | | | | | |
| 2.1 | LP1 | 1 | SET | 6,100.00 | 6,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,100.00 | |
| 2.2 | LPa | 1 | SET | 5,100.00 | 5,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,100.00 | |
| 2.3 | ELP1 | 1 | SET | 4,700.00 | 4,700.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,700.00 | |
| 2.4 | MP1 | 1 | SET | 37,500.00 | 37,500.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 43,100.00 | |
| 2.5 | LDB | 1 | SET | 18,900.00 | 18,900.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 21,700.00 | |
| 2.6 | BPCP1 | 1 | SET | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 23,000.00 | |
| 2.7 | KILOWATT HOUR METER 15(45)A 220V 1 PHASE 2 WIRE | 10 | SET | 2,300.00 | 23,000.00 | 250.00 | 2,500.00 | 25,500.00 | |
| 2.8 | KILOWATT HOUR METER 30(100)A 220V 1 PHASE 2 WIRE | 1 | SET | 2,300.00 | 2,300.00 | 250.00 | 250.00 | 2,550.00 | |
| 2.9 | SAFETY SWITCH IEC TYPE 30A 2P 230V NON FUSE | 25 | SET | 2,400.00 | 60,000.00 | 250.00 | 6,250.00 | 66,250.00 | |
| 2.10 | ACCESSORIES | 1 | LOT | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| | รวม งานแผงไฟฟ้าย่อย และเซฟตี้สวิตช์ | | | | 203,600.00 | | 27,400.00 | 231,000.00 | |

๒๕๖๘ - ๑.๕๖๘ ๘๖๖ ๒๖๖๖ ๒๖๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

200 → A. J. ✓ E. 2-2-83 ✓ ✓ done

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

200 a 11.11 ✓ 8 2-2-82 ✓ ✓ 200

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 5 | คอมไฟ สวิตซ์ และเต้ารับไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 5.1 | คอมไฟ ชนิด "A2" | 200 | SET | 435.00 | 87,000.00 | 115.00 | 23,000.00 | 110,000.00 | |
| 5.2 | คอมไฟ ชนิด "A3" | 24 | SET | 417.00 | 10,008.00 | 115.00 | 2,760.00 | 12,768.00 | |
| 5.3 | คอมไฟ ชนิด "E3" | 6 | SET | 3,178.00 | 19,068.00 | 115.00 | 690.00 | 19,758.00 | |
| 5.4 | คอมไฟ ชนิด "G1" | 2 | SET | 617.00 | 1,234.00 | 115.00 | 230.00 | 1,464.00 | |
| 5.5 | คอมไฟ ชนิด "G2" | 4 | SET | 417.00 | 1,668.00 | 115.00 | 460.00 | 2,128.00 | |
| 5.6 | คอมไฟ ชนิด "H" | 12 | SET | 3,133.00 | 37,596.00 | 115.00 | 1,380.00 | 38,976.00 | |
| 5.7 | คอมไฟ ชนิด "J1" | 1 | SET | 726.00 | 726.00 | 115.00 | 115.00 | 841.00 | |
| 5.8 | คอมไฟ ชนิด "J2" | 10 | SET | 563.00 | 5,630.00 | 115.00 | 1,150.00 | 6,780.00 | |
| 5.9 | คอมไฟ ชนิด "K2" | 18 | SET | 1,725.00 | 31,050.00 | 200.00 | 3,600.00 | 34,650.00 | |
| 5.10 | คอมไฟ ชนิด "O" | 18 | SET | 726.00 | 13,068.00 | 115.00 | 2,070.00 | 15,138.00 | |
| 5.11 | LC1 | 1 | SET | 9,300.00 | 9,300.00 | 200.00 | 200.00 | 9,500.00 | |
| 5.12 | LC2 | 1 | SET | 9,300.00 | 9,300.00 | 200.00 | 200.00 | 9,500.00 | |
| 5.13 | LC3 | 1 | SET | 9,300.00 | 9,300.00 | 200.00 | 200.00 | 9,500.00 | |
| 5.14 | LC4 | 1 | SET | 9,300.00 | 9,300.00 | 200.00 | 200.00 | 9,500.00 | |
| 5.15 | LC5 | 1 | SET | 9,300.00 | 9,300.00 | 200.00 | 200.00 | 9,500.00 | |
| 5.16 | LC6 | 1 | SET | 9,300.00 | 9,300.00 | 200.00 | 200.00 | 9,500.00 | |
| 5.17 | 1-WAY SWITCH PLASTIC PLATE | 153 | SET | 47.23 | 7,226.19 | 80.00 | 12,240.00 | 19,466.19 | |

202  202  202 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 5.18 | 1-WAY SWITCH PLASTIC PLATE WITH PILOT LAMP | 18 | SET | 174.37 | 3,138.66 | 80.00 | 1,440.00 | 4,578.66 | |
| 5.19 | 2 WAY SWITCH PLASTIC PLATE | 6 | SET | 70.84 | 425.04 | 85.00 | 510.00 | 935.04 | |
| 5.20 | SINGLE RECEPTACLE, 2P+G, PLASTIC PLATE | 16 | SET | 103.53 | 1,656.48 | 90.00 | 1,440.00 | 3,096.48 | |
| 5.21 | DUPLEX RECEPTACLE, 2P+G, PLASTIC PLATE | 133 | SET | 179.82 | 23,916.06 | 90.00 | 11,970.00 | 35,886.06 | |
| 5.22 | DUPLEX RECEPTACLE, 2P+G, WEATHER PROOF TYPE PLASTIC PLATE | 3 | SET | 477.71 | 1,433.13 | 90.00 | 270.00 | 1,703.13 | |
| 5.23 | ACCESSORIES | 1 | LOT | 55,000.00 | 55,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 72,000.00 | |
| | รวม งานคอมไฟ สวิตซ์ และเต้ารับไฟฟ้า | | | | 355,643.56 | | 81,525.00 | 437,168.56 | |
| 6 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | | | | | | | | |
| 6.1 | FA1 | 1 | SET | 34,500.00 | 34,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 37,000.00 | |
| 6.2 | REMOTE GRAPHIC ANNUNCIATOR | 1 | SET | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 11,500.00 | |
| 6.3 | CONTROL MODULE | 4 | SET | 2,500.00 | 10,000.00 | 200.00 | 800.00 | 10,800.00 | |
| 6.4 | MONITOR MODULE | 2 | SET | 2,800.00 | 5,600.00 | 200.00 | 400.00 | 6,000.00 | |
| 6.5 | COMBINATION RATE OF RISE AND FIXED TEMP DETECTOR | 5 | SET | 650.00 | 3,250.00 | 100.00 | 500.00 | 3,750.00 | |
| 6.6 | PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR | 36 | SET | 1,280.00 | 46,080.00 | 100.00 | 3,600.00 | 49,680.00 | |
| 6.7 | MANUAL STATION | 4 | SET | 1,271.00 | 5,084.00 | 100.00 | 400.00 | 5,484.00 | |
| 6.8 | 6" ELECTRIC BELL | 4 | SET | 1,990.00 | 7,960.00 | 100.00 | 400.00 | 8,360.00 | |
| 6.9 | 1.5 SQ.MM. IEC01 | 1,480 | M. | 6.11 | 9,042.80 | 5.00 | 7,400.00 | 16,442.80 | |
| 6.10 | 6 SQ.MM. FR | 640 | M. | 73.00 | 46,720.00 | 16.00 | 10,240.00 | 56,960.00 | |

200  11.7/8  2-2-53  2/10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 6.11 | 1 x 2C - 2.5 SQ.MM. FR | 35 | M. | 64.48 | 2,256.80 | 15.00 | 525.00 | 2,781.80 | |
| 6.12 | 2.5 SQ.MM. TWISTED PAIR FIRE RESISTANT CABLE | 300 | M. | 76.00 | 22,800.00 | 15.00 | 4,500.00 | 27,300.00 | |
| 6.13 | DIA. 1/2" EMT. | 710 | M. | 28.18 | 20,007.80 | 21.00 | 14,910.00 | 34,917.80 | |
| 6.14 | DIA. 3/4" IMC. | 30 | M. | 79.45 | 2,383.50 | 23.00 | 690.00 | 3,073.50 | |
| 6.15 | DIA 1 1/2" IMC | 20 | M. | 156.00 | 3,120.00 | 42.00 | 840.00 | 3,960.00 | |
| 6.16 | DIA 50 mm. HDPE PN6 | 110 | M. | 53.00 | 5,830.00 | 22.00 | 2,420.00 | 8,250.00 | |
| 6.17 | COMMISSIONING | 1 | LOT | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 6.18 | ACCESSORIES | 1 | LOT | 75,000.00 | 75,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 94,000.00 | |
| | รวม งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | | | | 308,634.90 | | 75,625.00 | 384,259.90 | |
| 7 | ระบบโทรศัพท์ และสายคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |
| 7.1 | COMPUTER OUTLET RJ45 CAT6 | 12 | SET | 224.00 | 2,688.00 | 90.00 | 1,080.00 | 3,768.00 | |
| 7.2 | TELEPHONE OUTLET (PLASTIC PLATE) | 25 | SET | 169.00 | 4,225.00 | 90.00 | 2,250.00 | 6,475.00 | |
| 7.3 | ACCESS POINT | 4 | SET | - | - | 150.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 7.4 | TC1 | 1 | SET | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 5,700.00 | |
| 7.5 | TB1 | 1 | SET | 31,700.00 | 31,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 33,700.00 | |
| 7.6 | 16 PRS - 0.65 mm. AP - FSF | 150 | M. | 100.80 | 15,120.00 | 12.00 | 1,800.00 | 16,920.00 | |
| 7.7 | FIBER OPTIC SINGLE MODE OUTDOOR TYPE 6C-9/125 MICRON | 150 | M. | 19.90 | 2,985.00 | 18.00 | 2,700.00 | 5,685.00 | |
| 7.8 | 4PRS-CAT6 UTP | 740 | M. | 13.60 | 10,064.00 | 7.00 | 5,180.00 | 15,244.00 | |

202.00 11.11 8 202.00 202.00 202.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

รวม งานระบบโทรศัพท์ และข่ายสายคอมพิวเตอร์

197,929.40

57,868.00

255,797.40

2000-01-01 N. J. ✓ 8

2-2-82  2mw

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 8 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) | | | | | | | | |
| 8.1 | POE NVR 16 INPUT WITH SOFTWARE | 1 | SET | 43,800.00 | 43,800.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 45,300.00 | |
| 8.2 | POE SWITCH 16 PORT WITH WALL RACK 6U | 1 | SET | 12,700.00 | 12,700.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 14,200.00 | |
| 8.3 | FIXED DOME IP&IR CAMERA 2MP FOCAL LENGTH 3-12 mm. | 4 | SET | 13,580.00 | 54,320.00 | 800.00 | 3,200.00 | 57,520.00 | |
| 8.4 | FIXED DOME IP&IR CAMERA 2MP FOCAL LENGTH 2.8 mm. | 1 | SET | 13,580.00 | 13,580.00 | 800.00 | 800.00 | 14,380.00 | |
| 8.5 | FIXED HOUSING IP&IR CAMERA 2MP FOCAL LENGTH 3-12 mm. | 2 | M. | 13,580.00 | 27,160.00 | 800.00 | 1,600.00 | 28,760.00 | |
| 8.6 | FIXED WEATHER PROOF HOUSING IP&IR CAMERA 2MP FOCAL LENGTH 3-12 mm. | 1 | M. | 18,600.00 | 18,600.00 | 800.00 | 800.00 | 19,400.00 | |
| 8.7 | 2.5 SQ.MM. IEC01 | 30 | M. | 8.00 | 240.00 | 7.00 | 210.00 | 450.00 | |
| 8.8 | 4 PRS CAT6 UTP | 250 | M. | 16.30 | 4,075.00 | 7.00 | 1,750.00 | 5,825.00 | |
| 8.9 | FIBER OPTIC SINGLE MODE OUTDOOR TYPE 6C-9/125 MICRON | 150 | M. | 19.90 | 2,985.00 | 18.00 | 2,700.00 | 5,685.00 | |
| 8.10 | DIA. 3/4" EMT | 220 | M. | 37.00 | 8,140.00 | 23.00 | 5,060.00 | 13,200.00 | |
| 8.11 | DIA 1 1/2" IMC | 20 | M. | 107.20 | 2,144.00 | 42.00 | 840.00 | 2,984.00 | |
| 8.12 | DIA 63 mm. HDPE PN6 | 100 | M. | 73.00 | 7,300.00 | 27.00 | 2,700.00 | 10,000.00 | |
| 8.13 | UPS 2KVA BACK UP TIME 30 MINUTE | 1 | SET | 23,000.00 | 23,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 24,000.00 | |
| 8.14 | ACCESSORIES | 1 | LOT | 55,000.00 | 55,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 72,000.00 | |
| | รวม งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) | | | | 273,044.00 | | 40,660.00 | 313,704.00 | |

2024-03-14 11:00 AM 8-2-2-2 2-2-2 2-2-2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

2002 11.11.2002 2002 11.11.2002 2002 11.11.2002 2002 11.11.2002 2002 11.11.2002

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|--------------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 10 | ระบบสายดิน และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (GROUNDING SYSTEM AND LIGHTNING PROTECTION SYSTEM) | | | | | | | | |
| 10.1 | COPPER AIR TERMINAL 20 mm. DIA 0.6 m. HEIGHT | 8 | SET | 2,350.00 | 18,800.00 | 250.00 | 2,000.00 | 20,800.00 | |
| 10.2 | COPPER CLAD STEEL GROUND ROD DIA 15 mm. DIA, 3 m. LENGTH | 10 | SET | 890.00 | 8,900.00 | 150.00 | 1,500.00 | 10,400.00 | |
| 10.3 | COPPER TAPE 3X25 MM. | 120 | M. | 349.00 | 41,880.00 | 40.00 | 4,800.00 | 46,680.00 | |
| 10.4 | 50 SQ.MM. BARE COPPER | 220 | M. | 168.00 | 36,960.00 | 20.00 | 4,400.00 | 41,360.00 | |
| 10.5 | GROUND PIT | 4 | SET | 1,180.00 | 4,720.00 | 250.00 | 1,000.00 | 5,720.00 | |
| 10.6 | GROUND BOX | 4 | SET | 1,750.00 | 7,000.00 | 250.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | |
| 10.7 | DIA. 1" PVC | 60 | M. | 23.50 | 1,410.00 | 10.00 | 600.00 | 2,010.00 | |
| 10.8 | DIA. 3/4" PVC | 18 | M. | 13.80 | 248.40 | 8.00 | 144.00 | 392.40 | |
| 10.9 | ACCESSORIES | 1 | LOT | 39,000.00 | 39,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 40,000.00 | |
| | รวม งานระบบสายดิน และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า | | | | 158,918.40 | | 16,444.00 | 175,362.40 | |

๒๐๒๕

๒๐๒๕

๒๐๒๕

๒๐๒๕

๒๐๒๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานไฟฟ้า

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 11 | ระบบ ACCESS CONTROL | | | | | | | | |
| 11.1 | READER & FIELD DEVICES | | | | | | | | |
| | - CARD READER | 2 | SET | 12,000.00 | 24,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 25,000.00 | |
| | - MAGNETIC DOOR CONTACT | 2 | SET | 600.00 | 1,200.00 | 250.00 | 500.00 | 1,700.00 | |
| | - ELECTROMAGNETIC DOOR LOCK/POWER SUPPLY | 2 | SET | 9,500.00 | 19,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 21,000.00 | |
| | - MANUAL BREAK GLASS | 2 | SET | 220.00 | 440.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,440.00 | |
| | - EXIT PUSH BUTTON | 2 | SET | 80.00 | 160.00 | 250.00 | 500.00 | 660.00 | |
| 11.2 | CARD READER I/O INTERFACE UNIT | 1 | SET | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 16,200.00 | |
| | BATTERY & POWER SUPPLY | 2 | SET | 4,500.00 | 9,000.00 | 600.00 | 1,200.00 | 10,200.00 | |
| 11.3 | SOFTWARE | 1 | SET | 25,000.00 | 25,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 26,500.00 | |
| 11.4 | CARDS | | | | | | | | |
| | - MIFARE CARDS | 200 | EA | 150.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | |
| 11.5 | ENGINEERING & COMMISSIONING | 1 | LOT | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 11.6 | WIRING & CONDUIT | 1 | LOT | 50,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 65,000.00 | |
| 11.7 | ACCESSORIES | 1 | LOT | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 16,500.00 | |
| | รวม งานระบบ ACCESS CONTROL | | | | 185,800.00 | | 36,400.00 | 222,200.00 | |

200-00 11.7 8 2-2-5 2-2-5 2-2-5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
กำหนดราคากลาง วันที่ 14 สิงหาคม 2560

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

งานสุขาภิบาล

หน่วย : บาท

[illegible]

2002 → 1. 1. 2002 ✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสุขาภิบาล

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | ระบบประปา | | | | | | | | |
| 1.1 | งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5) | | | | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 1/2" | 252 | เมตร | 14.02 | 3,533.04 | 30.00 | 7,560.00 | 11,093.04 | |
| | - ขนาด Dia. 3/4" | 36 | เมตร | 17.52 | 630.72 | 30.00 | 1,080.00 | 1,710.72 | |
| | - ขนาด Dia. 1" | 20 | เมตร | 28.04 | 560.80 | 30.00 | 600.00 | 1,160.80 | |
| | - ขนาด Dia. 1 1/2" | 32 | เมตร | 40.89 | 1,308.48 | 30.00 | 960.00 | 2,268.48 | |
| | - ขนาด Dia. 2" | 36 | เมตร | 60.75 | 2,187.00 | 40.00 | 1,440.00 | 3,627.00 | |
| | - ข้อต่อท่อ (MAT. = 50% PIPE, LAB. = 30% FIT.) | 1 | เหมา | 3,288.00 | 3,288.00 | 986.00 | 986.00 | 4,274.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ (MAT. = 20% PIPE, LAB. = 30% SUPP.) | 1 | เหมา | 2,466.00 | 2,466.00 | 740.00 | 740.00 | 3,206.00 | |
| | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ (MAT. = 10% PIPE, LAB. = 30% MAT.) | 1 | เหมา | 822.00 | 822.00 | 247.00 | 247.00 | 1,069.00 | |
| | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| 1.2 | ก๊อกน้ำ (ห้องน้ำ และเครื่องซักผ้า) | | | | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 1/2" | 23 | ชุด | 79.44 | 1,827.12 | 50.00 | 1,150.00 | 2,977.12 | |
| 1.3 | STOP VALVE | | | | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 1/2" | 39 | ชุด | 310.00 | 12,090.00 | 50.00 | 1,950.00 | 14,040.00 | |
| 1.4 | ประตูน้ำ GATE VALVE | | | | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 3/4" | 22 | เครื่อง | 412.00 | 9,064.00 | 150.00 | 3,300.00 | 12,364.00 | |
| | - ขนาด Dia. 1" | 4 | เครื่อง | 645.00 | 2,580.00 | 200.00 | 800.00 | 3,380.00 | |
| | - ขนาด Dia. 2" | 2 | เครื่อง | 1,736.00 | 3,472.00 | 400.00 | 800.00 | 4,272.00 | |

หน่วย : บาท

2020 1.9 2-2-52 2020

20 Oct 1978 ✓ 2-262 ✓ Jim

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสุขาภิบาล

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 2 | ระบบระบายน้ำเสีย | | | | | | | | |
| 2.1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดจุ 10 ลบ.ม./วัน พร้อมเครื่องเติมอากาศ | 1 | ชุด | 109,000.00 | 109,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 144,000.00 | |
| 2.2 | ถังดักไขมันสำเร็จรูปขนาด 2 ลบ.ม. | 1 | ชุด | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | |
| 2.3 | ท่อระบายน้ำเสีย PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด 1 1/4" | 117 | เมตร | 21.00 | 2,457.00 | 25.00 | 2,925.00 | 5,382.00 | |
| | - ขนาด 1 1/2" | 20 | เมตร | 27.00 | 540.00 | 30.00 | 600.00 | 1,140.00 | |
| | - ขนาด 2" | 217 | เมตร | 54.00 | 11,718.00 | 40.00 | 8,680.00 | 20,398.00 | |
| | - ขนาด 2 1/2" | 24 | เมตร | 86.00 | 2,064.00 | 50.00 | 1,200.00 | 3,264.00 | |
| | - ขนาด 3" | 27 | เมตร | 119.00 | 3,213.00 | 75.00 | 2,025.00 | 5,238.00 | |
| | - ขนาด 4" | 55 | เมตร | 192.00 | 10,560.00 | 100.00 | 5,500.00 | 16,060.00 | |
| | - ขนาด 6" | 10 | เมตร | 408.00 | 4,080.00 | 200.00 | 2,000.00 | 6,080.00 | |
| | - ข้อต่อท่อ (MAT. = 40% PIPE, LAB. = 30% FIT.) | 1 | เหมา | 13,853.00 | 13,853.00 | 4,156.00 | 4,156.00 | 18,009.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ (MAT. = 30% PIPE, LAB. = 30% SUPP.) | 1 | เหมา | 10,390.00 | 10,390.00 | 3,117.00 | 3,117.00 | 13,507.00 | |
| | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ (MAT. = 10% PIPE, LAB. 30% MAT.) | 1 | เหมา | 3,463.00 | 3,463.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | 4,502.00 | |
| 2.4 | FLOOR DRAIN | | | | | | | | |
| | - ขนาด 2" | 14 | ชุด | 665.00 | 9,310.00 | 120.00 | 1,680.00 | 10,990.00 | |

200 ๒๕๖๘ ๒-๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสุขาภิบาล

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------|--------|-------|--------------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 2.5 | FLOOR CLEANOUT | | | | | | | | |
| | - ขนาด 3" | 1 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 150.00 | 150.00 | 1,150.00 | |
| | - ขนาด 4" | 3 | ชุด | 1,000.00 | 3,000.00 | 240.00 | 720.00 | 3,720.00 | |
| | - ขนาด 6" | 1 | ชุด | 1,715.00 | 1,715.00 | 360.00 | 360.00 | 2,075.00 | |
| 2.6 | RUBBER FLEXIBLE CONNECTOR JOINT | | | | | | | | |
| | - ขนาด 4" | 3 | ชุด | 850.00 | 2,550.00 | 100.00 | 300.00 | 2,850.00 | |
| | - ขนาด 6" | 1 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,100.00 | |
| 2.7 | AIR VENT CAP | | | | | | | | |
| | - ขนาด 4" | 1 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 150.00 | 150.00 | 1,150.00 | |
| 2.8 | งานสี | 1 | เหมา | 8,500.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 11,000.00 | |
| 2.9 | งานทดสอบและปรับแต่ง | 1 | เหมา | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,500.00 | |
| 2.10 | งานชุดและกลบฝัง | 1 | เหมา | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| | รวมงานระบบระบายน้ำเสีย | | | | 219,913.00 | | 82,702.00 | 302,615.00 | |

2021 2-2-61

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสุขาภิบาล

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 3 | ระบบระบายน้ำฝน | | | | | | | | |
| 3.1 | ท่อระบายน้ำฝน (PVC 8.5) | | | | | | | | |
| | - ขนาด 2" | 24 | เมตร | 54.00 | 1,296.00 | 40.00 | 960.00 | 2,256.00 | |
| | - ขนาด 2 1/2" | 120 | เมตร | 86.00 | 10,320.00 | 50.00 | 6,000.00 | 16,320.00 | |
| | - ขนาด 3" | 33 | เมตร | 119.00 | 3,927.00 | 75.00 | 2,475.00 | 6,402.00 | |
| | - ขนาด 4" | 198 | เมตร | 192.00 | 38,016.00 | 100.00 | 19,800.00 | 57,816.00 | |
| | - ข้อต่อท่อ (MAT. = 40% PIPE, LAB. = 30% FIT.) | 1 | เหมา | 21,424.00 | 21,424.00 | 6,427.00 | 6,427.00 | 27,851.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ (MAT. = 30% PIPE, LAB. = 30% SUPP.) | 1 | เหมา | 16,068.00 | 16,068.00 | 4,820.00 | 4,820.00 | 20,888.00 | |
| | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ (MAT. = 10% PIPE, LAB. 30% MAT.) | 1 | เหมา | 5,356.00 | 5,356.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 6,963.00 | |
| 3.1 | ท่อ HDPE, PN 10 | | | | | | | | |
| | - ขนาด 2 1/2" | 40 | เมตร | 85.00 | 3,400.00 | 60.00 | 2,400.00 | 5,800.00 | |
| | - ขนาด 3" | 10 | เมตร | 119.00 | 1,190.00 | 75.00 | 750.00 | 1,940.00 | |
| | - ข้อต่อท่อ (MAT. = 40% PIPE, LAB. = 30% FIT.) | 1 | เหมา | 1,836.00 | 1,836.00 | 551.00 | 551.00 | 2,387.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ (MAT. = 20% PIPE, LAB. = 30% SUPP.) | 1 | เหมา | 918.00 | 918.00 | 275.00 | 275.00 | 1,193.00 | |
| | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ (MAT. = 10% PIPE, LAB. 30% MAT.) | 1 | เหมา | 459.00 | 459.00 | 138.00 | 138.00 | 597.00 | |
| 3.3 | หัวรับน้ำฝน (ROOF DRAIN) | | | | | | | | |
| | - ขนาด 3" | 2 | ชุด | 935.00 | 1,870.00 | 240.00 | 480.00 | 2,350.00 | |

2002 Δ \rightarrow 11.8 $\frac{m}{m}$ δ 20.03 Δ \rightarrow 20.03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสุขาภิบาล

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 3.4 | หัวรับน้ำที่พื้น (FLOOR DRAIN) | | | | | | | | |
| | - ขนาด 2" | 24 | ชุด | 865.00 | 20,760.00 | 240.00 | 5,760.00 | 26,520.00 | |
| 3.5 | FLEXIBLE CONNECTOR JOINT | | | | | | | | |
| | - ขนาด 2 1/2" | 7 | ชุด | 1,340.00 | 9,380.00 | 150.00 | 1,050.00 | 10,430.00 | |
| | - ขนาด 3" | 2 | ชุด | 1,600.00 | 3,200.00 | 150.00 | 300.00 | 3,500.00 | |
| 3.6 | งานไฟฟ้าและควบคุม | 1 | เหมา | 35,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | |
| 3.7 | ท่อ คสล. | | | | | | | | |
| | - ขนาด 0.40 ม. | 90 | ม. | 350.00 | 31,500.00 | 150.00 | 13,500.00 | 45,000.00 | |
| 3.8 | บ่อพัก คสล. | 10 | ชุด | 6,500.00 | 65,000.00 | 1,500.00 | 15,000.00 | 80,000.00 | |
| 3.9 | บ่อดักขยะ | 1 | ชุด | 10,500.00 | 10,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 12,000.00 | |
| 3.10 | งานขุดดินและฝังกลบ (ทรายถมหลังท่อ) | 1 | เหมา | 9,500.00 | 9,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11,500.00 | |
| 3.11 | งานสี (PAINTING WORK) | 1 | เหมา | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 11,500.00 | |
| | รวมงานระบบระบายน้ำฝน | | | | 300,920.00 | | 97,293.00 | 398,213.00 | |

202 De A. 2021

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานสุขาภิบาล

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | | |
| 4 | ระบบป้องกันอัคคีภัย | | | | | | | | |
| 4.1 | ท่อดับเพลิง (A53 Gr. A Sch40) | | | | | | | | |
| | - ขนาด 2 1/2" | 4 | เมตร | 268.00 | 1,072.00 | 90.00 | 360.00 | 1,432.00 | |
| | - ขนาด 4" | 18 | เมตร | 498.00 | 8,964.00 | 170.00 | 3,060.00 | 12,024.00 | |
| | - ข้อต่อท่อ (MAT. = 40% PIPE, LAB. = 30% FIT.) | 1 | เหมา | 4,014.00 | 4,014.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 5,218.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ (MAT. = 20% PIPE, LAB. = 30% SUPP.) | 1 | เหมา | 2,007.00 | 2,007.00 | 602.00 | 602.00 | 2,609.00 | |
| | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ (MAT. = 10% PIPE, LAB. = 30% MAT.) | 1 | เหมา | 1,004.00 | 1,004.00 | 301.00 | 301.00 | 1,305.00 | |
| 4.2 | ตู้ดับเพลิง (FHC) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง | 4 | ชุด | 21,500.00 | 86,000.00 | 2,150.00 | 8,600.00 | 94,600.00 | |
| 4.3 | ถังดับเพลิงมือถือพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง | | | | | | | | |
| | - ชนิดผงเคมีแห้ง (PF) (15lbs) | 8 | ชุด | 1,250.00 | 10,000.00 | 50.00 | 400.00 | 10,400.00 | |
| | - ชนิดสารเคมี CO ₂ (15 lbs) | 16 | ชุด | 7,500.00 | 120,000.00 | 50.00 | 800.00 | 120,800.00 | |
| 4.4 | หัวรับน้ำดับเพลิง | | | | | | | | |
| | - ขนาด 4" x 2 1/2" x 2 1/2" FDC | 2 | ชุด | 7,800.00 | 15,600.00 | 450.00 | 900.00 | 16,500.00 | |
| 4.5 | วาล์ว และอุปกรณ์การติดตั้ง | | | | | | | | |
| | CHECK VALVE (SWING CHECK) | | | | | | | | |
| | - ขนาด 4" | 2 | ชุด | 3,100.00 | 6,200.00 | 250.00 | 500.00 | 6,700.00 | |
| 4.6 | งานทาสีท่อ (PAINTING WORK) | 1 | เหมา | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | |
| 4.7 | งานขุดดินและกลบฝัง | 1 | เหมา | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | |
| | รวมงานระบบป้องกันอัคคีภัย | | | | 260,361.00 | | 18,727.00 | 279,088.00 | |

2020 2-2-51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานระบบปรับอากาศ

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--|-------------------------------|-------|-------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|--|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | | |
| | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 1 | งานระบบปรับอากาศ | | | | 714,406.50 | | 64,180.00 | 778,586.50 | |
| 2 | ระบกระบายอากาศ | | | | 62,286.00 | | 27,155.00 | 89,441.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| รวม งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | | | | 776,692.50 | | 91,335.00 | 868,027.50 | |

2002 *N. J. / 10/10/02* *8* *2002* *10/10/02* *10/10/02*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

งานระบบปรับอากาศ



แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|--------------|--|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | | |
| 1 | งานระบบปรับอากาศ | | | | | | | | |
| 1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมรีโมทคอนโทรล | | | | | | | | |
| | - FCU&CDU-01 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type) | 11 | ชุด | 18,200.00 | 200,200.00 | 1,500.00 | 16,500.00 | 216,700.00 | |
| | - FCU&CDU-01 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type) | 2 | ชุด | 24,000.00 | 48,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 51,000.00 | |
| | - FCU&CDU-01 (22,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type) | 2 | ชุด | 26,000.00 | 52,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 55,000.00 | |
| | - FCU&CDU-02 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type) | 10 | ชุด | 35,400.00 | 354,000.00 | 1,500.00 | 15,000.00 | 369,000.00 | |
| 1.2 | งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ | | | | | | | | |
| 1) | Piping Works | | | | | | | | |
| | 1) Liquid Tube (Copper tube, type L) | | | | | | | | |
| | - Dia.3/8" | 110 | เมตร | 77.00 | 8,470.00 | 30.00 | 3,300.00 | 11,770.00 | |
| | 2) Suction Tube (Copper tube, type L) | | | | | | | | |
| | - Dia.5/8" | 110 | เมตร | 174.00 | 19,140.00 | 65.00 | 7,150.00 | 26,290.00 | |
| | 3) Drain Pipe (PVC class 8.5) | | | | | | | | |
| | - Dia.1/2" | 100 | เมตร | 14.49 | 1,449.00 | 25.00 | 2,500.00 | 3,949.00 | |
| | 4) Fitting | 1 | เหมา | 7,260.00 | 7,260.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | 9,430.00 | |
| | 5) Hanger,Support & Accessories | 1 | เหมา | 4,350.00 | 4,350.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 5,650.00 | |

2568  2568 

2-2-62  2568 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

งานระบบปรับอากาศ






เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|--------------|--|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | | |
| 2) | Piping Insulation Works | | | | | | | | |
| | 1) Copper Tube Insulation Thick 3/4" | | | | | | | | |
| | - Dia.3/8" | 60 | เมตร | 46.00 | 2,760.00 | 13.00 | 780.00 | 3,540.00 | |
| | - Dia.5/8" | 110 | เมตร | 54.00 | 5,940.00 | 16.00 | 1,760.00 | 7,700.00 | |
| | 2) Drain Pipe Insulation | | | | | | | | |
| | Thick 1/2" | | | | | | | | |
| | - Dia.1/2" | 100 | เมตร | 29.00 | 2,900.00 | 12.00 | 1,200.00 | 4,100.00 | |
| | 3) Accessories | 1 | เหมา | 580.00 | 580.00 | 170.00 | 170.00 | 750.00 | |
| 1.3 | งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ | | | | | | | | |
| | Wire (450/750V IEC01) | | | | | | | | |
| | - 2.5 sq.mm. | 330 | เมตร | 7.94 | 2,620.20 | 7.00 | 2,310.00 | 4,930.20 | |
| | Accessories | 1 | เหมา | 130.00 | 130.00 | 30.00 | 30.00 | 160.00 | |
| | Conduit | | | | - | | | | |
| | 1) EMT | | | | - | | | | |
| | - Dia.1/2" | 110 | เมตร | 31.03 | 3,413.30 | 22.00 | 2,420.00 | 5,833.30 | |
| | 2) Hanger , Support & Accessories | 1 | เหมา | 510.00 | 510.00 | 150.00 | 150.00 | 660.00 | |
| | Fan Switch | 18 | อัน | 38.00 | 684.00 | 80.00 | 1,440.00 | 2,124.00 | |
| | รวม งานระบบปรับอากาศ | | | | 714,406.50 | | 64,180.00 | 778,586.50 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

งานระบบปรับอากาศ

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|--------------|--|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | | |
| 2. | ระบบระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 2.1 | พัดลมระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | - EF-01 แบบติดเพดาน ขนาด 80 CFM | 1 | ชุด | 2,750.00 | 2,750.00 | 500.00 | 500.00 | 3,250.00 | |
| | - EF-02 แบบติดเพดาน ขนาด 45 CFM | 16 | ชุด | 2,240.00 | 35,840.00 | 500.00 | 8,000.00 | 43,840.00 | |
| | - EF-03 แบบติดผนัง ขนาด 200 CFM | 11 | ชุด | 826.00 | 9,086.00 | 500.00 | 5,500.00 | 14,586.00 | |
| 2.2 | งานท่อลมและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | Exhaust Air Grille (EAG.) | | | | | | | | |
| | - Size 6" x 6" | 17 | ชุด | 125.00 | 2,125.00 | 125.00 | 2,125.00 | 4,250.00 | |
| | Duct (Galvanized Steel Sheet) | | | | | | | | |
| | - No. 26 | 565 | ตร.ฟ. | 17.00 | 9,605.00 | 18.00 | 10,170.00 | 19,775.00 | |
| | Hanger , Support & Accessories | 1 | เหมา | 2,880.00 | 2,880.00 | 860.00 | 860.00 | 3,740.00 | |
| | รวม งานระบบระบายอากาศ | | | | 62,286.00 | | 27,155.00 | 89,441.00 | |

200 ✓ N. J. ✓ 8 2-25 2 ✓ 200

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ที่ 17/2567 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--|--------------------------------|--------------|----------|----------------------|---|
| 1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 1,282,300.00 | 1.0700 | 1,372,061.00 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ประเภทงานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| | รวมเป็นเงิน | | | 1,372,061.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 1,372,000.00 | |
| ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) | | | | | |

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต คณะสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกฤษณะ สุขอนันต์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภัทรสิทธิ์ จินา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพนรัตน์ แก้วเอี่ยม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิษฐ์ทัตพัทธ์ ชัยสร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพิชิตพล ศรีสังข์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางปัทมา สังสุข)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| | งานผ้าม่าน ประกอบด้วย | | | | | | | | |
| | - ม่านหน้าต่าง | 12 | ชุด | 1,600.00 | 19,200.00 | - | - | 19,200.00 | |
| | - ม่านประตู | 24 | ชุด | 2,000.00 | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | |
| | งานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย | | | | | | | | |
| | - F-1 | 12 | ชุด | 8,500.00 | 102,000.00 | - | - | 102,000.00 | |
| | - F-1.1 | 12 | ชุด | 5,500.00 | 66,000.00 | - | - | 66,000.00 | |
| | - F-2 | 12 | ชุด | 13,000.00 | 156,000.00 | - | - | 156,000.00 | |
| | - F-3 | 11 | ชุด | 7,200.00 | 79,200.00 | - | - | 79,200.00 | |
| | - F-3.1 | 46 | ชุด | 1,950.00 | 89,700.00 | - | - | 89,700.00 | |
| | - F-4 | 12 | ชุด | 18,000.00 | 216,000.00 | - | - | 216,000.00 | |
| | - F-5 | 11 | ชุด | 2,800.00 | 30,800.00 | - | - | 30,800.00 | |
| | - F-6 | 13 | ชุด | 5,300.00 | 68,900.00 | - | - | 68,900.00 | |
| | - F-7 | 11 | ชุด | 33,500.00 | 368,500.00 | - | - | 368,500.00 | |
| | - F-8 | 2 | ชุด | 7,800.00 | 15,600.00 | - | - | 15,600.00 | |
| | - F-8.1 | 2 | ชุด | 3,900.00 | 7,800.00 | - | - | 7,800.00 | |
| | - F-9 | 1 | ชุด | 7,500.00 | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | |
| | - F-9.1 | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| | - F-10 | 1 | ชุด | 5,600.00 | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | |
| | รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | 1,282,300.00 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ที่ 17/2567 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--|---|--------------|----------|----------------------|---|
| 1 | งานก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 615,450.00 | 1.2376 | 761,680.92 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ประเภทงานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| | รวมเป็นเงิน | | | 761,680.92 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 761,000.00 | |
| ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | | | | | |

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต คณะสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายฤกษ์ สุนันต์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภัทรสิทธิ์ จินา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพนรัตน์ แก้วเย็น)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิธิพัทธ์พัชญ์ ชัยศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพิชิตพล ศรีสังข์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางปัทมา สังสุข)

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]






เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11

กำหนดราคากลาง วันที่ 14 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานถนน ค.ส.ล. และทางเท้า | | | | | | | | |
| | งานถนน ค.ส.ล. | 394 | ตร.ม. | 758.00 | 298,652.00 | - | - | 298,652.00 | วัสดุ+ค่าแรง |
| | งานคันหิน ค.ส.ล. รางต้น | 137 | ม. | 754.00 | 103,298.00 | - | - | 103,298.00 | วัสดุ+ค่าแรง |
| | รวมงานถนน ค.ส.ล. | | | | | | | 401,950.00 | |
| 2 | งานรั้วและประตูรั้ว | | | | | | | | |
| 2.1 | เสารั้วเหล็กกล่อง | 6.9 | เมตร | 8,500.00 | 58,650.00 | - | - | 58,650.00 | |
| 2.2 | งานรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป | 1.8 | เมตร | 5,500.00 | 9,900.00 | - | - | 9,900.00 | |
| 2.3 | งานรั้วทึบ (รั้วคอนกรีต) | 4.5 | เมตร | 3,500.00 | 15,750.00 | - | - | 15,750.00 | |
| 2.4 | งานย้ายงานรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป | 114 | เมตร | 550.00 | 62,700.00 | - | - | 62,700.00 | |
| | รวมงานรั้วและประตูรั้ว | | | | | | | 147,000.00 | |
| 3 | งานภูมิทัศน์ | | | | | | | | |
| | - งานปลูกหญ้า +ดิน | 950.00 | ตร.ม. | 45.00 | 42,750.00 | 25.00 | 23,750.00 | 66,500.00 | |
| | รวมราคางานภูมิทัศน์ | | | | | | | 66,500.00 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ที่ 17/2567 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--|--------------------------------|--------------|----------|----------------------|---|
| 1 | งานก่อสร้างกำแพงกันดินและดินถม | 3,180,308.98 | 1.2376 | 3,935,950.39 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ประเภทงานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| | รวมเป็นเงิน | | | 3,935,950.39 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 3,935,000.00 | |
| ตัวหนังสือ (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) | | | | | |

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายบัณฑิต คณะสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายฤกษ์ สุขอนันต์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายภัทรสิทธิ์ จินา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพนรัตน์ แก้วเย็น)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายนิธิพัทธ์ ชัยศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพิชิตพล ศรีสังข์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางปัทมา สังสุข)

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | ราคาต่อหน่วย | รวม | | |
| 1 | งานก่อสร้างกำแพงกันดิน งานก่อสร้างกำแพงกันดิน | 1.00 | งาน | | 2,437,957.82 | | 742,351.16 | 3,180,308.98 | |
| | รวมค่างานก่อสร้างกำแพงกันดิน ทั้งหมด | | | | 2,437,957.82 | | 742,351.16 | 3,180,308.98 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง

แผ่นที่ 2 / 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบันเพ็ญ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างกำแพงกันดิน

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานก่อสร้างกำแพงกันดิน คิดตามความยาวโครงการ | | | | | | | | |
| | งานก่อสร้างกำแพงกันดิน | | | | | | | | |
| | - งานเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test) | 2.00 | จุด | 15,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | |
| | - เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 21 เมตร | 164.00 | ต้น | 7,261.68 | 1,190,915.52 | 1,080.00 | 177,120.00 | 1,368,035.52 | |
| | - สกัดเสาคอนกรีต | 164.00 | ต้น | - | - | 250.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
| | - งานขุดดิน | 289.00 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 32,368.00 | 32,368.00 | |
| | - งานถมดิน | 61.00 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 6,832.00 | 6,832.00 | |
| | - ทราียม | 1,020.00 | ลบ.ม. | 120.00 | 122,400.00 | 104.00 | 106,080.00 | 228,480.00 | |
| | - ทราียมยาบ | 10.07 | ลบ.ม. | 546.73 | 5,502.83 | 104.00 | 1,046.76 | 6,549.59 | |
| | - คอนกรีตยาบ | 10.07 | ลบ.ม. | 2,018.69 | 20,318.11 | 426.00 | 4,287.69 | 24,605.80 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้างทงลูกบาศก์ 240 ksc | 229.87 | ลบ.ม. | 2,119.63 | 487,240.64 | 419.00 | 96,315.78 | 583,556.42 | |
| | ไม้แบบ | | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตคคค 70% (ของไม้แบบ) | 693.00 | ตร.ม. | 504.67 | 349,736.31 | - | - | 349,736.31 | |
| | - ค่ายันแบบหล่อคอนกรีตคคค 30 % (ของไม้แบบ) | 297.00 | ตร.ม. | 504.67 | 149,886.99 | - | - | 149,886.99 | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบ | 990.64 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 137,698.96 | 137,698.96 | |
| | - ตะปู | 247.00 | กก. | 43.61 | 10,771.67 | - | - | 10,771.67 | |
| | เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก DB 16 | 37.69 | ต้น | 22.31 | 840.95 | 3,600.00 | 135,697.97 | 136,538.92 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 1,130.00 | กก. | 50.16 | 56,680.80 | - | - | 56,680.80 | |
| | - ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว พร้อม CAP ปลายท่อเจาะรู | 244.00 | ชุด | 56.00 | 13,664.00 | 16.00 | 3,904.00 | 17,568.00 | |
| | หุ้มด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ | | | | | | | | |
| | รวมค่างานก่อสร้างกำแพงกันดิน | | | | 2,437,957.82 | | 742,351.16 | 3,180,308.98 | |







แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 และแบบมาตรฐานอาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) แบบเลขที่ C-610711-11
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ที่ 17/2567 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--------------|----------|----------------------|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | 60,000.00 | 1.0000 | 60,000.00 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ประเภทงานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| | รวมเป็นเงิน | | | 60,000.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 60,000.00 | |

ตัวหนังสือ (หกหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต คณะสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายฤกษ์ สุนันต์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภัทรสิทธิ์ จินา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพนรัตน์ แก้วเย็น)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิธิพัทธ์ชัย ชัยศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพิชิตพล ศรีสังข์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางปัทมา สังสุข)

