แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0001 บ้านสันพิงค์ - บ้านแควใหญ่ ตำบลบึงเสนาท เชื่อมต่อ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	9,600.000	11.36	109,056.00	1.3642	15.49	148,774.19
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	480.000	384.73	184,670.40	1.3642	524.84	251,927.35
	3.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

จิรายุ เสนาวิน

18 ธันวาคม 2566 13:25:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0001 บ้านสันพิงค์ - บ้านแควใหญ่ ตำบลบึงเสนาท เชื่อมต่อ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	144.000	271.72	39,127.68	1.3642	370.68	53,377.98
	3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.2.1.1 งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	9,600.000	376.14	3,610,944.00	1.3642	513.13	4,926,049.80
5	3.2.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ทุกๆ 10 ม.	เมตร	768.000	20.92	16,066.56	1.3642	28.53	21,918.00
6	3.2.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุกๆ 50 ม.	เมตร	184.000	119.87	22,056.08	1.3642	163.52	30,088.90
7	3.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,200.000	40.89	49,068.00	1.3642	55.78	66,938.56
8	3.2.1.5 งานลาดยางทางเชื่อมและทางลาด	ตร.ม.	80.000	300.00	24,000.00	1.3642	409.26	32,740.80
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0001 บ้านสันพิงค์ - บ้านแควใหญ่ ตำบลบึงเสนาท เชื่อมต่อ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) กว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	409.000	290.00	118,610.00	1.3642	395.61	161,807.76
10	4.1.2 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	30.000	450.00	13,500.00	1.3642	613.89	18,416.70
11	4.2 ป้ายจราจร(ต1 - ต75 เสาคอนกรีตขนาด2)	ชุด	10.000	2,300.00	23,000.00	1.3642	3,137.66	31,376.60
12	4.3 ป้ายเตือนแบบ ต 77 ชนิดเสาปูน	ชุด	6.000	3,890.00	23,340.00	1.3642	5,306.73	31,840.42
13	4.4 ป้ายบังคับแบบ บ.1 (จราจร 2)	ชุด	8.000	3,510.00	28,080.00	1.3642	4,788.34	38,306.73
14	4.5 Guard rail	เมตร	50.000	1,800.00	90,000.00	1.3642	2,455.56	122,778.00
15	4.6 หลักนำโค้ง (GUIDE POST)	หลัก	40.000	410.00	16,400.00	1.3642	559.32	22,372.88
16	4.7 เสาไฟสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	2.000	19,000.00	38,000.00	1.3642	25,919.80	51,839.60
							รวมราคากลาง	6,010,554.27

จิรายุ เสนาวิน

18 ธันวาคม 2566 13:25:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0001 บ้านสันพิงค์ - บ้านแควใหญ่ ตำบลบึงเสนาท เชื่อมต่อ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน

18 ธันวาคม 2566 13:25:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0001 บ้านสันพิงค์ - บ้านแควใหญ่ ตำบลบึงเสนาท เชื่อมต่อ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน
(จิรายุ เสนาวิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน
18 ธันวาคม 2566