

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่ 20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	09 กุมภาพันธ์ 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้ายด้านหน้าและซุ้มประตู		รวม					22,119.00	
2	งานป้ายและรั้วเหล็ก		รวม					111,639.67	
3	งานซุ้มประตูทางเข้า-ออก		รวม					155,729.79	
4	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา		รวม					82,372.79	
5	งานผนัง - ฝิวผนังป้ายและซุ้มประตู		รวม					94,127.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,035,582.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัชพล ยินดีสุข

09 กุมภาพันธ์ 2567 09:24:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้ายด้านหน้าและซุ้มประตู								
	- งานรื้อถอนซุ้มทางเข้า Zone A+C (เดิม)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	
	- งานรื้อถอนซุ้มทางเข้า Zone B (เดิม)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	
	- งานรื้อถอนรั้วเหล็ก+รั้ว คสล. บางส่วน	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน หนา 0.15 ม. (งานรื้อถอนถนนทางเข้า-ออก)	20.200	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,414.00	1,414.00	
	รวมค่างานป้ายด้านหน้าและซุ้มประตู	-	-	0.00	0.00	20,775.00	22,119.00	22,119.00	
2	งานป้ายและรั้วเหล็ก								
	- ขุดดินและถมดิน	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,420.00	1,420.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	1.000	ลบ.ม.	280.37	280.37	112.00	112.00	392.37	
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	1,738.32	1,738.32	426.00	426.00	2,164.32	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม. ปลูกบาศก์	19.530	ลบ.ม.	1,940.00	37,888.20	419.00	8,183.07	46,071.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แบบหล่อคอนกรีต	46.000	ลบ.ฟ.	400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ	27.600	ลบ.ฟ.	200.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	92.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	12,788.00	12,788.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.510	กก.	35.51	1,012.39	0.00	0.00	1,012.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	.230	ตัน	22,048.54	5,071.16	4,400.00	1,012.00	6,083.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	.129	ตัน	21,340.26	2,752.89	4,400.00	567.60	3,320.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 ศก.12 มม.	.589	ตัน	20,963.11	12,347.27	3,600.00	2,120.40	14,467.67	
	รวมค่างานป้ายและรั้วเหล็ก	-	-	68,946.11	85,010.60	13,638.00	26,629.07	111,639.67	
	งานซ่อมประตูทางเข้า-ออก								
	- เสาค้ำติดอกสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม. ยาว 6.00 ม.	12.000	ตัน	2,074.76	24,897.12	1,021.00	12,252.00	37,149.12	
	- งานตัดเสาค้ำ	12.000	ตัน	0.00	0.00	200.00	2,400.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินและถมดิน	12.320	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,749.44	1,749.44	
	- ทราดยหยาบอัดแน่น	1.500	ลบ.ม.	280.37	420.55	112.00	168.00	588.55	
	- คอนกรีตหยาบ	1.500	ลบ.ม.	1,940.00	2,910.00	426.00	639.00	3,549.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม. รูปลูกบาศก์	14.000	ลบ.ม.	1,940.00	27,160.00	419.00	5,866.00	33,026.00	
	- แบบหล่อคอนกรีตแบบหล่อเสากลม	71.000	เมตร	277.57	19,707.47	139.00	9,869.00	29,576.47	
	- แบบหล่อคอนกรีต	25.000	ลบ.ฟ.	400.00	10,000.00	139.00	3,475.00	13,475.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ	15.000	ลบ.ฟ.	200.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,950.00	6,950.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ศก.6 มม.@0.20 ม.#	9.900	ตร.ม.	75.00	742.50	5.00	49.50	792.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	27.160	กก.	35.51	964.45	0.00	0.00	964.45	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	.156	ตัน	22,048.54	3,439.57	4,400.00	686.40	4,125.97	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	.009	ตัน	21,340.26	192.06	4,400.00	39.60	231.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม.	.739	ตัน	20,963.11	15,491.73	3,600.00	2,660.40	18,152.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานขุดประตูทางเข้า-ออก	-	-	71,575.12	108,925.45	15,142.00	46,804.34	155,729.79	
4	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา								
	- เหล็กท่อนแบนขนาด 25x50x1.20mm. - 1.1kg/m.	475.200	กก.	28.87	13,719.02	10.00	4,752.00	18,471.02	
	- เหล็กท่อนแบนขนาด 50x150x2.30mm. - 6.95kg/m.	1,042.500	กก.	25.57	26,656.72	10.00	10,425.00	37,081.72	
	- เหล็กท่อนแบนขนาด 75x150x3.2mm. - 10.80kg/m.	423.900	กก.	28.81	12,212.55	10.00	4,239.00	16,451.55	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน	116.500	ตร.ม.	51.00	5,941.50	38.00	4,427.00	10,368.50	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กหลังคา	-	-	134.25	58,529.79	68.00	23,843.00	82,372.79	
5	งานผนัง - ผนังผนังป้ายและขุดประตู								
	- ก่ออิฐอมฤตครึ่งแผ่น (ก้อนเล็ก)	28.000	ตร.ม.	320.00	8,960.00	94.00	2,632.00	11,592.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ก่ออิฐอมอญเต็มแผ่น (ก้อนเล็ก)	47.790	ตร.ม.	650.00	31,063.50	176.00	8,411.04	39,474.54	
	- ฉาบปูน	75.000	ตร.ม.	60.00	4,500.00	87.00	6,525.00	11,025.00	
	- ทับหลัง-เสาเอ็น	16.000	เมตร	80.00	1,280.00	46.00	736.00	2,016.00	
	- ทาสีภายนอก ทาสีน้ำพลาสติก	270.000	ตร.ม.	42.00	11,340.00	34.00	9,180.00	20,520.00	
	-	19.000	ชุด	500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	งานบัวปูนปั้นสำเร็จรูปตกแต่งเสารั้ว+เสาซุ้มประตู								
	รวมค่างานผนัง - ผิวผนังป้ายและซุ้มประตู	-	-	1,652.00	66,643.50	437.00	27,484.04	94,127.54	
	งานอลูมิเนียมคอมโพสิตป้ายด้านหน้า								
	- เหล็กกล่อง 50x50x1.2mm.- 1.71 kg/m.	443.210	กก.	28.69	12,715.69	10.00	4,432.10	17,147.79	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 0.4 mm.	111.000	ตร.ม.	707.00	78,477.00	500.00	55,500.00	133,977.00	
	ความหนาอลูมิเนียม 0.30 มม.								
	รวมค่างานอลูมิเนียมคอมโพสิตป้ายด้านหน้า	-	-	735.69	91,192.69	510.00	59,932.10	151,124.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.								
	- งานปูพื้นด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	251.000	ตร.ม.	241.77	60,684.27	0.00	0.00	60,684.27	
	- งาน Tack Coat	251.000	ตร.ม.	13.95	3,501.45	0.00	0.00	3,501.45	
	- งานตีเส้นจราจรสีขาวและสีเหลือง กว้าง 15 ซม.	12.500	ตร.ม.	221.00	2,762.50	0.00	0.00	2,762.50	
	รวมค่างานพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	-	-	476.72	66,948.22	0.00	0.00	66,948.22	
8	งานรั้วและประตูเข้าออก								
	- เหล็กท่อนขนาด 25x50x1.20mm. - 1.1kg/m.	800.000	กก.	28.87	23,096.00	10.00	8,000.00	31,096.00	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน	63.000	ตร.ม.	51.00	3,213.00	38.00	2,394.00	5,607.00	
	- ประตูเหล็กเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	23,141.00	23,141.00	0.00	0.00	23,141.00	
	รวมค่างานรั้วและประตูเข้าออก	-	-	23,220.87	49,450.00	48.00	10,394.00	59,844.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานป้ายอักษรและโลโก้								
	- ป้ายโลโก้ ผิวด้านเลสสลักเลเซอร์	1.000	เหมาจ่าย	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	- ป้ายข้อความด้านหน้า	1.000	เหมาจ่าย	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
	ตัวหนังสือโลหะเหล็กอาบสังกะสี (ด้านหน้าป้าย)								
	- ป้ายข้อความ ชุ่มประตู เข้า-ออก	1.000	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานป้ายอักษรและโลโก้	-	-	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	
10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ดวงโคมสปอตไลท์ 200 W ส่องป้าย	4.000	ชุด	3,350.00	13,400.00	150.00	600.00	14,000.00	
	- ดวงโคมสปอตไลท์ 20 W พร้อมหลอด	12.000	ชุด	464.00	5,568.00	150.00	1,800.00	7,368.00	
	- สาย VCT 2x2.5/2.5 Sqmm	300.000	เมตร	21.00	6,300.00	12.00	3,600.00	9,900.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC เหลือง 1.5 นิ้ว	100.000	เมตร	36.21	3,621.00	30.00	3,000.00	6,621.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- บล็อก+เตารับ+เตารับ หน้ากากกันน้ำ	4.000	ชุด	170.00	680.00	25.00	100.00	780.00	
	- งานเปิดเตล็ดงานไฟฟ้า	1.000	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,041.21	32,569.00	367.00	9,100.00	41,669.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ขนาด 1.00 ม.	1.000	จุด	2,200.93	2,200.93	0.00	0.00	2,200.93	
	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว +ข้อต่อ	50.000	ท่อน	46.26	2,313.00	0.00	0.00	2,313.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1 นิ้ว +ข้อต่อ	25.000	ท่อน	88.32	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00	
	- หัวสปริงเกอร์ ระบบลูกปืนกระจายน้ำ ไบสแตนเลส รัศมี 8-10 ม.	6.000	ชุด	35.50	213.00	0.00	0.00	213.00	
	- ท่อ PE 20 มม.PN4 ดำคาดส้ม	100.000	เมตร	3.75	375.00	30.00	3,000.00	3,375.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดมินิสปริงเกอร์วาล์ว ท่อ PE	50.000	ชุด	10.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ก๊อคน้ำสนาม 1/2"	3.000	ชุด	115.42	346.26	25.00	75.00	421.26	
	- งานเดินท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว +ข้อต่อ	200.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	6,000.00	6,000.00	
	- งานเดินท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1 นิ้ว +ข้อต่อ	100.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	3,000.00	3,000.00	
	งานปรับปรุงตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับสูบน้ำ บาดาล								
	- Magnetic Contactor HS20	1.000	ชุด	934.00	934.00	280.00	280.00	1,214.00	
	- Thermal Overload Relay Range 11(9-13A)	1.000	ชุด	672.00	672.00	200.00	200.00	872.00	
	- Pilot lamp LED 22mm 220VAC สีแดง (OFF)	1.000	ชุด	35.00	35.00	10.00	10.00	45.00	
	- Pilot lamp LED 22mm 220VAC สีเขียว (RUN)	1.000	ชุด	35.00	35.00	10.00	10.00	45.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Pilot lamp LED 22mm 220VAC สีเหลือง (OVERLOAD)	1.000	ชุด	35.00	35.00	10.00	10.00	45.00	
	- Selector Swith 28mm (สวิตช์ 3 ตำแหน่ง)	1.000	ชุด	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	- Analog Panel AC Volt meter 0-300VAC ขนาด 80x80 mm. (แบบต่อตรง)	1.000	ชุด	530.00	530.00	150.00	150.00	680.00	
	- Analog Panel AC Amp meter 0-20A ขนาด 80x80 mm. (แบบต่อตรง ไม่ผ่าน CT)	1.000	ชุด	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
	- Voltage monitoring relay	1.000	ชุด	1,850.00	1,850.00	550.00	550.00	2,400.00	
	- Circuit Breaker AC Breaker 1Pole 10kA 6A	1.000	ชุด	760.00	760.00	220.00	220.00	980.00	
	- Floatless level 110/220VAC	1.000	ชุด	990.00	990.00	290.00	290.00	1,280.00	
	งานปรับปรุงตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องสูบน้ำดันกรอง								
	- Magnetic Contactor HS20	2.000	ชุด	934.00	1,868.00	280.00	560.00	2,428.00	
	- Thermal Overload Relay Range 6.8(5-8A)	2.000	ชุด	672.00	1,344.00	200.00	400.00	1,744.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Circuit Breaker NF30-CS 2P 15A	1.000	ชุด	471.00	471.00	140.00	140.00	611.00	
	- Pilot lamp LED 22mm 220VAC สีแดง (OFF)	2.000	ชุด	35.00	70.00	10.00	20.00	90.00	
	- Pilot lamp LED 22mm 220VAC สีเขียว (RUN)	2.000	ชุด	35.00	70.00	10.00	20.00	90.00	
	- Pilot lamp LED 22mm 220VAC สีเหลือง (OVERLOAD)	2.000	ชุด	35.00	70.00	10.00	20.00	90.00	
	- Selector Swicth 28mm (สวิตช์ 3 ตำแหน่ง)	2.000	ชุด	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
	- Analog Panel AC Volt meter 0-300VAC ขนาด 80x80 mm. (แบบต่อตรง)	1.000	ชุด	530.00	530.00	150.00	150.00	680.00	
	- Analog Panel AC Amp meter 0-20A ขนาด 80x80 mm. (แบบต่อตรง ไม่ผ่าน CT)	2.000	ชุด	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
	- Voltage monitoring relay	1.000	ชุด	1,850.00	1,850.00	550.00	550.00	2,400.00	
	- Circuit Breaker AC Breaker 1Pole 10kA 6A	1.000	ชุด	760.00	760.00	220.00	220.00	980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Floatless level 110/220VAC	1.000	ชุด	990.00	990.00	290.00	290.00	1,280.00	
	งานปรับปรุงตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องสูบน้ำดันจ่าย								
	- Magnetic Contactor HS20	2.000	ชุด	934.00	1,868.00	280.00	560.00	2,428.00	
	- Thermal Overload Relay Range 6.8(5-8A)	2.000	ชุด	672.00	1,344.00	200.00	400.00	1,744.00	
	- Pilot lamp LED 22mm 220VAC สีแดง (OFF)	2.000	ชุด	35.00	70.00	10.00	20.00	90.00	
	- Pilot lamp LED 22mm 220VAC สีเขียว (RUN)	2.000	ชุด	35.00	70.00	10.00	20.00	90.00	
	- Pilot lamp LED 22mm 220VAC สีเหลือง (OVERLOAD)	2.000	ชุด	35.00	70.00	10.00	20.00	90.00	
	- Selector Swicth 28mm (สวิตช์ 3 ตำแหน่ง)	2.000	ชุด	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
	- Analog Panel AC Volt meter 0-300VAC ขนาด 80x80 mm. (แบบต่อตรง)	1.000	ชุด	530.00	530.00	150.00	150.00	680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	- Analog Panel AC Amp meter 0-20A ขนาด 80x80 mm. (แบบต่อตรง ไม่ผ่าน CT)	2.000	ชุด	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
	- Voltage monitoring relay	1.000	ชุด	1,850.00	1,850.00	550.00	550.00	2,400.00	
	- Circuit Breaker AC Breaker 1Pole 10kA 6A	1.000	ชุด	760.00	760.00	220.00	220.00	980.00	
	- Floatless level 110/220VAC	1.000	ชุด	990.00	990.00	290.00	290.00	1,280.00	
	- Latching Relay “WIP” W-LT2 220-240VAC	1.000	ชุด	1,121.00	1,121.00	335.00	335.00	1,456.00	
	- Danfoss Pressure Switch	1.000	ชุด	1,140.00	1,140.00	340.00	340.00	1,480.00	
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล								
	- ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	15.000	ท่อน	130.84	1,962.60	0.00	0.00	1,962.60	
	- สายรั้ง สลิงแสดนเลสเกรด SUS 304 ขนาด ศก. 4.5 มม.	50.000	เมตร	120.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- เช็ควาล์วขนาด 1 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดันกรองแบบหอยโข่งขนาด 1 1/2 นิ้ว 1.5 แรงม้า								
	- งานต่อเชื่อมเข้าระบบ (เซ็ควาล์ว ประตูน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว พร้อมท่อดูด - ท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	27,556.02	45,045.79	14,405.00	27,595.00	72,640.79	
	งานภูมิทัศน์								
	- ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ลำต้นขนาด ศก.ประมาณ 2 นิ้ว สูงประมาณ 3.00 ม. พร้อมปลูก	8.000	ต้น	1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ต้นพุทธรักษา สูงไม่น้อยกว่า 0.30 ม. พร้อมปลูก	120.000	ต้น	112.00	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	
	- หลั้วขนาดเล็ก+ดินดำประมาณ 5 ซม. พร้อมปลูก	1,207.000	ตร.ม.	75.00	90,525.00	0.00	0.00	90,525.00	
	- ทรายหยาบ	26.000	ลบ.ม.	280.37	7,289.62	112.00	2,912.00	10,201.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	1,967.37	123,254.62	112.00	2,912.00	126,166.62	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,035,582.21	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่ 20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	09 กุมภาพันธ์ 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					18,450.00	
2	ดวงโคมไฟโซล่าเซลล์หัวเสารั้ว12W.		รวม					24,500.00	
3	เครื่องสูบน้ำแบบบาดาลขับเคลื่อนมอเตอร์ซีบีแอลขนาด11/2		รวม					62,220.00	
	ชุดดวงโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง300w.พร้อมฐานเสาพร้อมติดตั้ง		รวม						
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								105,170.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 105,170.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัชพล ยินดีสุข

09 กุมภาพันธ์ 2567 09:24:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดวงโคมไฟโซล่าเซลล์หัวเสารั้ว12W.								
	1.1 ดวงโคมไฟโซล่าเซลล์หัวเสารั้ว12W.	25.000	ชุด	738.00		0.00	0.00	18,450.00	
	รวมค่าดวงโคมไฟโซล่าเซลล์หัวเสารั้ว12W.	-	-	738.00	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00	
2	เครื่องสูบน้ำแบบบาดาลชัยเมอร์ซีเบิลขนาด11/2								
	2.1	1.000	ชุด	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
	เครื่องสูบน้ำแบบบาดาลชัยเมอร์ซีเบิลขนาด11/2"2แรงแ								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลชัยเมอร์ซีเบิลขนาด 11/2	-	-	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	
3	ชุดดวงโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง300w.พร้อมฐานเ								
	สาพร้อมติดตั้ง								
	3.1	6.000	ชุด	10,370.00		0.00	0.00	62,220.00	
	ชุดดวงโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง300w.พร้อมฐานเสา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าชุดดวงโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง300w.พร้อมฐานเสาพร้อมติดตั้ง	-	-	10,370.00	62,220.00	0.00	0.00	62,220.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
					แบบเลขที่ 20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์	1.000	เหมารวม	4,800.00	
2	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (BORING TEST)	1.000	จุด	13,500.00	
3	ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	1,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			19,300.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานทำความสะอาด

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์	4,800.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	4,800.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,800.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (BORING TEST)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่ 20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กุมภาพันธ์ 2567		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (BORING TEST)

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (BORING TEST)	13,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	13,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายโครงการ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พิชัย	อำเภอ เมืองลำปาง	จังหวัด ลำปาง	แบบเลขที่ 20/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ป้ายโครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	1,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	20/2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กุมภาพันธ์ 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย	1,035,582.21	1.3066	1,353,091.71	
รวมค่าก่อสร้าง				1,353,091.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,353,091.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กุมภาพันธ์ 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,353,091.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,353,091.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัชพล ยินดีสุข

09 กุมภาพันธ์ 2567 09:25:12

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่		20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	09 กุมภาพันธ์ 2567				

รัชพล ยินดีสุข
(รัชพล ยินดีสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาเนตร คงชื่น
(ธนาเนตร คงชื่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมยศ เพิ่มพูล
(สมยศ เพิ่มพูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล สายดำ
(ณัฐพล สายดำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ตายะสืบ
(ยุทธนา ตายะสืบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	09 กุมภาพันธ์ 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ดวงโคมไฟโซล่าเซลล์หัวเสารั้ว12w.	18,450.00	0.00	18,450.00	
2	เครื่องสูบน้ำแบบบาดาลขับเคลื่อนมอเตอร์ซีเบิลขนาด11/2	24,500.00	0.00	24,500.00	
3	ชุดดวงโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง300w.พร้อมฐานเสาพร้อมติดตั้ง	62,220.00	0.00	62,220.00	
รวมค่าก่อสร้าง				105,170.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่		20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กุมภาพันธ์ 2567					

รัชพล ยินดีสุข
(รัชพล ยินดีสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาเนตร คงชื่น
(ธนาเนตร คงชื่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมยศ เพิ่มพูล
(สมยศ เพิ่มพูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล สายดำ
(ณัฐพล สายดำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ตายะสืบ
(ยุทธนา ตายะสืบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลเมืองพิชัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		09 กุมภาพันธ์ 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 1.000		
	หลังละ 1,353,091.71 บาท	1,353,091.71	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	105,170.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	19,300.00	
สรุป	ราคากลาง	1,477,561.71	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่		20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567					

รัชพล ยินดีสุข
(รัชพล ยินดีสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาเนตร คงชื่น
(ธนาเนตร คงชื่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมยศ เพิ่มพูล
(สมยศ เพิ่มพูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล สายดำ
(ณัฐพล สายดำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิชัย	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	20/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพิชัย / เทศบาลเมืองพิชัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567					

ยุทธนา ตายะสีบ
(ยุทธนา ตายะสีบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

