ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหน้าวัดทุ่งควาย หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๕๓๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) คสล. มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๑๔ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๘๓,๖๗๑,๐๙บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
   ๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
   ๖.๒ แบบสรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญธรรม เชิญทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิรพล เดชารัตน์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยะ พันธ์เสงี่ยม	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้คำนวณราคา

☐ ประเภท งานทาง

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

☐ แบบเลขที่ - รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

☐ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	416,372.59	1.4018	583,671.09	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			583,671.09	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง **ห้าแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์**			583,671.09	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 243/2569 ลว.6 ต.ค. 2569 ได้ให้ความเห็นชอบจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ

(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายจิรพล เดชารัตน์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยะ พันธ์เสงี่ยม)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แผ่นที่** 1/1

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหน้าวัดทุ่งควาย หมู่ที่ 8

ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 X 1.00 ม.พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 114 ม. ตามแบบรูปและรายการที่กำหนด

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 43.00 - 43.99 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 22 **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** 2569

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานวางท่อ คสล.มอกชั้น 3**								
1.1	งานดินขุดพร้อมถมคืน	ลบ.ม.	253.00			27.00	6,831.00	6,831.00	
1.2	งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.80x1.00 เมตร	ท่อน	106.00	2,074.30	219,875.80	373.24	39,563.44	259,439.24	รวมยาแนว
1.3	ค่าทรายหยาบ	ลบ.ม	5.00	700.93	3,504.65	99.00	495.00	3,999.65	
1.4	งานทรายถมข้างท่อ	ลบ.ม.	30.00	700.93	21,027.90	99.00	2,970.00	23,997.90	
1.5	งานหินคลุก บดอัด	ลบ.ม.	13.50	323.63	4,369.01	99.00	1,336.50	5,705.51	
2	**งานบ่อพัก คสล.**								
2.1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.60	700.93	420.56	99.00	59.40	479.96	
2.2	คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	1.25	1,610.00	2,012.50	306.00	382.50	2,395.00	
2.3	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	7.50	2,855.20	21,414.00	306.00	2,295.00	23,709.00	
2.4	เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	0.47	21,226.17	9,976.30	4,900.00	2,303.00	12,279.30	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.00	54.21	487.89	-	-	487.89	
2.6	งานแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	33.00	688.25	22,712.25	-	-	22,712.25	
2.7	ค่าแรงแบบหล่อ	ตร.ม.	65.00	-	-	163.00	10,595.00	10,595.00	
2.8	ตะปู	กก.	19.50	37.39	729.11			729.11	
3	**งานฝาปิดตะแกรงเหล็ก**								
3.1	เหล็กฉาก L 50X50X6 มม. (นน26.58 กก/6บาท)	กก.	160.00	22.87	3,659.20	10.00	1,600.00	5,259.20	
3.2	เหล็กแบน 0.05X0.006 ม. (นน14.13 กก/6บาท)	กก.	621.00	34.79	21,604.59	18.00	11,178.00	32,782.59	
3.3	สีกันสนิม	ตร.ม.	70.00	35.00	2,450.00	36.00	2,520.00	4,970.00	

	รวมทั้งสิ้น							416,372.59	
	รวมยอดยกมา							416,372.59	แบบ ปร.4
									แผ่นที่ 2/2