แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลวังข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	117.000	595.53	69,677.01	1.3642	812.42	95,053.37
2	1.2.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	2,574.000	14.40	37,065.60	1.3642	19.64	50,564.89
	1.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	117.000	350.47	41,004.99	1.3642	478.11	55,939.00
	2. งานผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

จิรายุ เสนาวิน

22 พฤษภาคม 2568 10:31:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลวังข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,340.000	384.07	898,723.80	1.3642	523.94	1,226,039.00
5	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุกๆ 50 ม.	เมตร	42.000	203.29	8,538.18	1.3642	277.32	11,647.78
6	2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ทุกๆ 10 ม.	เมตร	186.000	155.65	28,950.90	1.3642	212.33	39,494.81
7	2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	390.000	59.42	23,173.80	1.3642	81.06	31,613.69
8	2.2 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็ก Dowel	กก.	221.000	30.10	6,652.10	1.3642	41.06	9,074.79
	3. งานหินคลุกขอบทาง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลวังข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
9	3.1.1.1 งานหินคลุกขอบทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก) กว้างข้างละ 0.30 เมตร (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	46.800	296.68	13,884.62	1.3642	404.73	18,941.39
	4. เครื่องหมายบนผิวทาง							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW) กว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	10.730	290.00	3,111.70	1.3642	395.61	4,244.98
11	4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE) กว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	78.000	290.00	22,620.00	1.3642	395.61	30,858.20
12	4.1.3 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98
	5. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
13	5.1 ป้ายบังคับ บ.32, บ.33 เสาปูน (จราจร 2)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3642	3,833.40	7,666.80

จิรายุ เสนาวิน

22 พฤษภาคม 2568 10:31:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลวังข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	5.2 ป้ายเตือน ต1-ต60, ต75 เสาปูน (จราจร 2)	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3642	4,065.31	8,130.63
15	5.3 หลักนำโค้ง (GUIDE POST)	หลัก	10.000	508.31	5,083.10	1.3642	693.43	6,934.36
							รวมราคากลาง	1,605,616.67

กรมบัญชีกลาง

จิรายุ เสนาวิน

22 พฤษภาคม 2568 10:31:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลวังข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน
(จิรายุ เสนาวิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง
(สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน

22 พฤษภาคม 2568