

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูลอยน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูลอยน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ก่อสร้างประตูละบายน้ำ ขนาด 1 - 2.10 x 2.10 เมตร เมตร ยาว 12 เมตร								
1.1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูละบายน้ำ ขนาด 1-2.10 x 2.10 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 2 แห่ง								
1.1.1	งานรื้อถอนวัสดุก่อสร้าง								
1.1.1.1	[62]งานรื้อถอนถนน คสล. ในพื้นที่ก่อสร้างยาว 20 เมตร	15.000	ลบ.ม.	604.69	9,070.35	1.3200	798.19	11,972.86	
1.1.1.2	[2]งานขุดเปิดหน้าดิน (ดินขุดและถมกลับ)	137.600	ลบ.ม.	45.48	6,258.04	1.3200	60.03	8,260.61	
1.1.1.3	[10]งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	5.320	ลบ.ม.	1,791.63	9,531.47	1.3200	2,364.95	12,581.54	
1.1.1.4	[9.1(1)] งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3 (300 KSC)	86.100	ลบ.ม.	2,373.14	204,327.35	1.3200	3,132.54	269,712.10	
1.1.1.5	งานเหล็กเสริม								

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

05 สิงหาคม 2569 16:45:07

หน้า 1 จาก 11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.1.5.1	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg	.046	ตัน	32,003.87	1,472.17	1.3200	42,245.10	1,943.26	
1.1.1.5.2	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg	.228	ตัน	31,313.53	7,139.48	1.3200	41,333.85	9,424.11	
1.1.1.5.3	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 25 มม. (3.85 Kg	.346	ตัน	28,087.52	9,718.28	1.3200	37,075.52	12,828.12	
1.1.1.5.4	เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg	4.674	ตัน	28,103.87	131,357.48	1.3200	37,097.10	173,391.87	
1.1.1.5.5	เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 16 มม. (1.580 Kg	1.660	ตัน	27,870.23	46,264.58	1.3200	36,788.70	61,069.24	
1.1.1.6	ลวดผูกเหล็ก #18	208.620	กก.	35.05	7,312.13	1.3200	46.26	9,652.01	
1.1.1.7	ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม : ไม้แบบ (3)	342.560	ตร.ม.	383.21	131,272.41	1.3200	505.83	173,279.58	
1.1.1.8	Joint Filler	11.160	ตร.ม.	254.11	2,835.86	1.3200	335.42	3,743.33	
1.1.1.9	ทรายถมปรับระดับบดอัดแน่น ด้านข้างท่อเหลี่ยม	73.080	ลบ.ม.	325.55	23,791.19	1.3200	429.72	31,404.37	

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

05 สิงหาคม 2569 16:45:07

หน้า 2 จาก 11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.2	งานก่อสร้างกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม พร้อมฐานเครื่องยก และรางระบายน้ำ สูง 2.10 เมตร (ด้านเหนือน้ำ ติดตั้งประตุน้ำ) จำนวน 2 แห่ง								
1.1.2.1	คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.700	ลบ.ม.	1,791.63	3,045.77	1.3200	2,364.95	4,020.41	
1.1.2.2	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (300 KSC)	42.150	ลบ.ม.	2,373.14	100,027.85	1.3200	3,132.54	132,036.76	
1.1.2.3	งานเหล็กเสริม								
1.1.2.3.1	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg	.010	ตัน	32,003.87	320.03	1.3200	42,245.10	422.43	
1.1.2.3.2	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg	.444	ตัน	31,313.53	13,903.20	1.3200	41,333.85	18,352.22	
1.1.2.3.3	เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg	2.207	ตัน	28,103.87	62,025.24	1.3200	37,097.10	81,873.31	
1.1.2.4	ลวดผูกเหล็ก #18	159.660	กก.	35.05	5,596.08	1.3200	46.26	7,386.82	
1.1.2.5	ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม : ไม้แบบ (3)	199.880	ตร.ม.	383.21	76,596.01	1.3200	505.83	101,106.73	

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองรอดโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองรอดโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.2.6	ราวกันตกสูง 0.80 เมตร จำนวน 2 แห่ง								
1.1.2.6.1	เสาเหล็กกลมเคลือบสังกะสี Ø 2 นิ้ว (1 ท่อนยาว 6 เมตร)	2.000	ท่อน	995.00	1,990.00	1.3200	1,313.40	2,626.80	
1.1.2.6.2	เหล็กคานกลางเคลือบสังกะสี Ø 1-1	4.000	ท่อน	715.00	2,860.00	1.3200	943.80	3,775.20	
1.1.2.6.3	พุกเหล็ก ขนาด 3	48.000	ชุด	8.23	395.04	1.3200	10.86	521.45	
1.1.2.6.4	แผ่นเพลท 0.10x0.10 เมตร หนา 6 มม.	12.000	แผ่น	94.13	1,129.56	1.3200	124.25	1,491.01	
1.1.2.6.5	ค่าแรงเชื่อมติดตั้ง และทาสีบริเวณรอยเชื่อม จำนวน 2 แห่ง	2.000	เหมารวม	2,539.47	5,078.94	1.3200	3,352.10	6,704.20	
1.1.3	งานประตูละบายน้ำ พร้อมเครื่องยก ขนาด 6.5 ตัน จำนวน 2 ชุด								
1.1.3.1	ประตูละบายน้ำ ขนาด 2.10x2.10 เมตร พร้อมรางรับบานและอุปกรณ์	2.000	ชุด	97,500.00	195,000.00	1.3200	128,700.00	257,400.00	
1.1.3.2	เครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด 6.5 ตัน	2.000	ชุด	65,000.00	130,000.00	1.3200	85,800.00	171,600.00	

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตุน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตุน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.3.3	ค่าขนส่งและค่าแรงติดตั้งบริเวณหน้างาน	2.000	งาน	32,500.00	65,000.00	1.3200	42,900.00	85,800.00	
1.1.4	งานก่อสร้างกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม (ด้านท้ายน้ำ) จำนวน 2 แห่ง								
1.1.4.1	[10]งานคอนกรีตหยาบ	.940	ลบ.ม.	1,791.63	1,684.13	1.3200	2,364.95	2,223.05	
1.1.4.2	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (300 KSC)	11.260	ลบ.ม.	2,373.14	26,721.55	1.3200	3,132.54	35,272.44	
1.1.4.3	เหล็กเสริม								
1.1.4.3.1	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg	.098	ตัน	31,313.53	3,068.72	1.3200	41,333.85	4,050.71	
1.1.4.3.2	เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg	.460	ตัน	28,103.87	12,927.78	1.3200	37,097.10	17,064.66	
1.1.4.4	ลวดผูกเหล็ก #18	16.880	กก.	35.05	591.64	1.3200	46.26	780.96	
1.1.4.5	ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม : ไม้แบบ (3)	52.140	ตร.ม.	383.21	19,980.56	1.3200	505.83	26,374.33	
1.2	งานวางระบายน้ำ								

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.1	งานวางระบายน้ำด้านท้ายน้ำ สูง 2.50 เมตร ความยาว ด้านละ 26 เมตร								
1.2.1.1	ขุดตัดดินในแนววางระบายน้ำ	491.400	ลบ.ม.	46.30	22,751.82	1.3200	61.11	30,032.40	
1.2.1.2	คอนกรีตหยาบรองพื้น	9.820	ลบ.ม.	1,791.63	17,593.80	1.3200	2,364.95	23,223.81	
1.2.1.3	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (300 KSC)	134.760	ลบ.ม.	2,373.14	319,804.34	1.3200	3,132.54	422,141.72	
1.2.1.4	งานเหล็กเสริม								
1.2.1.4.1	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg	.165	ตัน	32,003.87	5,280.63	1.3200	42,245.10	6,970.43	
1.2.1.4.2	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg	.090	ตัน	31,313.53	2,818.21	1.3200	41,333.85	3,720.03	
1.2.1.4.3	เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg	8.530	ตัน	28,103.87	239,726.01	1.3200	37,097.10	316,438.33	
1.2.1.5	ลวดผูกเหล็ก No.18	264.000	กก.	35.05	9,253.20	1.3200	46.26	12,214.22	
1.2.1.6	ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม : ไม้แบบ (3)	670.010	ตร.ม.	383.21	256,754.53	1.3200	505.83	338,915.97	

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

05 สิงหาคม 2569 16:45:07

หน้า 6 จาก 11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูลอยน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูลอยน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.3	งานวางท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร จำนวน 2 แถว ความยาวแถวละ 40 เมตร (ตามมาตรฐาน มอก.1164 TYPE 2100 MM)								
1.3.1	ขุดดินวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ลึกเฉลี่ย 2 - 3.00 เมตร	780.000	ลบ.ม.	46.30	36,114.00	1.3200	61.11	47,670.48	
1.3.2	คอนกรีตรองพื้นท่อเหลี่ยม หนา 0.20 เมตร (ค.3 (300 KSC))	104.000	ลบ.ม.	2,373.14	246,806.56	1.3200	3,132.54	325,784.65	
1.3.3	งานเหล็กเสริม								
1.3.3.1	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg	1.320	ตัน	31,313.53	41,333.85	1.3200	41,333.85	54,560.68	
1.3.3.2	ลวดผูกเหล็ก	40.000	กก.	35.05	1,402.00	1.3200	46.26	1,850.64	
1.3.4	ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม : ไม้แบบ (3)	18.600	ตร.ม.	383.21	7,127.70	1.3200	505.83	9,408.56	

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

05 สิงหาคม 2569 16:45:07

หน้า 7 จาก 11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตุน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตุน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.3.5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร มอก.1164 (TYPE 2100 MM)	80.000	ท่อน	27,102.79	2,168,223.20	1.3200	35,775.68	2,862,054.62	
1.3.6	คอนกรีตทับหลังท่อลอดเหลี่ยม หนา 0.15 เมตร ค.3 (300 KSC)	33.000	ลบ.ม.	2,373.14	78,313.62	1.3200	3,132.54	103,373.97	
1.3.7	ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม : ไม้แบบ (3)	13.650	ตร.ม.	383.21	5,230.81	1.3200	505.83	6,904.66	
1.3.8	ทรายถมปรับระดับบดอัดแน่น ด้านข้างท่อเหลี่ยม	336.000	ลบ.ม.	325.55	109,384.80	1.3200	429.72	144,387.93	
1.3.9	งานผนังคอนกรีตปิดหน้า - หลังท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 2 ด้าน								
1.3.9.1	คอนกรีตผนังท่อเหลี่ยม หนา 0.20 เมตร ค.3 (300 KSC)	7.200	ลบ.ม.	2,373.14	17,086.60	1.3200	3,132.54	22,554.31	
1.3.9.2	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg	.100	ตัน	31,313.53	3,131.35	1.3200	41,333.85	4,133.38	
1.3.9.3	ลวดผูกเหล็ก	3.000	กก.	35.05	105.15	1.3200	46.26	138.79	

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตุน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตุน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.3.9.4	ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม : ไม้แบบ (3)	72.000	ตร.ม.	383.21	27,591.12	1.3200	505.83	36,420.27	
1.4	งานป้องกันการกัดเซาะ Concrete Slope Protection								
1.4.1	งานตาดคอนกรีตคันคลอง, หลังท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป เพื่อป้องกันการกัดเซาะ (Concrete Slope protection)	1,377.710	ลบ.ม.	592.68	816,541.16	1.3200	782.33	1,077,834.33	
1.5	งานซ่อมแซมถนน คสล. หลังท่อ								
1.5.1	คอนกรีตผิวจราจร หนา 0.15 เมตร ค3 (300 KSC)	15.000	ลบ.ม.	2,373.14	35,597.10	1.3200	3,132.54	46,988.17	
1.5.2	ตะแกรงไวร์เมช 4.0 มม. @ 20 x 20 ซม.	100.000	ตร.ม.	33.10	3,310.00	1.3200	43.69	4,369.20	
1.5.3	เหล็กเสริม RB 19 ยาว 0.50 เมตร @ 0.30 เมตร (Dowel Bar ทุกๆ 5 เมตร)	.053	ตัน	24,590.52	1,303.29	1.3200	32,459.48	1,720.34	

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูลอยน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูลอยน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.5.4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.000	ตร.ม.	383.21	2,299.26	1.3200	505.83	3,035.02	
1.6	งานอื่นๆ								
1.6.1	งานขุดลอกคลองต่อจากงานวางท่อลอดเหลี่ยม								
1.6.1.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด (ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร)	3,300.000	ลบ.ม.	30.61	101,013.00	1.3200	40.40	133,337.16	
1.6.2	งาน Guard rail	204.000	เมตร	1,780.00	363,120.00	1.3200	2,349.60	479,318.40	
1.6.3	งานค่าเช่า Sheet pile ป้องกันการพังทลายดิน	600.000	เมตร	2,150.00	1,290,000.00	1.3200	2,838.00	1,702,800.00	
2	งานชลประทาน : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							53,500.00	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					7,547,310.00	รวมราคากลางทั้งสิ้น		10,015,948.96	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตุน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตุน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ราคากลาง (..... สิบล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตุน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตุน้ำคลองรอตโพธิ์ทอง (ประตุน้ำวัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฐ์ พรวิกุลรัตน
(ชัยศิษฐ์ พรวิกุลรัตน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

05 สิงหาคม 2569