




## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายช่วย หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๙๕๓,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายมงคล พ่วงจาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางพรพรรณ กุญแจนาค	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

  
 .....ประธานกรรมการ  
 (นายมงคล พ่วงจาด)

  
 .....กรรมการ  
 (นางพรพรรณ กุญแจนาค)

  
 .....กรรมการ/เลขานุการ  
 (นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ \_\_\_\_\_ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายช่วย หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ที่ ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ได้กำหนดราคากลางตามงบประมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายช่วย หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๙๕๓,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) นั้น

ซึ่งในการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายช่วย หมู่ที่ ๔ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ซึ่งประกอบการพิจารณาใช้ราคา คือ ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคาพื้นที่ใกล้เคียง และค่า Factor F งานทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมงคล พ่วงจาด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรพรรณ กุญแจนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภาวดี) เกาะเกตุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางบุญรัตน์ ตกค้าง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

พิจารณาแล้ว ( ☒ ) อนุมัติ

( ☐ ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

กองช่าง

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยยายช่วย หมู่ที่ 4

เส้นทางสาย

สายขอยยายช่วย หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือเนื้อที่เทศบาลไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	953,000.00	Factor F งานทาง
2	ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
			- เบี้ยเงินกู้ 7.00%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	953,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	953,000.00	90 วัน
(ตัวอักษร) (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(นายมงคล พ่วงจาด)

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางบุญรัตน์ ตกค่าง)

เห็นชอบ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ  
แทนปลัด อบต.

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

อนุมัติ

นายก อบต.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายช่วย หมู่ที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมใส่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือเมื่อที่เทศมนตรีไม่ยอมกว่า 1,680.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายมงคล พ่วงจาด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	1,680.00	1.74	2,923.20	1.3642	2.37	3,987.82
2	งานพื้นทางหินแม่น้ำ	ลบ.ม.	117.00	164.98	19,302.66	1.3642	225.06	26,332.68
3	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	90.00	476.19	42,857.10	1.3642	649.61	58,465.65
4	งานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	84.00	160.00	13,440.00	1.3642	218.27	18,334.84
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,680.00	331.12	556,281.60	1.3642	451.71	758,879.35
6	งานรอยต่อเนื้อหตามขวาง	เมตร	303.00	73.16	22,167.48	1.3642	99.80	30,240.87
7	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	เมตร	33.00	117.20	3,867.60	1.3642	159.88	5,276.17
8	งานรอยต่อตามยาว	เมตร	-	-	-	1.3642	-	-
9	งานใส่หลักทางหินคลุก	ลบ.ม.	84.00	346.30	29,089.20	1.3642	472.42	39,683.48
10	ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. (นอก.ชั้น 3)	ท่อน	8.00	1,125.00	9,000.00	1.3642	1,534.72	12,277.80

เงื่อนไข	รวมค่าต้นทุน	รวม	รวม
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0 %		698,928.84	รวม
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			คิดเป็นราคากลาง
พื้นที่ฝนตกปกติ			ตัวอักษร (ถ้าเลขหน้าสามพันสามพันบาทถ้วน)
ราคาน้ำมันโซล่า 31 บาท/ลิตร (ราคา ณ อำเภอเมือง)			

ผู้ประมาณการ

(นายมงคล พ่วงจาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางบุญรัตน์ ตักคัง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน

ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายก อบต.

(นายบุญรอด เขียวเพชร)