แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนซอยชุมชนพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑ ต.คลองตำหรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	56.000	73.21	4,099.76	1.3642	99.87	5,592.89
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	30.000	785.05	23,551.50	1.3642	1,070.96	32,128.95
3	2.1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	94.000	785.05	73,794.70	1.3642	1,070.96	100,670.72
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
4	2.2.1	ลบ.ม.	26.900	498.91	13,420.67	1.3642	680.61	18,308.47
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

สมเกียรติ แสงเจริญ

17 ธันวาคม 2568 14:01:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนซอยชุมชนพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑ ต.คลองตำหรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	3,563.000	14.85	52,910.55	1.3642	20.25	72,180.57
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	3,563.000	271.37	966,891.31	1.3642	370.20	1,319,033.12
	3.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7	3.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,883.000	410.06	772,142.98	1.3642	559.40	1,053,357.45
8	3.3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	35.000	99.04	3,466.40	1.3642	135.11	4,728.86

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนซอยชุมชนพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑ ต.คลองตำหรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	336.000	70.29	23,617.44	1.3642	95.88	32,218.91
10	3.3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	269.000	83.20	22,380.80	1.3642	113.50	30,531.88
	3.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11	3.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	125.000	290.00	36,250.00	1.3642	395.61	49,452.25
							รวมราคากลาง	2,718,204.07

สมเกียรติ แสงเจริญ

17 ธันวาคม 2568 14:01:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนซอยชุมชนพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑ ต.คลองตำหรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ

สมเกียรติ แสงเจริญ
(สมเกียรติ แสงเจริญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิทย์ พันธุมะโอภาส
(สุวิทย์ พันธุมะโอภาส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนกฤต สุขพานิชย์
(ธนกฤต สุขพานิชย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมเกียรติ แสงเจริญ

17 ธันวาคม 2568