แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกตาเสริม (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๘๑,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบของทางราชการ)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๐๘,๔๑๕.๗๘.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญเลิศ สุขวัฒนานุกิจ ประธานกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายชลาวุฒิ ศิริมหา กรรมการ

๗.๓ นายปกาศิต เอี่ยมฉิม กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568

ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกตาเสริม (ช่วง 2)

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะทาง 167.00 เมตร

ผิวจราจร 6.00 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)	1,002.00	ตร.ม.	14.72	14,749.44	1.3642	20.08	20,121.19	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตบดอัดแน่น	50.10	ลบ.ม.	560.75	28,093.58	1.3642	764.98	38,325.26	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทช-2-201 (1)/45 แก้ไขครั้งที่ 1	1,002.00	ตร.ม.	436.64	437,513.28	1.3642	595.66	596,855.62	
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	25.00	เมตร	198.25	4,956.25	1.3642	270.45	6,761.32	
5	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	55.00	เมตร	169.19	9,305.45	1.3642	230.81	12,694.49	
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	167.00	เมตร	54.91	9,169.97	1.3642	74.91	12,509.67	
7	งานหินคลุกปิดข้าง (แน่น)	6.68	ลบ.ม.	689.67	4,607.00	1.3642	940.85	6,284.86	
8	งานตีเส้นจราจร	37.57	ตร.ม.	290.00	10,895.30	1.3642	395.62	14,863.37	
						ราคากลาง		**708,415.78**	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	519,290.26
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญเลิศ สุขวัฒนานุกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปกาศิต เอี่ยมฉิม)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชลาวุฒิ ศิริมหา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน