แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองคอไก่หมู่ที่ 5 - บ้านหนองโรงหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก/องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานคันทาง							
	1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	56.000	1,982.55	111,022.80	1.3517	2,679.81	150,069.51
	1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
2	1.2.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,000.000	4.09	16,360.00	1.3517	5.52	22,113.81
	1.2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
3	1.2.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,000.000	182.41	364,820.00	1.3517	246.56	493,127.19
	2. งานรองพื้นทางและงานพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองคอไก่หมู่ที่ 5 - บ้านหนองโรงหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก/องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4	2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,000.000	555.76	1,111,520.00	1.3517	751.22	1,502,441.58
	2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5	2.1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,000.000	559.33	1,118,660.00	1.3517	756.04	1,512,092.72
	3. งานผิวจราจร							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	10,000.000	42.52	425,200.00	1.3517	57.47	574,742.84
	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองคอไก่หมู่ที่ 5 - บ้านหนองโรงหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก/องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)ง	ตร.ม.	10,000.000	279.99	2,799,900.00	1.3517	378.46	3,784,624.83
	4. งานตีเส้นจราจร							
8	4.1 เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	450.000	220.00	99,000.00	1.3517	297.37	133,818.30
9	4.2 งายป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	1.000	4,500.00	4,500.00	1.3517	6,082.65	6,082.65
							รวมราคากลาง	8,179,113.43

อุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

16 ตุลาคม 2569 15:11:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองคอไก่หมู่ที่ 5 - บ้านหนองโรงหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก/องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

อุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

(อุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พละ ช้างนะ

(พละ ช้างนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นุชา ปลั่งเอี่ยม

(นุชา ปลั่งเอี่ยม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

16 ตุลาคม 2569