# แบบสรุปราคากลาง

| | | |
|---|---|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานอาคาร | แบบ ปร.4 |
| ชื่อโครงการ | ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | |
| รายละเอียดโครงการ | งานต่อเติมผนัง,งานทาสีผนังอาคารเดิม,งานซ่อมแซมรอยรั่วแผ่นหลังคา,งานต่อเติมหลังคา,งานติดตั้งผนังกันสาด,งานติดตั้งบานประตู | |
| เจ้าของโครงการ | เทศบาลตำบลเวียงเทิง | แบบเลขที่ - |
| แบบ ปร.1 , ปร.1(ก) ที่แนบ | มีจำนวน 3 แผ่น | |
| คำนวณราคาวันที่ | 9 ตุลาคม 2569 | |

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | งานปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น | 577,972.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | **รวมราคาทั้งหมด** | **577,972.00** | |
| | **กำหนดราคากลาง** | **577,972.00** | |
| | **ตัวอักษร** **ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน** | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการฯ
( นายชัยภัทร อภิชัยธนวัฏ )
รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ
( นายสมศักดิ์ เทพวงค์ )
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ
( นางสาวธิติมา วงค์แสง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร แบบ ปร.1(ก)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดโครงการ งานต่อเติมผนัง,งานทาสีผนังอาคารเดิม,งานซ่อมแซมรอยร้าวแผ่นหลังคา,งานต่อเติมหลังคา,งานติดตั้งผนังกันสาด,งานติดตั้งบานประตู

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น แบบเลขที่ -

คำนวณราคาวันที่ 9 ตุลาคม 2569

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุ + ค่าแรง จำนวนเงิน (บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น | 442,111.75 | | | |
| | | | | | |
| | **รวม** | 442,111.75 | 1.3073 | 577,972.69 | |
| | | | | | |
| | **เงื่อนไข Factor F** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| **สรุป** | | | **รวมราคา** | 577,972.69 | |
| | | | **กำหนดราคา** | 577,972.00 | |
| | **ตัวอักษร** | **ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน** | | | |

ราคาต่อหน่วย - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการฯ
( นายชัยภัทร อภิชัยธนวัฏ )
รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ
( นายสมศักดิ์ เทพวงค์ )
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ
( นางสาวฐิติมา วงค์แสง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ ปร.1

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แผ่นที่ 1/2

รายละเอียดโครงการ งานต่อเติมผนัง,งานทาสีผนังอาคารเดิม,งานซ่อมแซมรอยรั่วแผ่นหลังคา,งานต่อเติมหลังคา,งานติดตั้งผนังกันสาด,งานติดตั้งบานประตู

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงเทิง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 แบบเลขที่ -

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| **1** | **งานปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น** | | | | | | | | |
| 1.1 | งานต่อเติมผนัง | | | | | | | | |
| 1.1.1 | ผนังอิฐบล็อกช่องลม | 68.45 | ตร.ม. | 626.00 | 42,849.70 | 212.00 | 14,511.40 | 57,361.10 | |
| 1.1.2 | ผนังคอนกรีตบล็อกตัน | | | | - | | - | - | |
| | - รื้อถอนผนังเดิม | 5.00 | ตร.ม. | - | - | 40.00 | 200.00 | 200.00 | รื้อแล้วขนทิ้ง |
| | - รื้อบานหน้าต่างชุดอลูมิเนียมเดิม | 14.00 | ตร.ม. | - | - | 150.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | รื้อแล้วขนทิ้ง |
| | - เสาเอ็นและคานทับหลัง(ผนังใต้ถุนอาคาร) | 13.00 | เมตร | 148.00 | 1,924.00 | 46.00 | 598.00 | 2,522.00 | |
| | - ผนังก่อคอนกรีตบล็อกตัน | 35.00 | ตร.ม. | 184.00 | 6,440.00 | 89.00 | 3,115.00 | 9,555.00 | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | 70.00 | ตร.ม. | 62.00 | 4,340.00 | 95.00 | 6,650.00 | 10,990.00 | |
| | - ทาสีผนัง | 70.00 | ตร.ม. | 47.00 | 3,290.00 | 30.00 | 2,100.00 | 5,390.00 | |
| 1.1.3 | ทาสีอิฐบล็อกช่องลม | 68.45 | ตร.ม. | 47.00 | 3,217.15 | 30.00 | 2,053.50 | 5,270.65 | |
| 1.2 | งานเปลี่ยนบานประตูไม้ขนาด 0.90x2.00 ม. | 3.00 | บาน | 4,144.00 | 12,432.00 | 469.00 | 1,407.00 | 13,839.00 | รวมทาสี,ลูกบิดประตู |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **107,227.75** | |

1 .....ประธานฯ

2 .....กรรมการฯ

3 .....กรรมการฯ

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ ปร.1

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แผ่นที่ 2/2

รายละเอียดโครงการ งานต่อเติมผนัง,งานทาสีผนังอาคารเดิม,งานซ่อมแซมรอยรั่วแผ่นหลังคา,งานต่อเติมหลังคา,งานติดตั้งผนังกันสาด,งานติดตั้งบานประตู

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงเทิง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 แบบเลขที่ -

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | **รวมยอดยกมา** | | | | | | | **107,227.75** | |
| 1.3 | งานทาสีผนังเดิม | 1,670.00 | ตร.ม. | 54.00 | 90,180.00 | 49.00 | 81,830.00 | 172,010.00 | |
| 1.4 | งานติดตั้งตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือชื่อโรงเรียน | 1.00 | งาน | 10,747.00 | 10,747.00 | 500.00 | 500.00 | 11,247.00 | |
| 1.5 | งานปรับปรุงหลังคาเดิม | | | - | - | - | - | - | |
| | - ติดหมวกปิดหัวน็อตสกรูหลังคาทุกตัว | 410.00 | ตร.ม. | 66.00 | 27,060.00 | 8.00 | 3,280.00 | 30,340.00 | |
| | - ครอบข้างแผ่นเมทัลชีทหนา 0.35 มม. | 23.00 | เมตร | 180.00 | 4,140.00 | 50.00 | 1,150.00 | 5,290.00 | ชนิดเคลือบสี |
| | - ครอบสันแผ่นเมทัลชีทหนา 0.35 มม. | 36.00 | เมตร | 180.00 | 6,480.00 | 50.00 | 1,800.00 | 8,280.00 | ชนิดเคลือบสี |
| 1.6 | งานต่อเติมหลังคาด้านหน้าและหลังอาคาร | | | - | - | - | - | - | |
| | - เหล็ก C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 342.50 | กก. | 26.20 | 8,973.50 | 10.00 | 3,425.00 | 12,398.50 | |
| | - เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 442.50 | ตร.ม. | 21.40 | 9,469.50 | 10.00 | 4,425.00 | 13,894.50 | |
| | - แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม. | 201.00 | ตร.ม. | 214.00 | 43,014.00 | 70.00 | 14,070.00 | 57,084.00 | ชนิดเคลือบสี |
| | - สังกะสีแผ่นเรียบ | 17.20 | ตร.ม. | 180.00 | 3,096.00 | 70.00 | 1,204.00 | 4,300.00 | |
| 1.7 | งานทำความสะอาดพื้นกันสาดชั้น2-ชั้น4 | 48.00 | ช่อง | - | - | 105.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | รวมขนทิ้ง |
| 1.8 | ค่านั่งร้านสูงเกิน 4 เมตร | 1.00 | งาน | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **442,111.75** | |

1 .....ประธานฯ

2 .....กรรมการฯ

3 .....กรรมการฯ