แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 สาย นม.ถ.321-29 ถนนสายบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 สายสนามกีฬาเชื่อมบ้านโนนผักชี ต.ชีวึก (ช่วงบ้านนายสมาน ศรีอำไพ บ้านนายทวิน หวังแอบกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้างทางและผิวทางจราจร							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	2,160.000	11.94	25,790.40	1.3642	16.28	35,183.26
	1.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	324.000	612.62	198,488.88	1.3642	835.73	270,778.53
	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 สาย นม.ถ.321-29 ถนนสายบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 สายสนามกีฬาเชื่อมบ้านโนนผักชี ต.ชีวึก (ช่วงบ้านนายสมาน ศรีอำไพ บ้านนายทวิน หวังแอบกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,160.000	345.14	745,502.40	1.3642	470.83	1,017,014.37
4	1.2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	22.000	131.60	2,895.20	1.3642	179.52	3,949.63
5	1.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	84.000	74.23	6,235.32	1.3642	101.26	8,506.22
6	1.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	360.000	73.31	26,391.60	1.3642	100.00	36,003.42
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 สาย นม.ถ.321-29 ถนนสายบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 สายสนามกีฬาเชื่อมบ้านโนนผักชี ต.ชีวึก (ช่วงบ้านนายสมาน ศรีอำไพ บ้านนายทวิน หวังแอบกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	32.400	621.32	20,130.76	1.3642	847.60	27,462.38
8	3. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.000	672.00	672.00	1.3642	916.74	916.74
9	4. ป้ายโครงการก่อสร้าง	ชุด	1.000	4,161.67	4,161.67	1.3642	5,677.35	5,677.35
							รวมราคากลาง	1,405,491.90

กรมบัญชีกลาง

ชยพล พชรวิทยกุล

18 พฤษภาคม 2569 09:46:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 สาย นม.ถ.321-29 ถนนสายบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 สายสนามกีฬาเชื่อมบ้านโนนผักชี ต.ชีวึก (ช่วงบ้านนายสมาน ศรีอำไพ บ้านนายทวิน หวังแอบกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ชยพล พชรวิทยกุล
(ชยพล พชรวิทยกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ไพฑูรย์ เสริมสกุลเดช
(ไพฑูรย์ เสริมสกุลเดช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธาน จำเนียรสุข
(ประธาน จำเนียรสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล พชรวิทยกุล

18 พฤษภาคม 2569