

สรุปประมาณการ (ปร.5)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนไกลก้งวล บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5 ตำบลพังโคน อำเภอวังโคน จังหวัดสกลนคร
 ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา แบบเลขที่ 2566/9

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	Factor.F	รวมก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	127,389.04	1.3848	176,408.34	ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร สิงหาคม 2566
	Factor F (ฝนชุก 1) ปี พ.ศ. 2566				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				งานก่อสร้าง
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				ตามที่กระทรวงการคลัง ปี 66
รวมค่าก่อสร้าง				176,408.34	
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				176,000.00	บาท
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน				

ราคาถนน ค.ส.ล. 628.57 บาท/ตร.ม.

เห็นชอบ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายแมน วรวัชชัย) ปลัดเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
 ลงชื่อ กรรมการ (นายวิรัตน์ แดนนารัตน์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 ลงชื่อ กรรมการ (นางฐานันท์ อูปวงศ์) นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 ลงชื่อ กรรมการ (นางสาววิภาวดี เตไธสง) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวประณิดา สุขสร้อย) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (นางประภาพร สัพโส) ผู้อำนวยการกองคลัง
☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

ความเห็น

ลงชื่อ

(นายวัฒนา วิชนะนา)

นายกเทศมนตรีตำบลพังโคนศรีจำปา

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนไกลกังวล บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา แบบเลขที่ 2566/9

เห็นชอบ		เห็นชอบ	
ลงชื่อ	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายแมน วระชัย)	ปลัดเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา	(นางประภาพร สัพโส)	ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ	
(นางประภาพร สัพโส)	ผู้อำนวยการกองคลัง	ความเห็น	
ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	
(นายวิรัตน์ แตนนารัตน์)	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	(นายพัฒนา วิชะนา)	
ลงชื่อ	กรรมการ	นายกเทศมนตรีตำบลพังโคนศรีจำปา	
(นางฐานิฎฐ์กานต์ อูปพงศ์)	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ		
ลงชื่อ	กรรมการ		
(นางสาววิภาวดี เตาริสง)	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
ลงชื่อ	กรรมการ/เลขานุการ		
(นางสาวประณิดา สุขสร้อย)	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		

ใบประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนโกลก้งวล บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา แบบเลขที่ 2566/9

บริษัท/หจก./ร้าน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	ค่าเกรดบดอัด	280.00	ตร.ม						
2	ดินลูกรัง	6.00	ลบ.ม						
3	ทรายละเอียด	14.00	ลบ.ม						
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	42.00	ลบ.ม						
5	ตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.10*0.30 ม.	280.00	ตร.ม						
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.15 มม.	0.0389	ตัน						
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ศก.16 มม.	0.1106	ตัน						
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.19 มม.	-	ตัน						
9	ไม้แบบ	8.00	ตร.ม						
10	แอสฟัลผสมทราย	24.50	ลิตร						
11	ค่าแรงยอตแอสฟัลผสมทราย	98.00	เมตร						
12	โฟม	6.00	แผ่น						
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								
	Factor.F				1.3848				
	รวมค่าก่อสร้าง								
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง								บาท

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)