

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุง ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ ยาว 452.00 เมตร ทาสีพื้นที่ SAFETY ZONE

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ - คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง เทศบาลตำบลเวียงสระ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ | 970,482.22 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 970,482.22 | |
| | ราคากลาง | 970,482.22 | |
| | เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์ | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงสระ ที่ 612/2567 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

(ลงนาม)



ประธานกรรมการฯ

(นายวชิรนนท์ คำแหง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงนาม)

ลาป่วย

กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ แก้วนุ่น)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ตรวจ)



กรรมการฯ

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(เห็นชอบ)



(นายอุดมศักดิ์ หงษ์ศักดิ์ศิริกุล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

(ลงนาม)




กรรมการฯ

(นายอัศรเดช สุชาติพิพย์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


(เห็นชอบ)



(นายสมพงษ์ บุปผา)

ปลัดเทศบาล

(อนุมัติ)



(นายจรัสศักดิ์ คำปรีชา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุง ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ ยาว 452.00 เมตร ทาสีพื้นที่ SAFETY ZONE
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ - คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ | 742,015.62 | 1.3079 | 970,482.22 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

970,482.22

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง

970,482.22

(..... เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 452.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 2,147.08 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงสระ ที่ 612/2567 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

(ลงนาม)

ประธานกรรมการฯ

(นายวิชรัตน์ คำแหง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงนาม)

ลาป่วย

กรรมการฯ

(ลงนาม)

กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ แก้วนุ่น)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายอัครเดช สุชาติพิทย์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ตรวจ)

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(เห็นชอบ)

(นายสุพจน์ บุปผา)

ปลัดเทศบาล

(เห็นชอบ)

(นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์สิริกุล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

(อนุมัติ)

(นายจรงค์ศักดิ์ คำปรีชา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ ยาว 452.00 เมตร ทาสีพื้นที่ SAFETY ZONE แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วัน/เดือน/ปี 11 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ :

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน |
|-------|---|----------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 1 | หมวดงานเสริมรั้วรอบสนามกีฬาและติดตั้งตาข่าย | | | | | | | |
| | -ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2" หนา 2.3 มม. | 2,230.00 | กก. | 31.00 | 69,130.00 | 14.00 | 31,220.00 | 100,350.00 |
| | -เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8" | 4,105.00 | กก. | 25.20 | 103,446.00 | 14.00 | 57,470.00 | 160,916.00 |
| | -ตาข่ายลวดขั๊ก เบอร์ 10 (Ø 3.2 มม.) ขนาด 1.5*1.5" | 1,615.00 | กก. | 50.00 | 80,750.00 | 12.00 | 19,380.00 | 100,130.00 |
| | -เหล็กแบนขนาด 1/2" หนา 4 มม. | 940.00 | กก. | 36.20 | 34,028.00 | - | - | 34,028.00 |
| | -หัวขุณสแตนเลสขนาด 2" | 297.00 | หัว | 160.00 | 47,520.00 | 10.00 | 2,970.00 | 50,490.00 |
| | -งานสีรองพื้นงานเหล็ก | 170.00 | ลิตร | 85.00 | 14,450.00 | - | - | 14,450.00 |
| | -งานสีน้ำมัน(ทาสีจริง) | 293.00 | ลิตร | 100.00 | 29,300.00 | - | - | 29,300.00 |
| | -ค่าแรงประกอบติดตั้งเสริมรั้วเหล็ก | 1.00 | รายการ | - | - | - | - | - |
| | รวมจำนวนเป็น | | | | | | | 489,664.00 |
| 2 | หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็ก | | | | | | | |
| 2.1 | งานประตูเหล็กบานเลื่อนเข้า-ออก (ใหญ่) | 2.00 | บาน | | | | | |
| | -เพลากัน Ø 4 ขุณสแตนเลส | 8.00 | เมตร | 100.00 | 800.00 | - | - | 800.00 |
| | -ล๊อสแตนเลส (คู่) ขนาด 3" | 4.00 | ชุด | 860.00 | 3,440.00 | - | - | 3,440.00 |
| | -ลูกประคองขนาด Ø 1" | 18.00 | ลูก | 160.00 | 2,880.00 | - | - | 2,880.00 |
| | -เหล็กฉากขนาด 3"x3" หนา 6 มม. | 329.00 | กก. | 32.85 | 10,807.65 | 14.00 | 4,606.00 | 15,413.65 |
| | -ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2" หนา 2.3 มม. | 118.00 | กก. | 31.00 | 3,658.00 | 14.00 | 1,652.00 | 5,310.00 |
| | -เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8" | 238.00 | กก. | 25.20 | 5,997.60 | 14.00 | 3,332.00 | 9,329.60 |
| | -ตาข่ายลวดขั๊ก เบอร์ 10 (Ø 3.2 มม.) ขนาด 1.5*1.5" | 40.00 | กก. | 50.00 | 2,000.00 | 12.00 | 480.00 | 2,480.00 |
| | -เหล็กแบนขนาด 1/2" หนา 4 มม. | 23.50 | กก. | 36.20 | 850.70 | - | - | 850.70 |
| | -หัวขุณสแตนเลสขนาด 2" | 10.00 | หัว | 160.00 | 1,600.00 | 10.00 | 100.00 | 1,700.00 |
| | -งานสีรองพื้นงานเหล็ก | 25.00 | ลิตร | 85.00 | 2,125.00 | - | - | 2,125.00 |
| | -งานสีน้ำมัน(ทาสีจริง) | 30.00 | ลิตร | 100.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| | -งานสีน้ำอเคลือบ(แบบเซ็ดล้าง) | 16.00 | ลิตร | 120.00 | 1,920.00 | - | - | 1,920.00 |
| | -ค่าแรงประกอบติดตั้งประตูใหญ่ | 2.00 | บาน | - | - | 7,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | รวมจำนวนเป็น | | | | | | | 64,248.95 |
| 2.2 | งานประตูเหล็กบานเลื่อนเข้า-ออก (เล็ก) | 1.00 | บาน | | | | | |
| | -ล๊อสแตนเลส(เดี่ยว)ขนาด 3" | 2.00 | ชุด | 480.00 | 960.00 | - | - | 960.00 |
| | -ลูกประคองขนาด Ø 1" | 4.00 | ลูก | 160.00 | 640.00 | - | - | 640.00 |
| | -เหล็กฉากขนาด 2"x2" หนา 5 มม. | 22.62 | กก. | 42.88 | 969.95 | 14.00 | 316.68 | 1,286.63 |
| | -ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2" หนา 2.3 มม. | 39.50 | กก. | 31.00 | 1,224.50 | 14.00 | 553.00 | 1,777.50 |
| | -เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8" | 59.50 | กก. | 25.20 | 1,499.40 | 14.00 | 833.00 | 2,332.40 |
| | -ตาข่ายลวดขั๊ก เบอร์ 10 (Ø 3.2 มม.) ขนาด 1.5*1.5" | 6.00 | กก. | 50.00 | 300.00 | 12.00 | 72.00 | 372.00 |
| | -เหล็กแบนขนาด 1/2" หนา 4 มม. | 4.70 | กก. | 36.20 | 170.14 | - | - | 170.14 |
| | -หัวขุณสแตนเลสขนาด 2" | 2.00 | หัว | 160.00 | 320.00 | 10.00 | 20.00 | 340.00 |
| | -งานสีรองพื้นงานเหล็ก | 8.00 | ลิตร | 85.00 | 680.00 | - | - | 680.00 |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ ยาว 452.00 เมตร ทาสีพื้นที่ SAFETY ZONE แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วัน/เดือน/ปี 11 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ :

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน |
|-------|---|--------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | -งานสีน้ำมัน(ทาสีจริง) | 8.00 | ลิตร | 100.00 | 800.00 | - | - | 800.00 |
| | -ค่าแรงประกอบติดตั้งประตูเล็ก | 1.00 | บาน | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | รวมจำนวนเป็น | | | | | | | 11,358.67 |
| 3 | หมวดงานทาสีพื้น safety zone | | | | | | | |
| | - เตรียมพื้นที่ทำความสะอาดพื้นผิว | | | | | | | |
| | และซ่อมแซมรอยแตกร้าว | 1.00 | งาน | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | - สีรองพื้น ปูนเก่า (สูตรน้ำมัน) | 868.00 | ตร.ม. | 25.00 | 21,700.00 | 34.00 | 29,512.00 | 51,212.00 |
| | - สีทาพื้นปูนภายนอก (PU) ทา 2 เที่ยว | 868.00 | ตร.ม. | 40.00 | 34,720.00 | 34.00 | 29,512.00 | 64,232.00 |
| | รวมจำนวนเป็น | | | | | | | 123,444.00 |
| 4 | หมวดงานอื่นๆ | | | | | | | |
| | -งานสีน้ำมันรั้วสนามเดิมทั้งหมด(ทาสีจริง) | 273.00 | ลิตร | 100.00 | 27,300.00 | - | - | 27,300.00 |
| | (ยกเว้นงานประตูทางเข้า-ออกทั้งหมด) | | | | | | | |
| | -งานซ่อมแซมรั้วสนามเดิม | 1.00 | หน่วย | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| | -งานอื่นๆเปิดเตล็ด เช่นอุปกรณ์งานทาสี | | | | | | | |
| | อุปกรณ์งานเชื่อมเจียและขัดผิว | 1.00 | หน่วย | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| | -ค่าแรงงานทาสีรั้วสนามเดิม | 1.00 | รายการ | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | รวมจำนวนเป็น | | | | | | | 53,300.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | | | | 742,015.62 |