

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบดตลอดแนว บ้านสีแจ หมู่ที่ ๓
(สายทางศาลาประชาคม - หนองเรือ)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบดตลอดแนว บ้านสีแจ หมู่ที่ ๓
(สายทางศาลาประชาคม - หนองเรือ) ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐
เมตร พร้อมฝาบดตลอดแนว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ผาสุก กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๗๓,๐๑๒.-บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานฯ	จำนวน ๑ หน้า
๖.๔ แบบสรุปรายละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายโลม รัตนะพันธุ์
- ๗.๒ นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง
- ๗.๓ นางสาววิมล โตอุตตชนม์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบดตลอดแนว สายทางศาลาประชาคม-หนองเรือ บ้านสีแจ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสีแจ หมู่ที่ 3 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน

กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 147.00 เมตร พร้อมฝาบดตลอดแนว

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าราคางาน	Factor F	รวมค่าราคางาน	หมายเหตุ
		ต้นทุน(บาท)		ต้นทุน(บาท)	
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างทาง ฯ	273,790.44	1.3624	373,012.10	Factor F (งานทาง)
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				เงินประกันผลงาน 0 %
4	งาน/กลุ่มงาน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		373,012.10	
		คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ		373,012.00	
ตัวอักษร สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสิบสองบาทถ้วน					

พื้นที่ใช้สอย

147.00 เมตร

เฉลี่ยราคาต่อเมตร

2,537.50 บาทต่อเมตร

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายโลม รัตนะพันธุ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

นางสาวอรอนงค์ หยางเมือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ



กรรมการ

นางสุวิมล ไตุดดชนม์

นักทรัพยากรบุคคล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาท่อตลอดแนว สายทางศาลาประชาคม-หนองเรือ บ้านสีแฉ่ง หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสีแฉ่ง หมู่ที่ 3 ต.นาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ปริมาณงาน

กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 147.00 เมตร พร้อมฝาท่อตลอดแนว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานวางระบายน้ำ คล. กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 147 เมตร								
1.1	วางระบายน้ำ ต่อความยาว 1 ม. พร้อมค่าแรง	147.00	เมตร	665.82	97,875.54	361.16	53,090.52	150,966.06	
1.2	ลูกรังด้านข้างวางระบายน้ำ	-	ลบ.ม. แน่น		-		-	-	
2	ฝารวางระบายน้ำ ยาว 147 เมตร								
2.1	ฝารวางระบายน้ำ	147.00	เมตร	694.86	102,144.42	140.68	20,679.96	122,824.38	๑
3	งานรื้อพร้อมเทกลับ								
4	งานวางท่อพร้อมฝังกลบ							0.00	
5	งานขุดดินในวางระบายน้ำ	-	ลบ.ม.			168.00	-		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				200,019.96		73,770.48	273,790.44	