

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 สายทางบ้านนางปลื้มใจ น้อยกลาง ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา


แผ่นที่ 1/2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานชั้นโครงสร้างทาง							
	- งานบดทับชั้นทางเดิม หนา 0.10 ม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- ปรับแก้ดินเดิม(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	424	3.73	1,579.66	1.3642	5.09	2,154.97
	- งานรองพื้นทาง ลูกรัง(แน่น) หนา.....	ลบ.ม.	-	137.00	-	1.3642	186.90	-
	- งานพื้นทางหินคลุก(แน่น) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	639.00	-	1.3642	871.72	-
	- ทราดยาบรองพื้น หนา 5 ซม.(หลวม)	ลบ.ม.	21	354.81	7,513.15	1.3642	484.04	10,249.45
	- ไหล่ทาง 2 ข้าง หินคลุก หนา 0.15(หลวม)	ลบ.ม.	9	496.96	4,509.93	1.3642	677.96	6,152.45
2	งานชั้นผิวทาง/ผิวถนน							
	- ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	424	353.51	149,712.14	1.3642	482.26	204,237.30
	- ส่วนหุ้มข้าง คสล. หนา 0.15 ม. รวม 4 จุด	ตร.ม.	-	353.51	-	1.3642	482.26	-
3	งานรอยต่อต่างๆ							
	- รอยต่อตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	22	55.80	1,238.76	1.3642	76.12	1,689.92
	- รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	49.80	-	1.3642	67.94	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตัว(EXPANSION JOINT)	ม.	1	85.77	85.77	1.3642	117.01	117.01
	- รอยต่อก่อสร้าง(CONSTRUCTION JOINT)	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
					164,639.41		TOTAL	224,601.09

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายบพิตร อรัญสาร)
ปลัด อบต.หนองงูเหลือม

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายวิรัชศักดิ์ ช่อสูงเนิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายวิษพงศ์ คงฤทธิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 สายทางบ้านนางปลื้มใจ น้อยกลาง ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 121.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 2/2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
	<u>รวมยอดยกมา</u>				164,639.41			224,601.09
4	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u>							
	- ท่อ คสล.ชั้น3 Ø0.40 ม.(2 จุดละ 8 ท่อน)	ม.	0	-	-	1.3642	-	-
	- ท่อ PVC. Ø 2" ยาว 4 ม. @ 50 ม.	เส้น	2	160.75	321.50	1.3642	219.30	438.59
5	<u>งานตีเส้นจราจร/เครื่องหมายจราจร</u>							
	- กลางประ สีเทอร์โมพลาสติก ขาว/เหลือง	ตร.ม.	0	-	-	1.3642	-	-
	- กลางทึบ สีเทอร์โมพลาสติก ขาว/เหลือง	ตร.ม.	0	-	-	1.3642	-	-
	- ส่องข้าง สีเทอร์โมพลาสติก ขาว/เหลือง	ตร.ม.	0	-	-	1.3642	-	-
6	<u>งานค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี</u>							
	- ป้ายชั่วคราว ไวนิล(ตามแบบ อบต.)	ชุด	1	500.00	500.00	1	500.00	500.00
	- ป้ายเหล็กโครงการฯ(ตามแบบ อบต.)	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00
	- ทดสอบแรงดึงเหล็ก RB15,19, Wire 4mm	ชุด	1	720.00	720.00	1	720.00	720.00
	- ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตฯ	ชุด	2	300.00	600.00	1	300.00	600.00
TOTAL								229,859.68

สรุป ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างฯ

= - 164,960.91.-

ราคากลาง 229,859.68

* ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ข้อ 6

= - 4,820.00.-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบพิตร อรัญสาร)

ปลัด อบต.หนองงูเหลือม

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวัชรพงศ์ คงฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา