

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายก้านน่าน - หนงไทร ขอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเดิม

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณราคาวันที่

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

หมายเหตุ ใช้เฉลี่ยน้ำมันโซล่า อ.เมืองราคาระยะ 31.50-33.00 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _f	ราคาต่อหน่วยx	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานดินตัด(Earth Excavation)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 งานดินถมคันทางจากงานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	3.1 งานชุดรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,475.00	10.94	16,136.50	1.3624	14.90	21,984.37	
	3.2 งานชุดรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.3 งานพื้นทาง(หินคลุก หนา 0.10 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	73.75	566.01	41,743.24	1.3624	771.13	56,870.99	
	3.5 งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.50ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง								
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (ใช้ตะแกรงเหล็กWire Mesh ขนาดตามแบบมาตรฐาน)	ตร.ม.	1,475.00	382.79	564,615.25	1.3624	521.51	769,231.82	
	4.2 Expansion Joint	ม.	25.00	247.46	6,186.50	1.3624	337.14	8,428.49	
	4.3 Contraction Joint	ม.	120.00	156.94	18,832.80	1.3624	213.82	25,657.80	
	4.4 Longitudinal Joint	ม.	295.00	60.85	17,950.75	1.3624	82.90	24,456.10	
5	งานวางท่อระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานเปิดเตี๊ยม								
	6.1 งานป้ายจราจร								
	6.1.1ป้ายจราจรแบบ บ.-1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานตีเส้นจราจร (THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	

665,465.04 1.3624 รวม 906,629.57

ตัวอักษร (-) แก้วสนทกพันทกร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์-

906,629.57

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

665,465.04

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

นายวุฒิไกร บุตรศรี
ผู้อำนวยการกองช่างนายอภิสิทธิ์ พันธุ์แดง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบนางสาวศิริวิภา เกียรติพงษ์
ผู้ช่วยนางช่างโยธา

เทศบาลตำบลบ้านนา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้านน่าน - หนองไทร ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านนา
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่

25 ก.ค. 2569

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	665,465.04	1.3624	906,629.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % - พื้นที่ปกติ - บัญชีโครงการผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			906,629.57 906,629.57	
(ตัวอักษร) แก้วแสนหกพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิไกร บุตรศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิสิทธิ์ พันธุ์แดง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสิริวิภา เคียรเขียว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอิทธิพงศ์ ชำนาญ
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

(นายจิรวัฒน์ แสงศิระฤทธิ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา