แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานชลประทาน								
1.1	งานขุดลอกคลองพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง								
1.1.1	งานดินขุด								
1.1.1.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	48,000.000	ลบ.ม.	36.45	1,749,600.00	1.3375	48.75	2,340,090.00	
1.2	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น								
1.2.1	งานถมแกนดินเหนียวบดอัดแน่น	534.000	ลบ.ม.	125.00	66,750.00	1.3375	167.18	89,278.12	
1.2.3	งานไม้แบบหล่อคอนกรีตพร้อมค้ำยัน	150.000	ตร.ม.	350.00	52,500.00	1.3375	468.12	70,218.75	
1.2.4	งานคอนกรีต Strength 240 ksc (Cube)	149.000	ลบ.ม.	2,140.08	318,871.92	1.3375	2,862.35	426,491.19	
1.2.5	งานตะปู	36.000	กก.	32.71	1,177.56	1.3375	43.74	1,574.98	
1.2.6	น้ำมันทาแบบ	51.000	ลิตร	20.00	1,020.00	1.3375	26.75	1,364.25	
1.2.7	เหล็กเส้นกลมเรียบขนาด 6 มม	71.190	กก.	33.42	2,379.16	1.3375	44.69	3,182.12	
1.2.8	เหล็กเส้นกลมเรียบขนาด 9 มม	4,480.000	กก.	32.25	144,480.00	1.3375	43.13	193,242.00	
1.2.9	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อยขนาด 16 มม	51.670	กก.	28.99	1,497.91	1.3375	38.77	2,003.45	

จิรายุ เสนาวิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.10	เหล็กเส้นกลมเรียบขนาด 19 มม	1,408.000	กก.	26.23	36,931.84	1.3375	35.08	49,396.33	
1.2.11	ลวดผูกเหล็ก	136.540	กก.	40.66	5,551.71	1.3375	54.38	7,425.41	
1.2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	32.760	ลบ.ม.	239.02	7,830.29	1.3375	319.68	10,473.01	
1.2.13	[13.2] งานหินเรียงยาแนวหนา..0.30 ม.	63.000	ลบ.ม.	423.00	26,649.00	1.3375	565.76	35,643.03	
1.2.14	งานทาสีและทาจารบี	479.000	ชุด	4.00	1,916.00	1.3375	5.35	2,562.65	
1.2.15	งานตัด Joint และ หยอดยาง	299.000	เมตร	12.08	3,611.92	1.3375	16.15	4,830.94	
1.2.16	งาน Joint Filler	9.000	ตร.ม.	156.00	1,404.00	1.3375	208.65	1,877.85	
1.2.16	งานพื้นหินคลุก หนา 0.10 เมตร	83.000	ลบ.ม.	300.00	24,900.00	1.3375	401.25	33,303.75	
1.3	งานก่อสร้างกำแพงกันดิน								
1.3.1	เสาเข็มขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 5.00 เมตร	30.000	ต้น	1,460.00	43,800.00	1.3375	1,952.75	58,582.50	
1.3.2	งานตัดหัวเสาเข็ม	30.000	ต้น	200.00	6,000.00	1.3375	267.50	8,025.00	
1.3.3	งานทรายหยาบ	5.700	ลบ.ม.	480.00	2,736.00	1.3375	642.00	3,659.40	
1.3.4	งานคอนกรีตหยาบ Strength 180 ksc	2.850	ลบ.ม.	2,065.32	5,886.16	1.3375	2,762.36	7,872.73	

จิรายุ เสนาวิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.3.5	คอนกรีตโครงสร้าง Strength 280 ksc	49.500	ลบ.ม.	2,177.47	107,784.76	1.3375	2,912.36	144,162.11	
1.3.6	งานไม้แบบ (คิด 50 %)	72.000	ตร.ม.	350.00	25,200.00	1.3375	468.12	33,705.00	
1.3.7	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อยขนาด 12 มม	2,525.470	กก.	28.89	72,960.82	1.3375	38.64	97,585.09	
1.3.8	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อยขนาด 25 มม	10,133.390	กก.	28.11	284,849.59	1.3375	37.59	380,986.32	
1.3.9	ลวดผูกเหล็ก	379.000	กก.	40.66	15,410.14	1.3375	54.38	20,611.06	
1.3.10	งานตะปู	21.000	กก.	32.71	686.91	1.3375	43.74	918.74	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	3,012,385.69				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	4,029,065.78	

ราคากลาง (..... สี่ล้านสองหมื่นเก้าพันหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ .....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กรมบัญชีกลาง

จิรายุ เสนาวิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน

(จิรายุ เสนาวิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน

(ณัฐพล จุ้ยฉุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง

(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน

24 กรกฎาคม 2566