แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พล.ถ 1-0059 บ้านหนองมะคัง - บ้านศรีเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,850.00 เมตร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานกรุยทางถางป่า(ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,540.000	1.89	2,910.60	1.3164	2.48	3,831.51
2	2. งาน TACK COAT	ตร.ม.	10,480.000	15.94	167,051.20	1.3164	20.98	219,906.19
3	3. งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปูบน Tack coat หนา 4 ซม.	ตร.ม.	10,480.000	319.14	3,344,587.20	1.3164	420.11	4,402,814.59
4	4. งานพื้นทางปรับระดับ(หินคลุกหลวม)	ลบ.ม.	966.000	393.27	379,898.82	1.3164	517.70	500,098.80
5	5. งาน PRIME COAT	ตร.ม.	9,660.000	41.01	396,156.60	1.3164	53.98	521,500.54
6	6. งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	9,660.000	77.55	749,133.00	1.3164	102.08	986,158.68
7	7. งานผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (ปูบน Prime coat)	ตร.ม.	9,660.000	323.09	3,121,049.40	1.3164	425.31	4,108,549.43
8	8. งานป้ายจราจรแบบ บ.	ชุด	30.000	2,072.15	62,164.50	1.3164	2,727.77	81,833.34
9	9. งานป้ายจราจรแบบ ต.	ชุด	36.000	2,203.83	79,337.88	1.3164	2,901.12	104,440.38
10	10. งานป้ายจราจรแบบ น.	ชุด	7.000	5,126.96	35,888.72	1.3164	6,749.13	47,243.91
11	11. งานป้ายข้อความขนาด 0.90*1.50 ม.	ชุด	7.000	5,900.00	41,300.00	1.3164	7,766.76	54,367.32

เกรียงไกร บุญช่วย

29 ตุลาคม 2569 09:20:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พล.ถ 1-0059 บ้านหนองมะคัง - บ้านศรีเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,850.00 เมตร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. งานหลักนำโค้ง	ต้น	40.000	590.00	23,600.00	1.3164	776.67	31,067.04
13	13. งานสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบ	ชุด	6.000	14,280.00	85,680.00	1.3164	18,798.19	112,789.15
14	14. งานสีเทอร์โม สีเหลือง+สีขาว	ตร.ม.	1,068.000	290.00	309,720.00	1.3164	381.75	407,715.40
15	15. งาน TACK COAT (ทางเชื่อม)	ตร.ม.	1,000.000	15.94	15,940.00	1.3164	20.98	20,983.41
16	16. งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปูบน Tack coat (ทางเชื่อม) หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,000.000	319.14	319,140.00	1.3164	420.11	420,115.89
							รวมราคากลาง	12,023,415.58

เกรียงไกร บุญช่วย

29 ตุลาคม 2569 09:20:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พล.ถ 1-0059 บ้านหนองมะคัง - บ้านศรีเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,850.00 เมตร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เกรียงไกร บุญช่วย
(เกรียงไกร บุญช่วย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรวิชญ์ บุบผาชาติ
(สรวิชญ์ บุบผาชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศราวุธ แสงเกตุ
(ศราวุธ แสงเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงไกร บุญช่วย
29 ตุลาคม 2569