

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านหนองผำ หมู่ที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของ โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านหนองผำ หมู่ที่ ๒ ที่นาย
สุทิน ปัญญาสิทธิ์ ตำบลหนองหว่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน สันฝายสูง
๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร มีสะพานข้าม พร้อมขุดลอกหน้าฝาย
ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว่า

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๒๒๙,๗๕๒.๗๑ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง

๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ชาย คุญเมธี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองหว่า

๖.๓ นายศรีสุวรรณ ขำนิหัส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งาน

โครงการ

รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบและรายการ

ประมาณราคาคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน

ประมาณราคาคาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------|
| ๑ | ประเภทงานชลประทาน | ๔๗๐,๒๔๕.๔๕ | ๑.๓๓๙๒ | ๖๒๙,๗๕๒.๗๑ | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ | | | ๖๒๙,๗๕๒.๗๑ | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | ๖๒๙,๗๕๒.๗๑ | |
| <input type="checkbox"/> | ขนาดหรือเนื้อที่ | ตารางเมตร | ยี่สิบราคา | ๓๐ วัน | |
| <input type="checkbox"/> | เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท / ตารางเมตร | ข้อมูลราคากลาง ณ. | | พ.ศ. |

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายศรีสุธรรม ชำนิห์ส)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย สุขเมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

โครงการ/งานก่อสร้าง

ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ บ้าย

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง พื้นนาบยสุทิน ปัญญาสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผำ ตำบลหนองหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

| ประมาณราคากันที่ | | | ตามแบบ | | | จำนวน | | แผ่น | | หมายเหตุ |
|---------------------------------|---|----------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|------------|----------|
| ๑๐ เดือนคุณภาพพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๘ | | | พ.ศ. ๐๑ | | ๑๒ | | พื้นที่ ๗ | | | |
| ข้อที่ ๑ | ข้อที่ ๒ | ข้อที่ ๓ | ข้อที่ ๔ | ข้อที่ ๕ | ข้อที่ ๖ | ค่า Factor F | ราคากลาง | | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | ค่างานต้นทุน(บาท) | | | | | |
| ๑ | ดินชุดและถม | ๖๒ | ม ^๓ | ๑๘.๘๘ | ๑,๑๗๖.๗๖ | ๑.๓๓๙๒ | ๒๕.๔๒ | ๑,๕๗๕.๙๒ | | |
| ๒ | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑ | ๖๘๕ | ถุง | ๑๓๕.๕๑ | ๙๔,๑๗๙.๕๕ | ๑.๓๓๙๒ | ๑๘๑.๔๗ | ๑๒๖,๑๒๕.๑๒ | | |
| ๓ | ทรายหยาบ | ๘๐ | ม ^๓ | ๕๑๔.๐๒ | ๔๑,๑๒๑.๖๐ | ๑.๓๓๙๒ | ๖๘๘.๓๘ | ๕๕,๐๗๐.๐๕ | | |
| ๔ | หินย่อย เบอร์ ๑ | ๑๑๐ | ม ^๓ | ๔๒๐.๕๖ | ๔๖,๒๖๑.๖๐ | ๑.๓๓๙๒ | ๕๖๓.๒๑ | ๖๑,๙๕๓.๕๓ | | |
| ๕ | ค่าแรงงาน | ๑๑๐ | ม ^๓ | ๕๘๘.๕๓ | ๖๕,๘๓๘.๓๐ | ๑.๓๓๙๒ | ๘๐๑.๕๕ | ๘๘,๑๗๐.๖๕ | | |
| ๖ | เหล็ก RB๑๖ มม. | ๓๒ | กก. | ๒๙.๙๕ | ๒,๑๕๖.๔๐ | ๑.๓๓๙๒ | ๔๐.๑๑ | ๒,๘๘๗.๘๕ | | |
| ๗ | เหล็ก DB๑๒ มม. | ๕,๕๕๐ | กก. | ๒๔.๑๕ | ๑๓๔,๐๓๒.๕๐ | ๑.๓๓๙๒ | ๓๒.๓๔ | ๑๗๙,๔๙๖.๓๒ | | |
| ๘ | ตะปู ๓ นิ้ว | ๔๐ | กก. | ๔๓.๕๕ | ๑,๗๔๒.๐๐ | ๑.๓๓๙๒ | ๕๘.๓๒ | ๒,๓๒๐.๓๒ | | |
| ๙ | ไม้กั้นประตูน้ำ ๑ ๑/๒" x ๖" x ๓.๕๐ | ๔๗ | ฟ ^๓ | ๓๕๑.๐๕ | ๑๖,๔๙๙.๓๕ | ๑.๓๓๙๒ | ๔๗๐.๑๓ | ๒๒,๐๖๙.๔๘ | | |
| ๑๐ | หินใหญ่ | ๑๘ | ม ^๓ | ๔๕๖.๙๗ | ๘,๒๒๕.๕๖ | ๑.๓๓๙๒ | ๖๑๑.๙๗ | ๑๑,๐๓๗.๕๔ | | |
| ๑๑ | ไม้อัดหนา ๑๐ มม. | ๓๕ | แผ่น | ๓๕๙.๘๑ | ๑๒,๕๙๓.๓๕ | ๑.๓๓๙๒ | ๔๘๑.๘๖ | ๑๖,๘๖๕.๐๑ | | |
| ๑๒ | ไม้แบบ | ๑๐๑ | ม ^๓ | ๑๖๒.๓๘ | ๑๖,๔๐๐.๓๘ | ๑.๓๓๙๒ | ๒๑๗.๔๖ | ๒๑,๕๖๗.๘๔ | | |
| ๑๓ | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อทก.๑ ๑/๒" | ๑๕ | ม. | ๑๑๖.๓๐ | ๑,๗๔๔.๕๐ | ๑.๓๓๙๒ | ๑๕๕.๗๕ | ๒,๓๖๖.๒๓ | | |
| รวม | | | | | | | ยอดยกไป | | ๕๙๑,๘๘๘.๔๓ | |

โคจรการ/งานก่อสร้าง

บ้านหนองน้ำ ตำบลหนองน้ำ อำเภอมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราควันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ประมาณราคาวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ | | | | | | | | | | ตามแบบ ๓.๔ - ๐๑ | | จำนวน | | ๑๒ | | หมายเหตุ | |
|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------------------|------------------|--------------|--|----------|------------|-----------------|--|-------|--|----|--|----------|--|
| ช่องที่ ๑ | ช่องที่ ๒ | ช่องที่ ๓ | ช่องที่ ๔ | ช่องที่ ๕ | ช่องที่ ๖ | ค่า Factor F | ช่องที่ ๗ | | | | | | | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | คำนวณต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | คำนวณต้นทุน(บาท) | | ราคากลาง | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | | | | | | | | | |
| | ยอดยกมา | | | | ๔๔๑,๙๗๑.๖๕ | | | | | | | | | | | | |
| ๑๔ | ชุดลอกหน้าฝาย ระยะทาง ๕๐ ม. | ๘๗๐ | ม ^๓ | | ๒๙.๘๔ | ๑.๓๓๙๒ | ๓๙.๙๖ | | | | | | | | | | |
| ๑๕ | ป้ายโครงการ | ๑ | ชุด | | ๒๓๑๓.๐๐ | ๑.๓๓๙๒ | ๓,๐๙๗.๕๗ | | | | | | | | | | |
| รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น | | | | | | | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | ๖๒๙,๗๕๒.๗๑ | | | | | | | | |
| | | | | | | | ขอเงินสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน | | ๖๒๙,๗๕๒.๗๑ | | | | | | | | |

(ตัวหนังสือ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวดวงรัตน์ คำอ่ำ)

๑๕๖

กรรมการ.....

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง