แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

☐ กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

☐ สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

☐ ยผ.พย. 10/2568

☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

☐ แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา	**1,525,643.34**	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	**1,294,234.55**	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	**2,819,877.89**	
	ราคาค่าก่อสร้าง	**2,819,877.89**	
	ราคาค่าก่อสร้าง (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ที่ 109/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568

..... ประธานกรรมการฯ

(นายวาทิต วัฒนธารากิต)

อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

..... กรรมการฯ

(นางสาวเพ็ญณรา อุทุมภา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

กรรณิการ์ เป็นพวก ..... กรรมการฯ

(นางสาวกรรณิการ์ เป็นพวก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

..... กรรมการฯ

(นายสัญชัย สะสม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สยผจ. พะเยา

..... กรรมการฯ

(นายไกรวิทย์ มิ่งขวัญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน **อาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ ยผ.พย. 10/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	กลุ่มงาน/งาน อาคาร				**เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา	1,167,822.52	1.3064	1,525,643.34	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
					2. เงินหักประกันผลงาน 0.00%
					3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					4. ภาษี 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,525,643.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**1,525,643.34**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ที่ 109/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568

..... ประธานกรรมการฯ

(นายวาทิต วัฒนธารากิต)

อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

..... กรรมการฯ

(นางสาวเพ็ญณรา อุทุมภา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

..... กรรมการฯ

(นางสาวกรรณิการ์ เป็นพวก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

..... กรรมการฯ

(นายสัญชัย สะสม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สยผจ. พะเยา

..... กรรมการฯ

(นายไกรวิทย์ มิ่งขวัญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน **อาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานออกแบบและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	ยผ.พย. 10/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ที่ 109/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา**	1.00	งาน					**816,225.97**	
2	**งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน**	1.00	งาน					**351,596.55**	
	จังหวัดพะเยา								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**1,167,822.52**	

แบบสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน **อาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานออกแบบและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	ยผ.พย. 10/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ที่ 109/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา**								
1.1	**งานรื้อถอน**						-		
	งานรื้อถอนพื้นปูพรมเดิม	78.54	ตร.ม.			10.00	785.40	785.40	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเดิม	2.65	ตร.ม.			50.00	132.50	132.50	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้องเซรามิก	14.00	ตร.ม.			35.00	490.00	490.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้นเดิม	14.32	ตร.ม.			50.00	716.00	716.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนกระเบื้องยางเดิม	262.44	ตรม.			15.00	3,936.60	3,936.60	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.45 x 0.92 ม.	2.00	ชุด			85.00	170.00	170.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.45 x 0.78 ม.	2.00	ชุด			85.00	170.00	170.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.45 x 1.02 ม.	5.00	ชุด			85.00	425.00	425.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.45 x 1.12 ม.	42.00	ชุด			85.00	3,570.00	3,570.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.45 x 1.75 ม.	4.00	ชุด			85.00	340.00	340.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม ขนาด 0.92 x 1.07 ม.	2.00	ชุด			115.00	230.00	230.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม ขนาด0.78 x 1.07 ม.	2.00	ชุด			115.00	230.00	230.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม ขนาด 1.02 x 1.07 ม.	5.00	ชุด			115.00	575.00	575.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม ขนาด 1.12 x 1.07 ม.	42.00	ชุด			115.00	4,830.00	4,830.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม ขนาด 1.75 x 1.07 ม.	4.00	ชุด		-	115.00	460.00	460.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนตู้ Built - in ไม้อัด 1.5 มม. ปิดผิวเรียบ ขนาด 8.80 x 3.20	8.80	ม.		-	300.00	2,640.00	2,640.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนผนังกรุไม้อัดโครงเคร่าไม้เดิมออกทั้งหมด	23.10	ตรม.		-	30.00	693.00	693.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนโถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด		-	180.00	180.00	180.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนอ่างล้างมือ	1.00	ชุด		-	180.00	180.00	180.00	รื้อขนไป
	รวมราคางานรื้อถอน				-	-	-	**20,753.50**	

แบบสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน **อาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานออกแบบและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	ยผ.พย. 10/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ที่ 109/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	**งานต่อเติม**								
	งานปูกระเบื้องยาง SPC	406.00	ตร.ม.	445.00	180,670.00	120.00	48,720.00	229,390.00	
	งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำใหม่ ขนาด 10" x 10"	2.47	ตร.ม.	321.00	792.87	158.00	390.26	1,183.13	
	งานบุกระเบื้องผนังห้องน้ำใหม่ ขนาด 10" x 16"	17.00	ตร.ม.	302.00	5,134.00	166.00	2,822.00	7,956.00	
	งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน พร้อมทาสี (ปิดช่องหน้าต่างห้องน้ำ)	0.99	ตร.ม.	432.00	427.68	94.00	93.06	520.74	
	งานต่อเติมผนังซิปซั่มบอร์ด หนา 9.00 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. สองด้าน	59.75	ตร.ม.	320.00	19,120.00	128.00	7,648.00	26,768.00	
	(TG Wall) พร้อมทาสี				-		-	-	
	งานทำความสะอาดพื้นผนังป้ายไม้เดิมพร้อมทาสี	1.00	งาน	55.00	55.00	50.00	50.00	105.00	
	งานติดตั้งตราสัญลักษณ์แสตนเลส กัดกรดลงสี รายละเอียดตามแบบกำหนด	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	งานติดตั้งชื่อตัวอักษรหน่วยงานแสตนเลส รายละเอียดตามแบบ	1.00	งาน	31,500.00	31,500.00		-	31,500.00	
	งานติดตั้งโถส้วมนั่งราบชนิดมีถังพักน้ำ	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	450.00	450.00	4,040.00	
	งานติดตั้งอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	1,070.00	1,070.00	450.00	450.00	1,520.00	
	งานติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	799.00	799.00	70.00	70.00	869.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานติดตาย ขนาด 0.78 x 1.07 ม.	2.00	ชุด	1,830.00	3,660.00			3,660.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 0.92 x 1.07 ม.	2.00	ชุด	2,360.00	4,720.00			4,720.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.02 x 1.07 ม.	4.00	ชุด	2,600.00	10,400.00			10,400.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.12 x 1.07 ม.	42.00	ชุด	2,870.00	120,540.00			120,540.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.75 x 1.07 ม.	4.00	ชุด	4,490.00	17,960.00			17,960.00	
	งานติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิด วงกบและกรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.80x 2.00 ม.	2.00	ชุด	8,640.00	17,280.00			17,280.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 0.78 x 0.45 ม.	2.00	ชุด	840.00	1,680.00			1,680.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 0.92 x 0.45 ม.	2.00	ชุด	990.00	1,980.00			1,980.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 1.02 x 0.45 ม.	5.00	ชุด	1,100.00	5,500.00			5,500.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 1.12 x 0.45 ม.	42.00	ชุด	1,200.00	50,400.00			50,400.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 1.75 x 0.45 ม.	4.00	ชุด	1,890.00	7,560.00			7,560.00	
	งานติดตั้งชั้นวางของพร้อมกระจกเงา	1.00	ชุด	539.00	539.00			539.00	
	งานติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	1.00	ชุด	1,890.00	1,890.00			1,890.00	
	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 10"	1.00	ชุด	790.00	790.00			790.00	
	งานซ่อมปรับปรุงระบบน้ำประปา (ห้องน้ำ)	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	รวมราคางานต่อเติม							**557,750.87**	

แบบสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน **อาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานออกแบบและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	ยผ.พย. 10/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ที่ 109/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องศาลสูงและห้องการเงิน สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา**								
2.1	**งานรื้อถอน**								
	งานรื้อถอนพื้นลามิเนต	97.17	ตร.ม.			15.00	1,457.55	1,457.55	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนงานผนังไม้โครงเคร่าไม้เดิม	65.50	ตร.ม.			30.00	1,965.00	1,965.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนผนังไม้ตกแต่ง	29.60	ตร.ม.			30.00	888.00	888.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนประตู ขนาด 1.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด			150.00	150.00	150.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนประตู ขนาด 0.8 x 2.00 ม.	3.00	ชุด			80.00	240.00	240.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่าง ขนาด 1.12 x 1.07 ม.	9.00	ชุด			115.00	1,035.00	1,035.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างช่องแสงเหนือหน้าต่าง ขนาด 1.12 x 0.45 ม.	9.00	ชุด			85.00	765.00	765.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย วงกบและกรอบอลูมิเนียม	2.00	ชุด			150.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
	ขนาด 1.40 x 1.08 ม.						-	-	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย วงกบและกรอบอลูมิเนียม	1.00	ชุด			150.00	150.00	150.00	รื้อขนไป
	ขนาด 2.80 x 1.08 ม.						-	-	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนป้ายชื่อ สนง. พร้อมโครงเหล็ก	20.00	ตร.ม.			70.00	1,400.00	1,400.00	รื้อขนไป
	รวมราคางานรื้อถอน							**8,350.55**	
2.2	**งานต่อเติม**								
	งานปูกระเบื้องยาง SPC	97.17	ตรม.	445.00	43,240.65	120.00	11,660.40	54,901.05	
	งานต่อเติมผนังกระจก หนา 5 มม.ติดฟิล์มฝ้า โครงเคร่าอลูมิเนียม	62.41	ตรม.	2,000.00	124,820.00		-	124,820.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 1.12 x 1.07 พร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	2,870.00	25,830.00		-	25,830.00	
	งานติดตั้งประตูบานเปิดกระจก หนา 5 มม. กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,840.00	11,520.00		-	11,520.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 1.12 x 0.45 ม.	9.00	ชุด	1,200.00	10,800.00		-	10,800.00	
	งานย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	รวมราคางานต่อเติม							**229,371.05**	
	รวมราคางานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยาและปรับปรุงซ่อมแซมห้องการเงิน สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา							**816,225.97**	

แบบสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน **อาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานออกแบบและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	ยผ.พย. 10/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ที่ 109/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน**								
	จังหวัดพะเยา								
3.1	**งานรื้อถอน**								
	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องปูห้องน้ำเดิม	2.47	ตรม.			50	123.5	123.50	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำเดิม	14.00	ตรม.			35	490	490.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนประตูบานเปิดไม้ขนาด 1.60 x2.00 ม.	1.00	ชุด			140	140	140.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาด 1.60x2.00 ม.	1.00	ชุด			480	480	480.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม ขนาด 0.78 x 1.07 ม.	1.00	ชุด			115	115	115.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม ขนาด 1.02 x 1.07 ม.	2.00	ชุด			115	230	230.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม ขนาด 1.12 x 1.07 ม.	15.00	ชุด			115	1725	1,725.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม ขนาด 1.17 x 1.07 ม.	3.00	ชุด			115	345	345.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม ขนาด 1.75 x 1.07 ม.	2.00	ชุด			115	230	230.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.45 x 0.78 ม.	1.00	ชุด			85.00	85.00	85.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.45 x 1.02 ม.	2.00	ชุด			85.00	170.00	170.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.45 x 1.12 ม.	15.00	ชุด			85.00	1,275.00	1,275.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.45 x 1.17 ม.	3.00	ชุด			85.00	255.00	255.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.45 x 1.75 ม.	2.00	ชุด			85.00	170.00	170.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.57x 1.50 ม.	1.00	ชุด			85.00	85.00	85.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนตู้	15.28	ม			220	3361.6	3,361.60	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนโถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด			180	180	180.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนอ่างล้างมือ	1.00	ชุด			180	180	180.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนฝักบัว	1.00	ชุด			30	30	30.00	รื้อขนไป
	รวมราคางานรื้อถอน							**9,670.10**	

กรรมการ เป็นพยาน

แบบสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน **อาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานออกแบบและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	ยผ.พย. 10/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ที่ 109/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	**งานต่อเติม**								
	งานปูกระเบื้องยาง SPC	233.00	ตรม.	445	103,685.00	120	27,960.00	131,645.00	
	งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำใหม่ ขนาด 10" x 10"	2.47	ตรม.	321	792.87	158	390.26	1,183.13	
	งานกรุกระเบื้องผนังห้องน้ำใหม่ ขนาด 10" x 16"	17.44	ตรม.	302	5,266.88	166	2,895.04	8,161.92	
	งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน พร้อมทาสี (ปิดช่องหน้าต่างห้องน้ำ)	0.85	ตรม.	432	367.20	94	79.90	447.10	
	งานติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	450	450.00	4,040.00	
	งานติดตั้งอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	1,070.00	1,070.00	450	450.00	1,520.00	
	งานติดตั้งฝักบัวสายอ่อน	1.00	ชุด	799	799.00	70	70.00	869.00	
	งานขัดทำความผนังป้ายชื่อหน่วยงาน พร้อมทาสีย้อมไม้	12.46	ตรม.	55	685.30	50	623.00	1,308.30	
	งานติดตั้งตราสัญลักษณ์แสตนเลส กัดกรดลงสี รายละเอียดตามแบบกำหนด	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00		-	6,500.00	
	งานติดตั้งชื่อตัวอักษรหน่วยงานแสตนเลส รายละเอียดตามแบบ	1.00	งาน	38,000.00	38,000.00		-	38,000.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานปิดตาย วงกบและกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.78 x 1.07 ม.	1.00	ชุด	1,830.00	1,830.00		-	1,830.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 1.02 x 1.07 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00		-	5,200.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 1.12 x 1.07 พร้อมอุปกรณ์	15.00	ชุด	2,870.00	43,050.00		-	43,050.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 1.17 x 1.07 พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00		-	9,000.00	
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 1.75 x 1.07 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,490.00	8,980.00		-	8,980.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 0.78 x 0.45 ม.	1.00	ชุด	840.00	840.00		-	840.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 1.02 x 0.45 ม.	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00		-	2,200.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 1.12 x 0.45 ม.	15.00	ชุด	1,200.00	18,000.00		-	18,000.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 1.17 x 0.45 ม.	3.00	ชุด	1,260.00	3,780.00		-	3,780.00	
	งานติดตั้งช่องแสงกระจก หนา 5 มม กรอบบานอลูมิเนียมติดตาย เหนือหน้าต่าง ขนาด 1.75 x 0.45 ม.	2.00	ชุด	1,890.00	3,780.00		-	3,780.00	
	งานติดตั้งประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาด 1.90 x 2.05 ม.	1.00	ชุด	9,348.00	9348		-	9,348.00	
	งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่กระจกอลูมิเนียม ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	7,680.00	7680		-	7,680.00	
	งานต่อเติมผนังกระจก หนา 5 มม.ติดฟิล์มฝ้า โครงเคร่าอลูมิเนียม	13.00	ตรม.	2,400.00	31200		-	31,200.00	
	งานติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	1.00	ชุด	1,890.00	1,890.00	75.00	75.00	1,965.00	
	งานติดตั้งชั้นวางของพร้อมกระจกเงา	1.00	ชุด	539.00	539.00	70.00	70.00	609.00	
	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 10"	1.00	ชุด	790.00	790.00		-	790.00	
	รวมราคางานต่อเติม							341,926.45	
	รวมราคางานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา							351,596.55	

แบบ ปร. 5 (ข)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

☐กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

☐ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอัยการจังหวัดพะเยา

☐สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

☐ แบบเลขที่ ยผ.พย. 10/2568

☐หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

☐ ประมาณราคาวันที่ 17 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	14,625.00	1.0700	15,648.75	
2	เครื่องปรับอากาศแบบติดแขวน (ระบบ	1,073,300.00	1.0700	1,148,431.00	
3	งานฝ้าม่าน	35,000.00	1.0700	37,450.00	
4	งานชั้นวางของ	44,640.00	1.0700	47,764.80	
5	งานผนังสำเร็จรูป	42,000.00	1.0700	44,940.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,294,234.55**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ที่ 109/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568

..... ประธานกรรมการฯ

(นายวาทิต วัฒนธารากิต)

อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

..... กรรมการฯ

(นางสาวเพ็ญณรา อุทุมภา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

..... กรรมการฯ

(นางสาวกรรณิการ์ เป็นพวก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

..... กรรมการฯ

(นายสัญชัย สะสม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สยผจ. พะเยา

..... กรรมการฯ

(นายไกรวิทย์ มิ่งขวัญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แบบเลขที่ ยผ.พย. 10/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ที่ 109/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
1	**หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ**								
1.1	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)								
	ขนาด 9,000 บีทียู	1.00	ชุด	14,625.00	14,625.00			14,625.00	
1.2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)				-			-	
	ขนาด 18,000 บีทียู	11.00	ชุด	33,500.00	368,500.00		-	368,500.00	
	ขนาด 24,000 บีทียู	8.00	ชุด	40,900.00	327,200.00			327,200.00	
	ขนาด 30,000 บีทียู	8.00	ชุด	47,200.00	377,600.00			377,600.00	
2	งานผ้าม่าน ชนิดกัน UV				-			-	
	ติดตั้งผ้าม่าน ชนิดกัน UV ขนาด 2.00x2.00 เมตร	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	ติดตั้งผ้าม่าน ชนิดกัน UV ขนาด 3.70x2.00 เมตร	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00			20,000.00	
	ติดตั้งผ้าม่าน ชนิดกัน UV ขนาด 2.45x2.00 เมตร	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	ติดตั้งผ้าม่าน ชนิดกัน UV ขนาด 6.40x2.70 เมตร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
	ติดตั้งผ้าม่าน ชนิดกัน UV ขนาด 5.30x2.70 เมตร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
3	งานชั้นวางของ				-			-	
	ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น ขนาด 1.80x0.60x1.80 ม.	4.00	ชุด	11,160.00	44,640.00			44,640.00	
	รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้น								
4	งานผนังสำเร็จรูป								
	ต่อเติมฉากกั้นความเป็นส่วนตัว ขนาด สูง 1.50 กว้าง 1.00 ม.	21.00	ชุด	2,000.00	42,000.00		-	42,000.00	
	รวมงาน 1+2+3+4							**1,209,565.00**	

กรรมการ เป็นพยาน