

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกาบเชิง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 551,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 264.36 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร ลึก 1.25 เมตร จำนวน 3 บ่อ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 740,912.34 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายธนกร เปมะภิณญ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.2 นางวนิดา สวัสดิภาพ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.3 นายปิยพงษ์ เงินยวง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

สาย ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 6 (ซอยนางจันทร์เพ็ญ - ศาลาประชาคม) ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกาบเชิง

แบบเลขที่ /2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

ลักษณะงานโดยสังเขป

- ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 264.36 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร ลึก 1.25 เมตร จำนวน 3 บ่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	1,363.34	Factor F
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	775.72	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานผิวทาง	8,310.96	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานโครงสร้าง	12,526.42	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	งานเบ็ดเตล็ด	717,709.64	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	งานเบ็ดเตล็ด 2	226.26	- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคากลาง (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)	740,912.34	

พื้นที่ก่อสร้าง

7,500.000 ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ

98.79 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนากร เปมะภิณญ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางวนิดา สวัสดิภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปิยพงษ์ เงินยวง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกาบเชิง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อ หน่วย	รวมราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	13.20	75.81	1,000.69	1.3624	103.28	1,363.34
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	0.66	862.70	569.38	1.3624	1,175.34	775.72
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	13.20	462.14	6,100.24	1.3624	629.61	8,310.96
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	13.00	707.26	9,194.38	1.3624	963.57	12,526.42
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	แห่ง	3.00	12,527.12	37,581.36	1.3624	17,066.94	51,200.84
5.2	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด	เมตร	264.36	1,850.57	489,216.68	1.3624	2,521.21	666,508.80
6	งานเบ็ดเตล็ด 2							
6.1	ยาแนวท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	0.08	2,076.00	166.08	1.3624	2,828.34	226.26
รวมราคากลาง								740,912.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

= 543,828.81

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)

(นายธนกร เปมะภิณู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา สวัสดิภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปิยพงษ์ เงินยาง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ