

โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)

ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แผนที่ 1/13

ฝ่ายประมาณราคา ว่าที่เรือดรอนันต์ สังฆพาด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร								
1.1	งานรื้อถอนอาคาร								
	- งานรื้อถอนบันไดเดิม	2.25	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	270.00	270.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบ	2.00	ชุด	0.00	0.00	80.00	160.00	160.00	รื้อขนไป
	รวมราคางานรื้อถอนอาคาร				0.00		1,030.00	1,030.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยุบล ธนะผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจินต์จุฑา แสงกะหนีก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่เรือดรอนันต์ สังฆพาด)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)

ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แผนที่ 2/13

ฝ่ายประมาณราคา ว่าที่เรือดรอนันต์ สังฆพาด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างอาคาร								
2.1	งานฐานรากและดอมม่อ								
	- งานขุดดิน	9.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,125.00	1,125.00	
	- งานถมดินกลับ	6.91	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	864.00	864.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 240 ksc	2.09	ลบ.ม.	2,177.57	4,546.77	391.00	816.41	5,363.17	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	2,130.84	1,278.50	398.00	238.80	1,517.30	
	- เหล็ก DBØ16 มม.	181.78	กก.	21.81	3,964.62	3.30	599.87	4,564.50	
	- เหล็ก DBØ12 มม.	38.36	กก.	22.04	845.45	3.30	126.59	972.04	
	- เหล็ก ป RBØ6 มม.@0.15ม.	10.65	กก.	23.97	255.28	4.10	43.67	298.95	
	- ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	794.39	238.32	91.00	27.30	265.62	
	- ไม้แบบ	10.75	ตร.ม.	129.00	1,387.01	0.00	0.00	1,387.01	คิดที่ 80%
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	13.44	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,787.52	1,787.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.92	กก.	32.72	226.54	0.00	0.00	226.54	
	- ตะปู	3.36	กก.	44.39	149.15	0.00	0.00	149.15	
	- เสาค้ำไม้โครไฟล์ 122*22*1.5 ม.	36.00	ท่อน	523.00	18,828.00	0.00	0.00	18,828.00	
	- ค่าแรงตอกเสาค้ำ	1.00	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมราคางานฐานราก				31,719.65		25,629.16	57,348.80	

(ลงชื่อ).....
(นางสาวยุบล ธนะผล)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจินตจุฑา แสงกะหนีก)

(ลงชื่อ).....
(ว่าที่เรือดรอนันต์ สังฆพาด)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)

สถานที่ตั้งโครงการ โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ว่าที่เรือดรอนันต์ สังขผาด

ปริมาณงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปร.4

แผ่นที่ 3/13

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างอาคาร								
2.2	งานคานคอดิน GB1								
	- คอนกรีต 1:2:4 240 ksc	2.20	ลบ.ม.	2,177.57	4,790.65	391.00	860.20	5,650.85	
	- เหล็ก DBØ16 มม.	260.37	กก.	21.81	5,678.67	3.30	859.22	6,537.89	
	- เหล็ก ป RBØ6 มม.@0.20ม.	40.85	กก.	23.97	979.13	4.10	167.48	1,146.60	
	- ไม้แบบ	17.60	ตร.ม.	129.00	2,270.40	0.00	0.00	2,270.40	คิดที่ 80%
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	22.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,926.00	2,926.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.04	กก.	32.72	295.68	0.00	0.00	295.68	
	- ตะปู	5.50	กก.	44.39	244.15	0.00	0.00	244.15	
	รวมราคางานคานคอดิน GB 1				14,258.67		4,812.90	19,071.57	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยุบล ธนะผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจันทจุฑา แสงกะหนีก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่เรือดรอนันต์ สังขผาด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่เรือดริ์ อนันต์ สังขชาติ)

ปร.4

แผ่นที่ 5/13

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยบล ธนะผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจินตจุฑา แสงกะหนัก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(วาทีเรียดรี อนันต์ สังขผาด)

๒๕.๔

แผนที่ 6/13

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างอาคาร								
1.4	งานเสอาาคาร								
	- คอนกรีต 1:2:4 240 ksc	0.58	ลบ.ม.	2,177.57	1,262.99	391.00	226.78	1,489.77	
	- เหล็ก DBØ16 มม.	140.31	กก.	21.81	3,060.16	3.30	463.02	3,523.18	
	- เหล็ก ป RBØ6 มม.@0.15ม.	15.98	กก.	23.97	383.04	4.10	65.52	448.56	
	- ไม้แบบ	9.48	ตร.ม.	686.92	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	11.85	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,576.05	1,576.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.76	กก.	45.17	34.50	0.00	0.00	34.50	
	- ตะปู	2.96	กก.	44.39	131.51	0.00	0.00	131.51	
	รวมราคางานเสอาาคาร				11,384.20		2,331.37	13,715.57	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยล ณะพล)

(ลงชื่อ).....ไฉ.....กรรมการ
(นางสาวจินตจุฑา แสงกะหนีก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่เรอตรี อนันต์ สังฆาต)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)

สถานที่ตั้งโครงการ โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ว่าที่เรือดรีอันต์ สังขผาด

ปริมาณงาน

ปร.4

แผ่นที่ 7/13

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 1.5x3 นิ้วหนา 3.2 มม. (มอก.)	399.40	กก.	29.24	11,678.46	12.00	4,792.80	16,471.26	
	- เหล็กกล่อง 2x4 นิ้วหนา 3.2 มม. (มอก.)	443.57	กก.	28.23	12,521.98	12.00	5,322.84	17,844.82	
	- เหล็กกล่อง 2x6 นิ้วหนา 3.2 มม. (มอก.)	220.54	กก.	29.72	6,554.45	12.00	2,646.48	9,200.93	
	- หลังคาเมทัลชีท(เคลือบสี)หนา 0.51 มม.	78.07	ตร.ม.	711.42	55,540.56	70.00	5,464.90	61,005.46	BlueScope Colorbond
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 0.50 มม.	78.07	ตร.ม.	110.00	8,587.70	0.00	0.00	8,587.70	
	- ครอบติดเมทัลชีท (เคลือบสี) กริดฝ้าผนัง	8.35	ม.	260.00	2,171.00	50.00	417.50	2,588.50	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8"	35.40	ม.	90.00	3,186.00	73.00	2,584.20	5,770.20	
	- ทาสีโครงเหล็ก สีรอง 1 เที่ยว	78.07	ตร.ม.	35.00	2,732.45	30.00	2,342.10	5,074.55	
	สีทับหน้า 2 เที่ยว								
	รวมราคางานหลังคา				102,972.60		23,570.82	126,543.42	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยุบล ธนะผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจินต์จุฑา แสงกะหนีก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่เรือดรีอันต์ สังขผาด)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)

ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แผ่นที่ 8/13

ฝ่ายประมาณราคา ว่าที่เรือดรอนันต์ สังขผาด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ทนความชื้น	78.07	ตร.ม.	341.50	26,660.91	75.00	5,855.25	32,516.16	
	ฉาบรอยต่อ คร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	- งานติดตั้งคิ้วบัวฝ้าเพดาน	27.00	ม.	29.00	783.00	5.00	135.00	918.00	
	รวมราคางานฝ้าเพดาน				27,443.91		5,990.25	33,434.16	
2.3	งานพื้นผิว								
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ	65.04	ตร.ม.	109.00	7,089.36	61.00	3,967.44	11,056.80	
	- กระเบื้องพอร์ซเลน 60x60 ซม.	65.04	ตร.ม.	399.01	25,951.61	158.00	10,276.32	36,227.93	
	- งานติดตั้งมอปพื้น	22.00	ม.	31.00	682.00	5.00	110.00	792.00	มอก.
	- งานติดตั้งซิงค์อ่าง พร้อมเดินท่อ	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,500.00	1,500.00	5,790.00	AXIA รุ่น Riviera 120
	- ราวบันไดสแตนเลส	3.80	ม.	1,500.00	5,700.00	550.00	2,090.00	7,790.00	AXIA รุ่น Riviera 120
	รวมราคางานพื้นผิว				43,712.97		17,943.76	61,656.73	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวยุบล ธนผล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวจินต์จุฑา แสงกะหนิก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ว่าที่เรือดรี อนันต์ สังขผาด)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)

ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แผนที่ 9/13

ฝ่ายประมาณราคา ว่าที่เรือดรอนันต์ สังฆพาด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา	40.00	ตร.ม.	273.00	10,920.00	56.00	2,240.00	13,160.00	
	- ฉาบปูนผนังคอนกรีตมวลเบา	80.00	ตร.ม.	120.00	9,600.00	80.00	6,400.00	16,000.00	
	- ฉาบแต่งผิว Skim Coat	80.00	ตร.ม.	30.00	2,400.00	25.00	2,000.00	4,400.00	
	- เสာเอ็น คานทับหลัง คสล.	45.00	ตร.ม.	79.00	3,555.00	44.00	1,980.00	5,535.00	
	- เคาเตอร์ Build in 5.85*0.65*0.85ม.	2.00	ชุด	19,000.00	38,000.00	5,000.00	10,000.00	48,000.00	ระบุหน้างาน
	- ชั้นวางยา	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	2,200.00	4,400.00	21,400.00	ระบุหน้างาน
	- งานม้านั่ง คสล. พร้อมพนักพิง	5.00	ม.	1,600.00	8,000.00	650.00	3,250.00	11,250.00	ระบุหน้างาน
	รวมราคางานผนัง				89,475.00		30,270.00	119,745.00	
2.5	งานประตูปanelต่าง								
	- ป.1	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	1,390.00	1,390.00	18,890.00	
	- น.1 ขนาด 4.30ม.*1.20ม.	1.00	ชุด	12,167.00	12,167.00	570.00	570.00	12,737.00	
	- น.1 ขนาด 2.00ม.*1.20ม.	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	570.00	1,140.00	10,140.00	
	รวมราคางานประตูปanelต่าง				38,667.00		3,100.00	41,767.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยุบล ธนะผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจินต์จุฑา แสงกะหนีก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่เรือดรอนันต์ สังฆพาด)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)

ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แผ่นที่ 10/13

ฝ่ายประมาณราคา ว่าที่เรือดริอันต์ สังขผาด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.6	งานทาสี								
	- สีอีพัลชั้นชนิดทนสภาพอากาศ	80.00	ตร.ม.	44.00	3,520.00	34.00	2,720.00	6,240.00	
	สีรองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว								
	รวมราคางานทาสี				3,520.00		2,720.00	6,240.00	
3	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
3.1	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- โคมไฟ ตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้า	6.00	ชุด	1,969.00	11,814.00	200.00	1,200.00	13,014.00	
	ขนาด 3x18w (0.60ม.*1.20ม.)								
	- สวิตช์ 3 ช่อง 16A 220-250V	3.00	ชุด	155.00	465.00	80.00	240.00	705.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า 4 ปลั๊ก 16 A 220V มีกราวด์	6.00	ชุด	368.00	2,208.00	90.00	540.00	2,748.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	300.00	300.00	1,650.00	
	- SAFETY SWITCHES 30A	1.00	ชุด	1,230.00	1,230.00	345.00	345.00	1,575.00	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวยุบล ธนะผล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวจินต์จุฑา แสงกะหนิก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ว่าที่เรือดริ อนันต์ สังขผาด)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)

ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แผ่นที่ 11/13

ฝ่ายประมาณราคา ว่าที่เรือดรอนันต์ สังขผาด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
3.1	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- ตู้โหลดเซนต์เดอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4สาย 12 ช่อง	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,200.00	1,200.00	6,700.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	1.00	เครื่อง	26,000.00	26,000.00	1,500.00	1,500.00	27,500.00	
	- ท่อร้อยสาย EMT Dai1/2"	100.00	ม.	29.00	2,900.00	18.00	1,800.00	4,700.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	เหมา	410.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	รวมราคางานไฟฟ้าและแสงสว่าง				51,877.00		7,125.00	59,002.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยุบล ธนะผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจินตจุฑา แสงกะหนีก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่เรือดรี อนันต์ สังขผาด)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)

ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แผนที่ 12/13

ฝ่ายประมาณราคา ว่าที่เรือดรอนันต์ สังขผาด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานเดินสายไฟ								
	- สายไฟดวงโคม	6.00	ชุด	82.00	492.00	76.00	456.00	948.00	
	- สายไฟสวิตช์	3.00	ชุด	141.00	423.00	76.00	228.00	651.00	
	- สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์	6.00	ชุด	420.00	2,520.00	110.00	660.00	3,180.00	
	รวมราคางานเดินสายไฟ				3,435.00		1,344.00	4,779.00	
4	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
4.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
	- เก้าอี้นั่งพักคอย	10.00	ชุด	4,300.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ				77,370.00		2,688.00	80,058.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยุบล ธนะผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจินต์จุฑา แสงกะหนีก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่เรือดรอนันต์ สังขผาด)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)

สถานที่ตั้งโครงการ โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ว่าที่เรือดรีอันต์ สังฆาด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ปร.4

แผ่นที่ 13/13

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ราคารวม ค่า F
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง				88,280.14		38,344.37	126,624.50	165,688.16
2	งานสถาปัตยกรรม				305,791.47		83,594.83	389,386.30	509,511.97
3	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง				55,312.00		8,469.00	63,781.00	83,457.44
4	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				77,370.00		2,688.00	80,058.00	104,755.89
	รวมราคางานทั้งสิ้น				449,383.61		133,096.20	659,849.80	863,413.47

(ลงชื่อ).....
(นางสาวยุบล ธนะผล) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจันทจุฑา แสงกะหนีก) กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(ว่าที่เรือดรี อนันต์ สังฆาด) กรรมการ