

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลท่ายาง

ประเภท

โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ชุมชนบ้านเขากระฉิมหมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง - สถานีบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง

เจ้าของงาน

กองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

แบบเลขที่

กป. 3/2566

ประมาณการเมื่อ

26 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานวางท่อเมนประปา								
1	ท่อ PVC Ø 100 มม. ชนิดปลายปากกระฉิง ชั้น 8.5	1,996	เมตร	208.33	415,826.68	62.49	124,730.04	540,556.72	(1)
2	ท่อปลอกเหล็ก GS Ø 150 มม.	6	เมตร	483.33	2,899.98	-	-	2,899.98	
3	ประตุน้ำใต้ดิน Ø 100 มม.	2	ตัว	5,400.00	10,800.00	480	960	11,760.00	(2)
4	หีบกุญแจ Ø 100 มม.	2	ตัว	1,450.00	2,900.00	480	960	3,860.00	(2)
5	ท่อสั้นปากกระฉิงหน้างาน Ø 100 มม.	4	ตัว	1,000.00	4,000.00	280	1,120	5,120.00	(2)
6	น๊อตยึดหน้างาน 16 X 75 มม.	4	ชุด	200	800	-	-	800.00	
7	ดินลอคท่อปลอกเหล็ก Ø 150 มม.	6	เมตร	-	-	1,200	7,200	7,200.00	(2)
8	ชุดดินวางท่อ (0.3X0.4X1,996)	239.52	ลบ.ม.	-	-	15.92	3,813	3,813.16	(3)
	งานติดตั้งชุดดับเพลิง								
1	สามทางปากกระฉิงหน้างานกลาง Ø 100 มม.	1	ตัว	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
2	ประตุน้ำใต้ดิน Ø 100 มม.	1	ตัว	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
3	หีบกุญแจ Ø 100 มม.	1	ตัว	1,450.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
3	ดินเปิด	1	ตัว	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
4	ประเก็นยาง Ø 100 มม.	5	แผ่น	45.00	225.00	-	-	225.00	
5	หัวแคะ ดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ตัว	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
6	น๊อตยึด 16 X 75 มม.	5	ชุด	200.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
7	ท่อเหล็ก Ø 100 มม. (BS-M)	1.30	เมตร	363.33	472.33	-	-	472.33	
8	ค่าแรงติดตั้งชุดดับเพลิง	1.00	ชุด	-	-	480.00	480.00	480.00	(2)
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ป้าย	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมเป็นเงิน				458,073.99		139,263.20	597,337.19	

หมายเหตุ : (1) = ค่าแรง 30 % ค่าวัสดุ , (2) = ค่าแรงประปาส่วนภูมิภาค ตุลาคม 2564 , (3) = ค่าแรงกรมชลประทาน

(นายวิมล สดง)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายนิพนธ์ ทองกล้า)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(นายสุรศักดิ์ รุ่งเรือง)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน