



30/4/69

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม ๕๙๓๐๓/-

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านหลวง (ระยะที่ ๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านหลวง ที่ ๒๕๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านหลวง (ระยะที่ ๑) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลาง ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ มีมติให้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านหลวง (ระยะที่ ๑) เป็นเงิน ๗๘๖,๒๖๒.๘๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) มีความเห็นให้ใช้รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประธาน ปินตาดง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ เสงกะแซ่)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางประภาศรี นิธานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง

☒ เห็นสมควรดำเนินการตามเสนอ

☐ ไม่สมควรดำเนินการตามเสนอ

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายอภิสิทธิ์ ยลละออ)

ปลัดเทศบาล

(นายก่อชี เพชรไพรพนาวัลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านหลวง (ระยะที่ 1)

ปริมาณงาน ปรับปรุงสนามกีฬาขนาด กว้าง 45.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวง

สถานที่ เทศบาลตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ 20 บ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน1....ชุด

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ/งาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท		บาท	
	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
1	ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านหลวง (ระยะที่ 1)	600,842.73	1.3086	786,262.80	
	ขนาดสนามกว้าง 45.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
	ผลรวมค่างานต้นทุน	-	-	786,262.80	
สรุป	รวมเป็นเงินราคากลางกลางค่าก่อสร้าง	-	-	786,262.80	
	(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสตางค์			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประธาน ปินตาตง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

นางประภาศรี นิธานนท์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(นายอนันต์ เสงกะแซ่)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านหลวง (ระยะที่ 1)	
ปริมาณงาน		ปรับปรุงสนามกีฬาขนาด กว้าง 45.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวง	
สถานที่ก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ 20 บ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน		เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	
กำหนดราคามือ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2569		แบบเลขที่.....	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	ก่อสร้างสนาม	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	งานชุดตัดดินแข็ง - หินผุ	848.88	ลบ.ม.	-	-	36.54	31,018.08	31,018.08	
1.2	งานขนย้ายหิน ไปถมหรือปรับระดับสนามให้ได้รับระดับหรือกองบริเวณจุด	848.88	ลบ.ม.	-	-	23.34	19,812.86	19,812.86	
	รวมกอง(Stock Pile) หรือนำไปทิ้งตามที่กำหนดระยะระยะทางขนย้ายไม่เกิน	-	-	-	-	-	-	-	
	1.00 กิโลเมตร ด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ	-	-	-	-	-	-	-	
2	ก่อสร้างพื้นที่สนามกีฬา ด้วยดิน Top Soil (ดินร่วนปนทราย) กำจัดวัชพืช เกลี่ยผิว	-	-	-	-	-	-	-	
	พื้นที่สนามกีฬาสนามฟุตบอล กว้าง 58.00 ม. ยาว 103.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	ดินต้องไม่แน่น ไม่ขี้น้ำ ปรับเกลี่ยเรียบให้ได้รับระดับ	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	ค่างานดินถม หลวม เพื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัด 1.40 %	1,254.54	ลบ.ม.	100.00	125,454.00	23.34	29,280.96	154,734.96	
2.3	ค่าบดอัดแน่นดินด้วยเครื่องจักร(งานทั่วไป)	896.10	ลบ.ม.	-	-	45.94	41,166.83	41,166.83	
3	งานปลูกหญ้า				-		-	-	
3.1	ปลูกหญ้าขนาดเล็ก กว้าง 50.00 ม. ยาว 95.00 ม.	4,750.00	ตร.ม.	23.00	109,250.00	12.00	57,000.00	166,250.00	
3.2	ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก.	50.00	กระสอบ	380.00	19,000.00	50.00	2,500.00	21,500.00	
3.3	ติดตั้งสนามฟุตบอลด้วยปูนขาว	1.00	Ls.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	

4	งานประตูปูตบอดท่อเหล็กอบแห้งกะสี ขนาด ๑4"Class A	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1 ประตูปูตบอดท่อเหล็กอบแห้งกะสี ขนาด ๑4"Class A ทาสีขาว,ค่าขายเชือกใหญ่	1.00	คู่		25,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00
	(รายละเอียดตามแบบ)	-	-		-	-	-	-	-
	4.2 เสาและราง สูง ≥ 1.50 ม. (รูป4,กลาง2)	6.00	คืบ		250.00	60.00	360.00	1,860.00	
5	งานแผงกันฟุตบอด								
	เสา คอร.(เสาไฟฟ้า) ขนาดสูง 8 เมตร (พร้อมติดตั้ง)	9.00	คืบ		4,500.00	-	-	40,500.00	
	งานติดตั้ง ค่าขายเหล็กถัก 2 นิ้ว พร้อมโครงคร่า	300.00	ตรม		225.00	90.00	27,000.00	94,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน (ยกไป ปร.5)	-	-		-	-	-	600,842.73	

หมายเหตุ 1.ราคาวัสดุอิงจากพิกัดจังหวัดเชียงใหม่ มีนาคม 2569, บัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2568