



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ที่ อบ ๗๒๕๐๓

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๔๑-๐๑๓ จากสายบ้านโนนสวน หมู่ที่ ๘ - ไปบ้านหนองตัว-หนองครก

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ที่ ๒๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยแต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๔๑-๐๑๓ จากสายบ้านโนนสวน หมู่ที่ ๘ - ไปบ้านหนองตัว-
หนองครก รายละเอียดตามใบประมาณราคาและสรุปผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนค้อ ที่ส่งมาพร้อมนี้

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ มีความเห็นตรงกันว่า

(/) ยืนยันราคาตามที่ประมาณการ คือ ๖๓๖,๔๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยใช้กา
ตรวสอบเงินขดเขยค่าก่อสร้าง ใช้สูตร (ค่า K ๓.๔) ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} +$
 0.15 St/So

() ควรลดราคาคงเหลือ.....บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ สายงาม)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายเมธี บุญสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ/เลขานุการ

(นายชัชฤทธิ์ ฤทธิมาศ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ความคิดเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนวลประภาวรรณ วรคุณธรรม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- คณะกรรมการขอยืนยันว่าได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างนี้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๕ และกำหนดค่า factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง factor F หลักเกณฑ์ข้อเสนอการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ สายงาม)
รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเมธี บุญสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายชัชฤทธิ์ ฤทธิมาศ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน.....

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ สายงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ความเห็นชอบของปลัด อบต.....

เพื่อโปรดพิจารณาต่อไปตามขั้นตอน

(ลงชื่อ)

(นางกวิณรัตน์ ตั้งยิ่งยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ความเห็นชอบของรองนายก อบต.....

(ลงชื่อ) 

(นายวิชัย จันทะศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 

(นายธีระพัฒน์ อดุพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

แบบสรุปค่าราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 141 - 013 จากสายบ้านโนนสวน หมู่ที่ 8-ไปบ้านหนองตัว-หนองครก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,044 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกโหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนสวน ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

แบบแปลน ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับทางหลวงท้องถิ่นท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2 -203

ประเภท ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	466,559.42	1.3642	636,480.35	
	ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FacTer F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				636,480.35	
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง				636,400.00	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ สายงาม)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเมธี บุญสุข)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชฤทธิ์ ฤทธิมาศ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 141-013 จากสายบ้านโนนสวน หมู่ที่ 8-ไปบ้านหนองดีว-หนองครก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,044 ตารางเมตร

พร้อมมลลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภออุบลนุชริก จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนสวน ต.โนนค้อ อ.อุบลนุชริก จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภออุบลนุชริก จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับทางหลวงท้องถิ่นท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2 -203

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานวางป่าและชุดต่อ/งานปรับพื้นที่เดิม	ตร.ม.	1,044.00	1.73	1,806.12	1.3642	2.36	2,463.91
1.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3642	-	-
1.3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3642	-	-
1.4	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
1.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	52.20	509.07	26,573.45	1.3642	693.56	36,251.51
1.6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
1.7	งานไหลทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	39.15	98.14	3,842.18	1.3642	133.71	5,241.50
1.8	งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
2	งานผิวทาง							
2.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,044.00	379.32	396,010.08	1.3642	516.79	540,236.95
2.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	20.00	119.04	2,380.80	1.3642	162.18	3,247.89
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	84.00	110.03	9,242.52	1.3642	149.90	12,608.65
2.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	261.00	41.56	10,847.16	1.3642	56.62	14,797.70
2.5	งานรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร							
3	งานโครงสร้าง							
3.1	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 ม.	ลูก						
3.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.						
3.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC Paint(สีเหลือง)	ตร.ม.	6.53	270.00	1,763.10	1.3642	367.85	2,405.22
4.2	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC Paint(สีขาว)	ตร.ม.	52.20	270.00	14,094.00	1.3642	367.85	19,227.03
					466,559.42		TOTAL	636,480.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	466,559.42			
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=				
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=				
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=				
รวมค่าก่อสร้าง		636,480.35			
<table border="1"> <tr> <td>ประมาณราคาค่าก่อสร้าง</td> <td>หกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน</td> <td>636,400.00</td> </tr> </table>			ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	หกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน	636,400.00
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	หกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน	636,400.00			

ขนาดหรือเนื้อที่ 1044.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 609.57 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายเมธี บุญสุข)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
 (นายประเสริฐ สายงาม)
 ตำแหน่ง รองปลัด อบต.โนนค้อ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง