

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานบุกเบิกถนนสายร่วมพัฒนา 1 แยก 3

แผนที่:

ปริมาณงาน โดยทำการใช้เครื่องจักรกลขุดทางถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 880 เมตร ถมดินรองพื้นถนนกว้าง 4.5 เมตร ยาว 880 เมตร พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ยใช้ดินถม 1,584 ลบ.ม. พร้อมปูผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ย 4.5 เมตร ยาว 880 เมตร ใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน 396 ลบ.ม. และปูผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 880 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 198 ลบ.ม. พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาคูณ	Factor F	ราคาต่อหน่วยFn	ราคา
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	4,400.00	6.08	26,752.00	1.4054	8.54	37,597.26
2	งานดินถม	ลบ.ม.	1,584.00	296.44	469,560.96	1.4054	416.62	659,920.97
3	งานหินผ่านตะแกรง	ลบ.ม.	396.00	357.77	141,676.92	1.4054	502.81	199,112.74
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	198.00	447.77	88,658.46	1.4054	629.30	124,600.60
5	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร	ท่อน	14.00	3,713.46	51,988.44	1.4054	5,218.90	73,064.55
6	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร	ท่อน	12.00	1,839.47	22,073.64	1.4054	2,585.19	31,022.29
7	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร	ท่อน	6.00	1,344.20	8,065.20	1.4054	1,889.14	11,334.83
8	งานดาดคอนกรีตปากท่อ	เมตร	9.00	3,772.13	33,949.17	1.4054	5,301.35	47,712.16
	รวม							1,184,365.42

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

842,724.79

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4. Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4054

5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\text{ค่า} = 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

งานก่อสร้าง

1,184,365.42

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน

1,184,300

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สืบทอดจตุรี.....เห็นชอบ

ทรงวุฒิ ทองขาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นางเฉลิมรัตน์ สุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง