

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคำ - บ้านหนองเตย หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมสวัสดิ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.73	1,401.30	1.3642	2.36	1,911.65
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50	459.21	17,220.38	1.3642	626.45	23,492.04
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	750.00	470.75	353,062.50	1.3642	642.20	481,647.86
10	Expansion Joint	ม.	10.00	111.86	1,118.60	1.3642	152.60	1,525.99
11	Contraction Joint	ม.	60.00	69.61	4,176.60	1.3642	94.96	5,697.72
12	Longitudinal Joint	ม.	150.00	40.24	6,036.00	1.3642	54.90	8,234.31
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	236.02	2,832.24	1.3642	321.98	3,863.74
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,400.00	2,400.00	1.3642	3,274.08	3,274.08
			-	-	-	-	-	-
					388,247.62		รวม	529,647.39
							ปรับยอด	529,647.00

ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 388,247.62

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคา

(นายสีหโยธิน แกนดี)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวรลักษณ์ กันทะบุตร)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพินิจ อินธิเดช)

ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคำ - บ้านหนองเตย หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมสวัสดิ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

ผู้เสนอราคา.....

ที่อยู่.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00					
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-					
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-					
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-					
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-					
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-					
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-					
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50					
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00					
10	Expansion Joint	ม.	10.00					
11	Contraction Joint	ม.	60.00					
12	Longitudinal Joint	ม.	150.00					
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00					
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-					
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-					
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-					
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-					
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-					
19	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
ตัวอักษร						รวม		
						ปรับยอด		

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา(ถ้ามี)